

参 考 資 料

工 事 積 算 数 量 表

工 事 名 道合神戸住宅C棟給水管改修工事

この積算数量表は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い、各者（社）ごとに積算をしてください。

名	称	単位	金	額	名	称	単位	金	額
直接工事費									
1)撤去工事		1式							
2)給水設備工事		1式							
3)給水設備仮設工事		1式							
4)産業廃棄物処理		1式							
					直 接 工 事 費 計				
					共 通 仮 設 費 一式				
					純 工 事 費				
					現 場 管 理 費 一式				
					工 事 原 価				
					一 般 管 理 費 等 一式				
					工 事 価 格				

◎地場産業の振興のため、鋳物製品等の使用材料については、極力市内の製品を使ってください。

◎元請業者は、下請負をさせる場合には、極力市内業者に発注してください。

◎元請業者は、前払金及び請負代金を受領した時は、極力1ヶ月以内のできるだけ早い時期に、
下請業者に支払ってください。

[illegible]

道合神戸住宅C棟 科目別内訳

道合神戸住宅C棟					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
撤去工事		1	式		
給水設備工事		1	式		
給水設備仮設工事		1	式		
産業廃棄物処理		1	式		
計					

道合神戸住宅C棟 中科目別内訳

道合神戸住宅C棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
撤去工事		1	式		
計					
給水設備工事	機器工事	1	式		
給水設備工事	配管工事	1	式		
計					
給水設備仮設工事	機器工事	1	式		
給水設備仮設工事	配管工事	1	式		
給水設備仮設工事	撤去工事	1	式		
計					
産業廃棄物処理		1	式		
計					

道合神戸住宅C棟 細目別内訳

道合神戸住宅C棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TW-1 受水槽撤去	搬出・運搬・処分共 受 2.75×4.5×2.3H×2 ボ 4.0×2.5×2.3H	1	式			
TWH-1 高置水槽撤去	搬出・運搬・処分共 3.5×3.5×1.9H・架台共	1	式			
PW-1 揚水ポンプ撤去	80φ×600L/min×63m 11.0kw	2	台			
揚水ポンプ 搬出費		1	式			
給水設備 撤去		1	式			
保温 撤去		1	式			
排水設備 撤去		1	式			
計						

道合神戸住宅C棟 細目別内訳

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		機器工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TW-1 受水槽兼ポンプ室	鋼板製一体型二槽式 現地組立 (受)5.5×4.5×2.5H (ボ)4.0×2.5×2.5H	1	基			
PW-1 推定末端圧力一定 給水ユニット	2台並列3台ローテ 50φ×80φ×420L×76m・7.5kw×2 制御盤・防振架台	1	台			
有圧扇	20cm×310CMH×10Pa ウェアカバー(電動シャッター)・防虫網 温度スイッチ	1	台			
感震器	ボックス共	1	台			
電線・電管		1	式			
機器搬入費		1	式			
コンクリート補修工事	TW-1	1	式			
コンクリート基礎工事	PW-1	1	式			
ネットフェンス改修工事		1	式			
植栽撤去	低木	1	式			
計						

道合神戸住宅C棟 細目別内訳

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)改修	ねじ接合 地中配管 80A	138	m			
水道配水用 ポリエチレン管 (PE) 改修	地中配管 50A	62	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	ハジメ形管継手による接合 機械室・便所 80SU	8	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	ハジメ形管継手による接合 機械室・便所 60SU	2	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 50SU	10	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20SU	2	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	ハジメ形管継手による接合 屋外架空・暗渠 80SU	7	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 50SU	4	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	19	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	ハジメ形管継手による接合 屋外架空・暗渠 75SU	28	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 60SU	47	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 50SU	42	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 40SU	42	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 25SU	239	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	405	m			

道合神戸住宅C棟 細目別内訳

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡 管 式 屋内一般 20SU	180	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP) 改修	屋外架空・暗渠 25A	13	m			
保温工事		1	式			
塗装工事		1	式			
弁類		1	式			
メーター廻り		1	式			
MB扉 新設・撤去工事	99箇所	1	式			
排水工事		1	式			
水栓類		1	式			
配管架台		1	式			
土工事		1	式			
アスファルト舗装 解体復旧		1	式			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
地中埋設標	鉄 製	14	個			
埋設標識テープ	150幅	198	m			

道合神戸住宅C棟 細目別内訳

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式			
水質検査	省略不可項目（11項目）	1	式			
枠組本足場 （手すり先行方式）		1				
内部仕上足場 （脚立足場 改修）	階高4m以下 脚立足場	1	式			
養生、整理清掃、 後片づけ（改修）	個別改修	1	式			
計						

道合神戸住宅C棟 細目別内訳

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		機器工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受水槽仮設工事	ポンプ室付2.0×4.0×2.0H 運搬・搬入据付・養生・撤去搬出	1	式			
受水槽仮設工事	既設受水槽移設 2.75×4.5×2.4H 移設・架台・養生・撤去搬出	1	式			
揚水ポンプ	ステンレス製多段渦巻型 65φ×270L/min×60m 3φ200V・7.5kw・H鋼	1	台			
揚水ポンプ 搬入費		1	式			
仮囲い		1	式			
樹木撤去	中低木 伐採・伐根	1	本			
すきとり	積み込み共 H300程度	1	式			
計						

道合神戸住宅C棟 細目別内訳

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)改修	ねじ接合 地中配管 80A	17	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 65A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	13	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	地中配管 50A	20	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 100A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 65A	4	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 100A	3	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 50A	9	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 25A	9	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	屋外架空・暗渠 20A	2	m			
保温工事		1	式			
弁類		1	式			
配管切断接続		1	式			
配管架台		1	式			
排水設備		1	式			

道合神戸住宅C棟 細目別内訳

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			
アスファルト舗装 解体復旧		1	式			
計						

道合神戸住宅C棟 細目別内訳

12

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設揚水ポンプ 撤去	ステンレス製多段渦巻ポンプ 65φ×270L/min×60m 3φ200V・7.5kw	1	式			
揚水ポンプ 搬出費		1	式			
仮設給水設備 撤去		1	式			
仮設保温 撤去		1	式			
仮設配管架台 撤去		1	式			
仮設排水設備 撤去		1	式			
計						

道合神戸住宅C棟 細目別内訳

道合神戸住宅C棟		産業廃棄物処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物処分	アスファルト類	1	式			
産業廃棄物処分	残土	1	式			
産業廃棄物 中間処分	金属類	1	式			
産業廃棄物処分	廃プラスチック	1	式			
産業廃棄物処分	木くず	1	式			
産業廃棄物処分	混合廃棄物	1	式			
とりこわし 発生材運搬	コンクリート類	1	式			
とりこわし 発生材運搬	木材類	1	式			
建設発生土運搬	土	1	式			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水設備 撤去		1	式			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 125A	7	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 100A	15	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	18	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	8	m			
ライニング鋼管類 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	201	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A	8	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A	3	m			
弁類 撤去	定水弁 50	2	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 125A	2	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 100A	2	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 80A	8	個			
フレキシブル継手類 撤去	再使用しない 125A	2	個			
フレキシブル継手類 撤去	再使用しない 100A	2	個			
フレキシブル継手類 撤去	再使用しない 80A	6	個			

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水設備 撤去		1	式			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	100	か所			
プラグ止め	100A	2	か所			
プラグ止め	80A	1	か所			
プラグ止め	20A	100	か所			
量水器 撤去	20 再取付	100	個			
メーター止水栓 撤去	20	100	個			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温 撤去		1	式			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	19	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	182	m			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水設備 撤去		1	式			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 125A	4	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	6	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	8	m			
鋼管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	4	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 125A	3	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A	4	m			
排水金具 撤去	D40	1	個			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		機器工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線・電管		1	式			
EM-CEEケーブル	2mm2- 5C 管内	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m			
計						
コンクリート補修工事	TW-1	1	式			
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	111	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	111	m ²			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		機器工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート基礎工事	PW-1	1	式			
コンクリート	手練り	0.24	m ³			
型枠	一般用	0.81	m ²			
モルタル	普 通	2.43	m ²			
鉄筋	D10	10.08	kg			
計						
ネットフェンス改修工事		1	式			
ネットフェンス扉	両開き・1500H	1	式			
ネットフェンス撤去	2.0×1.5H	1	式			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			
給水管 保温	ポリエチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A	8	m			
給水管 保温	ポリエチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A	2	m			
給水管 保温	ポリエチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 40A	10	m			
給水管 保温	ポリエチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 15A	2	m			
SUS管保温						
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 65A	28	m			
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 50A	47	m			
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 40A	42	m			
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 32A	42	m			
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	241	m			
給水管 保温	ポリエチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 15A	405	m			
給水管 保温	ポリエチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 15A	180	m			
弁保温						
給水用弁類 保温	ポリエチレン 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 80A	3	個			

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	3	個			
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋外露出 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 80A	1	個			
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋外露出 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 65A	5	個			
計						
塗装工事		1	式			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 80A	2	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 50A	8	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 40A	1	m			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 50A	2	個			
ホールタップ	20A	2	個			
可鍛铸铁及び 球状黒鉛铸铁 仕切弁(MD)	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	3	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	3	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	3	個			
自動エア抜弁	20A	1	個			
吸排気弁	ステンレス製 25	5	個			
水撃防止器	25A	5	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 80A	3	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 80A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 65A	3	個			

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
弁枠	機 械 VC-3(700H)	2	組			
一般配管用 ステンレス鋼バ ヲフライ弁	10K(ワエハー) 80A	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼バ ヲフライ弁	10K(ワエハー) 65A	5	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	5	個			
計						
メーター廻り		1	式			
メーターユニット	川口市 20減圧弁付	100	個			
メーター再取付	20	100	個			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水工事		1	式			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	2	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	8	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	1	m			
配管用防虫網	80A	2	個			
配管用防虫網	50A	3	個			
青銅仕切弁 鉛レス	5K(ねじ) 50A	2	個			
排水目皿	D金具 50A	1	個			
排水目皿	D金具 40A	1	個			
計						
水栓類		1	式			
水栓類 取付	13A	1	個			
水栓柱 取付		1	個			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管架台		1	式			
配管架台(床)	300×150H	5	個			
配管架台(床)	300×400H	5	個			
配管架台(床)	300×600H	5	個			
配管架台(床)	300×950H	1	個			
配管架台(立管壁)	350×150H	90	個			
配管架台(横管壁)	350×350H	22	個			
配管架台(立管壁)	350×350×350H	5	個			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	48.26	m3			
根切り(人力)		3.2	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	24.13	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	1.28	m3			
再生砂		26.05	m3			
土工機械運搬	バックホウ0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	台			
計						
アスファルト舗装 解体復旧		1	式			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	7.2	m3			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	21.6	m3			
透水性舗装	A-5-10-5 特に狭い場合 人力 アスファルト混合物・路盤材共 クラッシュラン 県南	144	m ²			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式			
アスベスト除去工事		1	式			
E P塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	5.8	m ²			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			
給水管 保温	ポリスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A	2	m			
給水管 保温	ポリスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 65A	5	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 100A	3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 80A	13	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 50A	9	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 25A	9	m			
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	2	m			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 50A	1	個			
定水位調整弁	アングル型(副弁無し) 25A	1	個			
ボールタップ	20A	2	個			
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	10K(フランジ) 100A(外ねじ)	1	個			
可鍛鑄鉄及び 球状黒鉛鑄鉄 仕切弁(MD)	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	4	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			
青銅 衝撃吸収式逆止弁	10K 65A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 65A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 100A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 65A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 25A	1	個			

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
計						
配管切断接続		1	式			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 80A 保温無	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
計						
配管架台		1	式			
配管架台(床)	300×500H	14	個			
配管架台(床)	300×300H	13	個			
架台基礎工事		1	式			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水設備		1	式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	地中配管 100A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 75A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 40A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	1	m			
青銅仕切弁鉛レス	5K(ねじ) 50A	1	個			
青銅仕切弁鉛レス	5K(ねじ) 25A	1	個			
配管用防虫網	80A	1	個			
配管用防虫網	50A	1	個			
ため桝	350□×350H 格子蓋	1	組			
ため桝	350□×400H 格子蓋	1	組			
プラスチック桝	100-150φ 90L 塩ビ蓋	1	組			
プラスチック桝	100-150φ トラップ 塩ビ蓋	1	組			
汚水桝穴明け	150φ	1	か所			

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水設備		1	式			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	10.2	m3			
根切り(人力)		2.8	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	5.1	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	1.12	m3			
再生砂		6.78	m3			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設給水設備 撤去		1	式			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 100A	3	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 75A	13	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 50A	9	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 20A	1	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A	2	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A	5	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 100A	1	個			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	5	個			
弁類 撤去	定水弁 50	1	個			
弁類 撤去	定水弁 25	1	個			
フレキシブル継手類 撤去	再使用しない 100A	1	個			
フレキシブル継手類 撤去	再使用しない 65A	2	個			
フレキシブル継手類 撤去	再使用しない 50A	1	個			
フレキシブル継手類 撤去	再使用しない 25A	1	個			

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設給水設備 撤去		1	式			
計						
仮設保温 撤去		1	式			
給水管 保温撤去	ポ°リスチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 100A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	ポ°リスチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 80A 再使用しない	13	m			
給水管 保温撤去	ポ°リスチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 50A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	ポ°リスチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 25A 再使用しない	9	m			
給水管 保温撤去	ポ°リスチレン 屋外露出, 浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	ポ°リスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	ポ°リスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	5	m			
計						

道合神戸住宅C棟 別紙明細

道合神戸住宅C棟		給水設備仮設工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設配管架台 撤去		1	式			
架台撤去	300×500H	14	個			
架台撤去	300×300H	13	個			
計						
仮設排水設備 撤去		1	式			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 75A	3	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 50A	9	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 40A	2	m			
硬質塩化ビニル管 撤去	屋外架空・暗渠 25A	1	m			
ため桝 撤去	350□×350H 格子蓋	1	組			
ため桝 撤去	350□×400H 格子蓋	1	組			
プラスチック桝 撤去	100-150 φ 90L 塩ビ蓋	1	組			
プラスチック桝 撤去	100-150 φ トラップ 塩ビ蓋	1	組			
計						