

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

建築									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
鉄筋		1		式					
鉄骨		1		式					
防水		1		式					
タイル		1		式					
金属		1		式					
左官		1		式					
建具		1		式					
塗装吹付		1		式					
内外装		1		式					
雑		1		式					

建築工事 細目別内訳

建築		直接仮設					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
仮囲い	撤去費 H=2.0m -	124.3	m				
遣方	仮囲鉄板 -	1	式			別紙 00-0001	
墨出し		1	式			別紙 00-0002	
養生		1	式			別紙 00-0003	
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004	
外部足場		1	式			別紙 00-0005	
災害防止		1	式			別紙 00-0006	
内部足場		1	式			別紙 00-0007	
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008	
計							

建築工事 細目別内訳

建築		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	731	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	843	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	77.4	m ³			
盛土(B種)	発生土	0.6	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
建設発生土	場外処分(運搬費共)	653	m ³			
砂利地業	クラッシュラン	50.1	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	589	m ²			
山留	親杭横矢板H-200x200	133	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		地業				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻 再生砂利転圧	X8-9. Y1-2 土間下	7.1	m ³			
プール単粒度砕石7号転圧		325	m ²			
(地盤改良)						
設計料		1	件			
現地調査等準備		1	式			
柱状砕石補強体施工費		928	m			
材料費	運搬含む	1	式			
施工機損料		12	日			
燃料費		12	日			
機械運搬費		1	式			
現場管理費		1	式			
報告書作成含費		1	式			
載荷試験		7	ヶ所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	FC-18 S18	46.3	m ³			
基礎部 土間コンクリート	FC-21 S18	7.6	m ³			
基礎部 鉄筋コンクリート	FC-21 S18	388	m ³			
上部躯体 鉄筋コンクリート	FC-21 S18	105	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	46.3	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	7.6	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m ³ /回以上 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	388	m ³			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m ³ /回以上 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	105	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	30m ³ 以上 50m ³ /回未満 基本料金別途加算	46.3	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	7.6	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	100m ³ /回以上 基本料金別途加算	493	m ³			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m ³ 以上100m ³ /回未満	1	回			
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	100m ³ /回以上	4	回			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		型枠				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 基礎部	680	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 階高5.0m程度 基礎部	632	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	1,037	m ²			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	2,349	m ²			
型枠目地棒	打継目地 幅20 × 深さ20程度	113	m			
型枠目地棒	化粧目地 幅20 × 深さ10程度	167	m			
型枠目地棒	水切目地 幅15 × 深さ10程度	14.4	m			
止水板		110	m			
出隅 面木		55.4	m			
スリーブ Φ50	地中梁部	10	か所			
スリーブ Φ100	壁、地中梁部	10	か所			
スリーブ Φ150	壁、地中梁部	15	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		鉄筋					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
異形鉄筋	SD295A D10	18.1	t				
異形鉄筋	SD295A D13 ※開口補強筋含む	32.5	t				
異形鉄筋	SD295A D16	7.8	t				
異形鉄筋	SD345 D19	6.5	t				
人通口・搬入口開口補強	φ 600	1	式				
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	64.9	t				
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	64.9	t				
鉄筋ガス圧接	D19 -D19	260	か所				
計							

建築工事 細目別内訳

建築		鉄骨		日除け		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.7	t			
H形鋼	SN400A H-150×150×7×10	0.5	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.4	t			
角形鋼管	BCR295 □-150×150×9.0	0.4	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.1	t			
曲げ加工 鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鉄骨運搬	6t車	2.1	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	2.1	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋. 胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	2.1	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	2.1	t			
亜鉛メッキ高力ボ ルト	F8T M16×40	92	本			
亜鉛メッキ高力ボ ルト	F8T M16×45	38	本			
JIS形 高力ボルト締め	大張間構造 - 施工手間	124	本			
溶接費	工場溶接 6mm換算	160	m			

建築工事 細目別内訳

建築		防水		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
屋根 シート防水	RC面	111	m ²			
屋根 立上 シート防水	RC面	29.7	m ²			
屋根 笠木 ウレタン塗膜防水	RC面	14.6	m ²			
排水溝 ウレタン塗膜防水	W150xH50程度	98.2	m			
防水押え金物	アルミ製 シート防水用 シーリング 共	74.2	m			
打継目地シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	113	m			
誘発目地シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	167	m			
水切目地シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	14.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		防水		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
床 自閉樹脂塗膜防水	B-1 モルタル面	37	m ²			
階段 蹴上 自閉樹脂塗膜防水	B-1 モルタル面	0.7	m ²			
階段 踏面 自閉樹脂塗膜防水	B-1 モルタル面	1.5	m ²			
ライニング 甲板 取合いシーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	19.1	m			
建具用 建具廻りシーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	37.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
屋根 ルーフトレン	陸屋根用 塗膜防水 φ75 横型	2	ヶ所			
屋根 堅樋	カラーVP管 φ75	7.4	m			
堅樋 保護鋼管	φ125 H1500	2	ヶ所			
屋根 オーバーフロー管	SUS製 φ30	2	ヶ所			
日除け アルミ製堅樋	φ60	11.4	m			
ビレット換気口 SUS製スラムフード		10	ヶ所			
管理フェンス	H2000	10.2	m			
シャワー・腰洗い槽 壁付手摺	SUS製 φ34 2段 L4800	2	ヶ所			
外階段 壁付手摺	SUS製 φ34 L2500	4	ヶ所			
外壁 タラップ	SUS 3段	1	ヶ所			
機械室 タラップ	SUS製 10段	1	ヶ所			
(アルミ庇)						
アルミ製庇	W2000xD700程度	2	ヶ所			
アルミ製庇	W3470xD2000程度	1	ヶ所			

建築工事 細目別内訳

建築		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製庇	W8220xD2000程度	1	ヶ所			
アルミ製庇	W9360xD2000程度	1	ヶ所			
プールサイド 日除け	L25500xD2110xH2280程度	1	ヶ所			
単品部品・部材等 落とし口		2	セット			
単品部品・部材等 水抜け穴無し小口 蓋		2	セット			
運搬梱包費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	10.5	m ²			
SUS巾木	H100	9.5	m			
機械室 階段手摺	スチール製 L1600xH1100程度	1	ヶ所			
機械室 釜場 格子蓋	500x500	1	ヶ所			
更衣室 カーテンレール	上吊	5.8	m			
くつずり	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	11.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		左官		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
屋根 コンクリート金鏝	防水下	111	m ²			
外壁 打放補修	塗装下	558	m ²			
軒裏 打放補修	塗装下	2.8	m ²			
屋根 笠木 打放補修	防水下	14.6	m ²			
屋根 立上 打放補修	防水下	29.7	m ²			
プールサイト 床 モルタル金鏝	貼物下	283	m ²			
シャワー・腰洗い槽 床 モルタル金鏝	塗装下	9.5	m ²			
手洗い洗面台 モルタル下地	タイル下	9.1	m ²			
シャワー・腰洗い槽 壁 打放補修	塗装下	25.6	m ²			
シャワー・腰洗い槽 笠木 打放補修	塗装下	3.3	m ²			
シャワー・腰洗い槽 蹴上 モルタル金鏝	塗装下	2.6	m ²			
シャワー・腰洗い槽 踏面 モルタル金鏝	塗装下	6.5	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	37.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		左官		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	30.4	m ²			
床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	39.3	m ²			
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	37	m ²			
壁 打放補修	仕上	62.1	m ²			
壁 打放補修	吹付下	213	m ²			
天井 打放補修	仕上	22.8	m ²			
天井 打放補修	吹付下	30.4	m ²			
天井 打放補修	塗装下	75.3	m ²			
ビッド床 コンクリート金鏝	仕上	519	m ²			
ビッド壁 打放補修	仕上	632	m ²			
階段 蹴上 モルタル金鏝	貼物下	2.4	m ²			
階段 蹴上 モルタル金鏝	塗装下	1.4	m ²			
階段 蹴上 モルタル金鏝	防水下	0.7	m ²			
階段 踏面 モルタル金鏝	塗装下	20.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

建築		塗装吹付		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
軒裏 撥水剤塗布	RC面	2.8	m ²			
屋根 笠木 撥水剤塗布	RC面	14.6	m ²			
外壁 撥水剤塗布	RC面	441	m ²			
シャワー・腰洗い槽 壁 撥水剤塗布	RC面	25.6	m ²			
外壁 水系フッ素樹脂塗 材	RC面	117	m ²			
シャワー・腰洗い槽 床 エポキシ樹脂系塗装	フール防滑工法 モルタル面	9.5	m ²			
シャワー・腰洗い槽 蹴 上 エポキシ樹脂系塗装	フール防滑工法 モルタル面	2.6	m ²			
シャワー・腰洗い槽 踏 面 エポキシ樹脂系塗装	フール防滑工法 モルタル面	6.5	m ²			
養生管 DP塗装	細幅物 鋼製面	3	m			
シャワー・腰洗い槽 笠 木 DP塗装	RC面	3.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		塗装吹付		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
壁 複層塗材E	下地補修共 RC面	175	m ²			
壁 撥水剤塗布	RC面	37.7	m ²			
天井 撥水剤塗布	RC面	30.4	m ²			
床 無機質系塗床	防滑工法 モルタル面	17.9	m ²			
床 厚膜型エポキシ樹脂 系塗料	防滑工法 モルタル面	39.3	m ²			
階段 蹴上 厚膜型エポキシ樹脂 系塗料	防滑工法 モルタル面	1.4	m ²			
階段 踏面 厚膜型エポキシ樹脂 系塗料	防滑工法 モルタル面	2.4	m ²			
天井 EP塗装	RC面	75.3	m ²			
手摺 EP-G塗装	鋼製面	1.8	m ²			
建具用 DP	(フッ素)	9.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(床)						
床 防滑性ビニル床シート	t2.9 モルタル面	30.4	m ²			
階段 蹴上 防滑性ビニル床シート	t2.9 モルタル面	2.4	m ²			
階段 踏面 防滑性ビニル床シート	t2.9 モルタル面	4.5	m ²			
段鼻ノンスリップ 防滑性ビニル床シート		18	m			
段鼻タイル		13.6	m			
(巾木)						
床材立上	下地補修共 H100	79.7	m			
(壁)						
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	10.5	m ²			
壁 化粧ケイカル板	t6.0 ボード面	10.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		雑		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
プー ル	25000x13000x水深1100/750	1	ヶ所			
プー ルサ イト [△] 排 水 溝	樹脂製グレーチング蓋W200共 W150	25.4	m			
プー ルサ イト [△] 排 水 溝	蓋なし W150	72.8	m			
プー ルサ イト [△] 目 隠 しフェ ンス	SUS製 W1500xH900	8	ヶ所			
プー ルサ イト [△] シャワー	SUS製 1600x1620xH2200程度	1	ヶ所			
プー ルサ イト [△] タ オル掛 け	SUS製 122人分	55.4	m			
雨 水 貯 留 槽		1	ヶ所			
消 火 器		1	ヶ所			
消 火 器ホ ックス		1	ヶ所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		雑		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内部)						
機械室 プレキャスト基礎	400x400x100	1	ヶ所			
機械室 ろ過装置基礎	1600x1600x200	1	ヶ所			
機械室 残留塩素計基礎	400x400x100	1	ヶ所			
機械室 次亜貯留タンク基礎	1300x1300x200	1	ヶ所			
ライニング 甲板	ホーストフォーム W300	9.5	m			
通路 点字ブロック	300角	1	m ²			
排水溝	W150	6.5	m			
グレーチング	樹脂製 W200	6.5	m			
機械室 防液堤	W160xH600	3.1	m			
ビュートサイン		5	ヶ所			
樹脂製壁給気口	SUS製VC防虫網共 φ100	1	ヶ所			
ビュート 上部床点検口	(防水・防臭型) 600x600	5	ヶ所			
機械室 屋上点検口	(手掛付) 600角	1	ヶ所			
トラップ	SUS製22φ打ち込み W=400@350 4段	5	ヶ所			

建築工事 細目別内訳

建築		雑		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ピット トラップ	SUS製 2段	16	ヶ所			
ピット 人通孔	500φ L600程度	8	ヶ所			
ピット 通気孔	SUS製リムフット 防虫網 150φ L600程度	14	ヶ所			
ピット 下部通水管	VP管半割 φ150 L600程度	8	ヶ所			
ピット 上部通水管	VP管 φ100 L600程度	8	ヶ所			
男子WC 小便器用手摺		1	ヶ所			
踏込 下足入	4人x7段x3台=84名 転倒防止金具共	2	ヶ所			
倉庫 棚	W3500xD750xH1800程度	1	ヶ所			
更衣室 脱衣棚	W1620xD350xH980程度	4	ヶ所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築		外構		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土間コンクリート舗装	t150 溶接金網 φ6-150x150 再生砕石 t150	1.8	m ²			
透水性コンクリート舗装	t100+再生砕石 t100	22	m ²			
アスファルト舗装復旧	表層のみ t50	33.1	m ²			
アスファルト舗装復旧	t50+t150	24.8	m ²			
縁石	PC製 180x150x600	55.5	m			
縁石	PC製 150x150x600	3.5	m			
メッシュフェンス	CB積H900 フェンスH900	7.5	m			
メッシュフェンス	フェンスH2200	30.4	m			
メッシュフェンス門扉	W1000xH2200	1	ヶ所			
フェンス	H1200+RC造W180×H450 土工事 基礎共	10	m			
L型側溝復旧	W500	82.8	m			
U型側溝	W300	54	m			
透水性アスファルト舗装	t40	279	m ²			
倉庫撤去	3900x1800xH2745	1	ヶ所			
倉庫	土間コン共 W2979xD2758xH2606	1	ヶ所			

建築工事 別紙明細

建築		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一般	168	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一般 RC・SRC造 地上階	843	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一般 RC・SRC造 地上階	169	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 地上階	843	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

建築		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300㎡	15.6	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 1階建 建築面積 300㎡	76.4	㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	20	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積 300㎡	92	㎡			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	169	㎡			
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い		1	式			別紙 00-0009
仮囲い	成型鋼板H3000	146	m			
計						
シートゲート		1	式			別紙 00-0010
シートゲート	W5500xH4500	1	ヶ所			
計						
敷き鉄板		1	式			別紙 00-0011
敷き鉄板	1500x3000	9	m ²			
敷き鉄板	1500x6000	198	m ²			
計						

