

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

根岸体育館解体				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
石綿含有建材撤去	1	式		
解体	1	式		
発生材処理	1	式		
有価物	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

根岸公民館解体				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
石綿含有建材撤去	1	式		
解体	1	式		
発生材処理	1	式		
有価物	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

工作物・樹木・舗装・その他の解体撤去									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
解体		1		式					
発生材処理		1		式					
有価物		1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

電気設備撤去						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
撤去		1		式		
処分費		1		式		
	計					

機械設備撤去工事 科目別内訳

体育館機械設備撤去工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
給排水設備撤去工事		1		式					
消火設備撤去工事		1		式					
空調換気設備撤去工事		1		式					
アスベスト処分費		1		式					
	計								

機械設備撤去工事 科目別内訳

公民館機械設備撤去工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
給排水設備撤去工事		1		式					
空調換気設備撤去工事		1		式					
アスベスト処分費		1		式					
	計								

建築工事 細目別内訳

根岸体育館解体		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	運搬共 90日	1	式			別紙 00-0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共 90日	1	式			別紙 00-0002
防音シート張り	運搬共 90日	1	式			別紙 00-0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満 運搬共 60日	1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	1	式			別紙 00-0005
計	平家用					

建築工事 細目別内訳

根岸体育館解体		石綿含有建材撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【外部】						
屋根シート防水撤去	アスベスト含有 集積共	901	m ²			
外壁合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有 集積共	97.1	m ²			
軒天合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有 集積共	56.5	m ²			
【内部】						
床長尺塩ビシート撤去	石綿含有 集積共	99.2	m ²			
ビニル幅木撤去	石綿含有 集積共	42.5	m			
壁合板・ボード撤去(プラスチックボード)	一重張り 石綿含有 集積共	30.2	m ²			
天井合板・ボード撤去(グキボード)	一重張り 石綿含有 集積共	60.8	m ²			
壁エマルジョン系ゆず肌塗装吹付撤去	アスベスト含有 集積共	113	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

根岸体育館解体		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機 -	323	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標準	12	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標準	30.6	m3			
鉄筋切断	集積共	366	m3			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	522	m3			
整地	床付け 締固め	794	m ²			
ALC版(屋根・外壁) とりこわし	集積共	147	m3			
S造建物上屋解体	鋼材量30～50kg/m ² 手こわし・機械併用 鉄骨カッター-主体	786	m ²			
内部造作材撤去	木製・金属製間仕切下地共 発生材積込共	786	m ²			
発生材積込		1	式			別紙 00-0006
計						

建築工事 細目別内訳

根岸体育館解体		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材運搬	コンクリート類	558	m3			
とりこわし発生材運搬	ガラス・陶磁器類	4.6	m3			
とりこわし発生材運搬	ガラス・陶磁器類(最終)	18	m3			
とりこわし発生材運搬	木材類	27.4	m3			
とりこわし発生材運搬	廃プラスチック類	3.3	m3			
とりこわし発生材運搬	廃石膏ボード類	4.5	m3			
とりこわし発生材運搬	紙・繊維くず	0.7	m3			
とりこわし発生材運搬	混合物	0.1	m3			
とりこわし発生材運搬	アスベスト含有材(非飛散)	3	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

根岸体育館解体		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材処分	コンクリート類	558	m3			
とりこわし発生材処分	ガラス・陶磁器類	4.6	m3			
とりこわし発生材処分	ガラス・陶磁器類(最終)	18	m3			
とりこわし発生材処分	木材類	27.4	m3			
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	3.3	m3			
とりこわし発生材処分	廃石膏ボード類	4.5	m3			
とりこわし発生材処分	紙・繊維くず	0.7	m3			
とりこわし発生材処分	混合物	0.1	m3			
とりこわし発生材処分	アスベスト含有材(非飛散)	3	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

根岸体育館解体		有価物		有価物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
有価物	鉄筋	34.3	t			
有価物	鉄骨	68.8	t			
有価物	鋼製建具	1.9	t			
有価物	金属くず	12.2	t			
計						

建築工事 細目別内訳

根岸公民館解体		石綿含有建材撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【外部】						
屋根防水シート撤去	集積共	29.7	m ²			
壁合板・ボード撤去(外壁)	一重張り 石綿含有 集積共	346	m ²			
軒天井石膏ボード撤去	t4.0 アスベスト含有 集積共	60	m ²			
【内部】						
床長尺塩ビシート撤去	t2.0 アスベスト含有 集積共	75.7	m ²			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	8.9	m ²			
壁漆喰塗り下地タイル撤去	アスベスト含有 集積共	93.4	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	187	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	64.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

根岸公民館解体		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機 -	70.9	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標準	21.2	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標準	67.6	m3			
鉄筋切断	集積共	160	m3			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	81.3	m3			
整地	床付け 締固め	592	m ²			
れんが,C B積み とりこわし		17	m3			
S造建物上屋解体	鋼材量30~50kg/m2 手こわし・機械併用 鉄骨カッター-主体	475	m ²			
内部造作材撤去	木製・金属製間仕切下地共 発生材積込共	475	m ²			
発生材積込		1	式			別紙 00-0011
計						

建築工事 細目別内訳

根岸公民館解体		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材運搬	コンクリート類	202	m3			
とりこわし発生材運搬	ガラス・陶磁器類	1	m3			
とりこわし発生材運搬	ガラス・陶磁器類(最終)	3.6	m3			
とりこわし発生材運搬	木材類	14.2	m3			
とりこわし発生材運搬	畳	3.2	m3			
とりこわし発生材運搬	廃プラスチック類	0.9	m3			
とりこわし発生材運搬	廃石膏ボード類	4.9	m3			
とりこわし発生材運搬	アスベスト含有材(非飛散)	6.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

根岸公民館解体		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	202	m3			
とりこわし発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶磁器類	1	m3			
とりこわし発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶磁器類(最終)	3.6	m3			
とりこわし発生材処分	木材類	14.2	m3			
とりこわし発生材処分	畳	3.2	m3			
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽチック類	0.9	m3			
とりこわし発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	4.9	m3			
とりこわし発生材処分	ｱｽﾌﾞﾙ含有材(非飛散)	6.8	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

根岸公民館解体		有価物		有価物		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
有価物	鉄筋	8	t			
有価物	鉄骨	16.2	t			
有価物	鋼製建具	0.9	t			
有価物	金属くず	5.9	t			
計						

建築工事 細目別内訳

工作物・樹木・舗装・その他の解体撤去		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートとりこわし (擁壁)	RC造 基礎部 圧碎機・ブレイカー併用 -	13.7	m3			
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	34.2	m3			
コンクリートとりこわし (浄化槽)	RC造 基礎部 圧碎機・ブレイカー併用 -	31.5	m3			
浄化槽解体用山留	シートパイル	140	m ²			
コンクリートとりこわし (U字側溝)	RC造 土間コン 圧碎機 標準	4.3	m3			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	11.8	m3			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	33.8	m3			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	89.5	m3			
整地	床付け 締固め	349	m ²			
発生材積込		1	式			別紙 00-0012
倉庫 撤去	共通-003図 運搬・処分共	1	か所			
倉庫 撤去	共通-003図 運搬・処分共	1	か所			
倉庫 撤去	共通-003図 運搬・処分共	1	か所			
倉庫 撤去	共通-003図 運搬・処分共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

工作物・樹木・舗装・その他の解体撤去		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
倉庫 撤去	共通-003図 運搬・処分共	1	か所			
倉庫 撤去	共通-003図 運搬・処分共	1	か所			
プレハブ庫撤去	共通-003図 運搬・処分共	1	か所			
通路撤去	共通-003図 運搬・処分共	1	か所			
焼却炉撤去	共通-003図 運搬・処分共	1	か所			
自転車置き場解体	基礎共 運搬・処分共	1	式			
井戸解体	埋戻し共	2	か所			
旗ポール撤去	H=10m 基礎共	2	本			
スチール手摺撤去	H=900	17	m			
ガードレール撤去	H=900	17.3	m			
フェンス撤去	H=1100 基礎共	30.5	m			
浄化槽撤去	体育館前 D・RDS型	1	式			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	7.8	m3			
鋳鉄製フェンス撤去	H=800	31.5	m			
鋳鉄製門扉撤去	W630×H1000	1	か所			

建築工事 細目別内訳

工作物・樹木・舗装・その他の解体撤去		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄製門扉撤去	W950×H1000	1	か所			
鋳鉄製門扉撤去	W3000×H1000	1	か所			
グレーチング撤去		78.1	m			
抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	1	本			
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	3	本			
新規購入敷地 整地及び伐採伐根	計画敷地面積130-3(A) 392m ²	1	式			
新規購入敷地 整地及び伐採伐根	計画敷地面積134-2(B) 358m ²	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

工作物・樹木・舗装・その他の解体撤去		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	コンクリート類	89	m3			
とりこわし 発生材運搬	アスファルトガラ	11.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	砕石路盤	33.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ガラス・陶磁器類(最終)	0.7	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

工作物・樹木・舗装・その他の解体撤去		発生材処理			処分	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	89	m3			
とりこわし 発生材処分	アスファルトガラ	11.8	m3			
とりこわし 発生材処分	砕石路盤	33.8	m3			
とりこわし 発生材処分	ガラス・陶磁器類(最終)	0.7	m3			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備撤去		処分費				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
体育館		1	式			別紙 00-0015
公民館		1	式			別紙 00-0016
計						

機械設備撤去工事 細目別内訳

体育館機械設備撤去工事		給排水設備撤去工事			衛生器具撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洋風大便器	□-ﾀﾝｸ式	3	組				
洗面器	L220相当品	5	個				
小便器	壁掛型	2	個				
掃除用流し	SK22相当品	2	個				
化粧鏡	350 × 450	5	枚				
計							

機械設備撤去工事 細目別内訳

体育館機械設備撤去工事		消火設備撤去工事			機器撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP-1 屋内消火栓ホップ 搬出費含	屋内消火栓ホップユニット 50 × 150L/min × 35m × 2.2KW 呼水槽、制御盤	1	台			
HB-1 屋内消火栓BOX	鋼板製埋込型（1号消火栓）	2	個			
計						

機械設備撤去工事 細目別内訳

体育館機械設備撤去工事		空調換気設備撤去工事		機器撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PAC-1 空冷式ハッケージエアコン(室外機,室内機)	天吊型(露出タイプ) 冷房10.0KW,暖房11.0KW 室外機	1	台			
PAC-2 空冷式ハッケージエアコン(室外機,室内機)	天吊型(露出タイプ) 冷房5.6KW,暖房6.3KW 室外機	1	台			
FE-1 排気ファン	壁掛形換気扇 15cm相当品 ウザ-加-共	7	台			
S-1 サ-キュレ-ションファン	天吊形(露出タイプ) 1200L×300W×300H	1	台			
排気ファン 搬出費含	床置シロコファン 寸法500W×1000L×1200H N03相当品	1	台			
ハッケージ形 空気調和機 冷媒ホップダウン 冷媒フロン破壊処理		1	式			別紙 00-0017
		1	式			別紙 00-0018
計						

機械設備撤去工事 細目別内訳

体育館機械設備撤去工事		アスベスト処分費		アスベスト処分費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト撤去費		1	式			別紙 00-0019
計						

機械設備撤去工事 細目別内訳

公民館機械設備撤去工事		給排水設備撤去工事			衛生器具撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	□-ﾀﾝｸ式	6	組			
洗面器	L220相当品	4	個			
小便器	壁掛型	4	個			
掃除用流し	SK22相当品	3	個			
化粧鏡	350 × 450	4	枚			
水栓類		16	個			
計						

機械設備撤去工事 細目別内訳

公民館機械設備撤去工事		空調換気設備撤去工事		機器撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PAC-1 空冷パナソニック 室外機	冷房45.0KW 暖房50.0KW	1	台			
PAC-1A 空冷パナソニック 室内機	床置形 冷房45.0KW 暖房50.0KW	1	台			
PAC-2 空冷パナソニック 室外機,室内機	床置形 冷房2.8KW 暖房3.2KW	1	台			
PAC-3 空冷パナソニック 室外機,室内機	天吊形 冷房5.6KW 暖房6.3KW	2	台			
PAC-4 空冷パナソニック 室外機,室内機	天吊形 冷房4.5KW 暖房5.0KW	1	台			
PAC-5 空冷パナソニック 室外機,室内機	天吊形 冷房7.1KW 暖房8.0KW	1	台			
PAC-6 空冷パナソニック 室外機,室内機	壁掛形 冷房8.0KW 暖房9.0KW	1	台			
RA-1 ルンバ 室外機,室内機	壁掛形 冷房2.8KW 暖房3.2KW	1	台			
RA-2 ルンバ 室外機,室内機	壁掛形 冷房2.8KW 暖房3.2KW	1	台			
RA-3 ルンバ 室外機,室内機	壁掛形 冷房2.2KW 暖房2.5KW	1	台			
RA-4 ルンバ 室外機,室内機	壁掛形 冷房3.6KW 暖房4.0KW	2	台			
FE-1 排気ファン	壁掛形換気扇 15cm相当品 ウザカ	5	台			
FE-2 排気ファン	壁掛形換気扇 25cm相当品 ウザカ	10	台			
FE-3 排気ファン	天井扇 150 相当品	4	台			
パナソニック形 空気調和機 冷媒ポンプ		1	式			別紙 00-0020

建築工事 別紙明細

根岸体育館解体		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	運搬共 90日	1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 運搬共	964	m ²			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共 90日	1	式			別紙 00-0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共 90日	116	m			
計						
防音シート張り	運搬共 90日	1	式			別紙 00-0003
防音シート張り		964	m ²			
計						
内部仕上足場 (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満 運搬共 60日	1	式			別紙 00-0004
内部仕上足場 (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満 運搬共 60日	489	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

根岸体育館解体		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込		1	式			別紙 00-0006
コンクリート類 集積、積込み	機械 コンクリート類	558	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機械 ガラス・陶磁器類	4.6	m3			
内装材 積込み	機械 ガラス・陶磁器類（最終）	18	m3			
内装材 積込み	機械 木材類	27.4	m3			
内装材 積込み	機械 プラスチック類	3.3	m3			
内装材 積込み	機械 廃石膏ボード	4.5	m3			
内装材 積込み	機械 紙・繊維くず	0.7	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機械 混合物	0.1	m3			
内装材 積込み	機械 アスベスト含有材	3	m3			
計						

建築工事 別紙明細

根岸公民館解体		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	運搬共 90日	1	式			別紙 00-0007
枠組本足場 (手すり先行方式)	運搬共 90日	523	m ²			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	運搬共 90日	1	式			別紙 00-0008
安全手すり (手すり先行方式)	運搬共 90日	137	m			
計						
防音シート張り	運搬共 90日	1	式			別紙 00-0009
防音シート張り	運搬共 90日	523	m ²			
計						
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用	1	式			別紙 00-0010
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用	475	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

根岸公民館解体		解体				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込		1	式			別紙 00-0011
コンクリート類 集積、積込み	機械 コンクリート類	202	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機械 ガラス・陶磁器類	1	m3			
内装材 積込み	機械 ガラス・陶磁器類（最終）	3.6	m3			
内装材 積込み	機械 木材類	14.2	m3			
内装材 積込み	機械 畳	3.2	m3			
内装材 積込み	機械 廃プラスチック類	0.9	m3			
内装材 積込み	機械 廃石膏ボード類	4.9	m3			
内装材 積込み	機械 アスベスト含有材	6.8	m3			
計						

建築工事 別紙明細

工作物・樹木・舗装・その他の解体撤去 解体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0012
コンクリート類 集積、積込み	機 械 コンクリート類	79.5	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機 械 無筋コンクリート類	9.5	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機 械 ガラス・陶磁器類	0.5	m3			
内装材 積込み	機 械 ガラス・陶磁器類(最終)	0.9	m3			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
体育館		1	式			別紙 00-0013
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	112	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	52	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm ² × 1本 再使用しない	29	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm ² × 1本 再使用しない	5	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 60mm ² - 3C 管内	25	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 14mm ² - 3C 管内	54	m			
FPケーブル 撤去	5.5mm ² - 3C 管内	77	m			
CVケーブル 撤去	2.0mm ² - 4C 管内	77	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm ² - 2C 管内	25	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C 管内	52	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 5C 管内	17	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 5P 管内	52	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	59	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	52	m			

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
体育館		1	式			別紙 00-0013
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	51	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	5	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	25	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28,HIVE28) 再使用しない	50	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE36,HIVE36) 再使用しない	25	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE70,HIVE70) 再使用しない	25	m			
ハンドホール撤去	900*900*1500	1	基			
ハンドホール撤去	600*600*900	2	基			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	32	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	32	m3			
動力盤	P-1	1	面			
動力盤	P-2	1	面			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	718	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	2,234	m			

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
体育館		1	式			別紙 00-0013
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm ² - 2C 管内	11	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	559	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	80	m			
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	122	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	11	m			
誘導灯 撤去	再使用しない SH1-FRF 21 P -BL	1	個			
誘導灯 撤去	再使用しない SH1-FSF 20 -BL	1	個			
電動機撤去		1	台			
タフスイッチ 撤去	1P15A×1	4	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A×2	5	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A×3	3	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A×4	1	個			
タフスイッチ 撤去	1P15A×1, 3W15A×1	2	個			
タフスイッチ 撤去	3W15A×1	2	個			

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
体育館		1	式			別紙 00-0013
リコンスイッチ 撤去	3回路用	3	個			
コンセント 撤去	2P15A×2	27	個			
換気扇 撤去	再使用しない 一般形 - 150	8	台			
位置ボックス 撤去	再使用しない	74	個			
電灯分電盤	L-1	1	面			
電灯分電盤	L-2	1	面			
HID灯器具 撤去	投光器 400W以下 再使用しない	20	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	18	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	13	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	6	個			
Hfコイル外 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHP 32W ×3 再使用しない	7	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	23	個			

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
体育館		1	式			別紙 00-0013
HID灯器具 (ホ-ルライト)撤去	100W 再使用しない	1	灯			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 6C 管内	8	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 5P 管内	8	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 10P 管内	33	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 10P 管内	25	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 6C 管内	8	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 3C 管内	84	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 5P 管内	31	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	1.2 mm- 2C 管内	40	m			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB 管内	16	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	213	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	36	m			
硬質ビ-ル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	50	m			
端子盤 撤去	一般型 埋込 A1形 100P/ 100P	1	面			

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
体育館		1	式			別紙 00-0013
AMP		1	面			
電源遮断ユニット		1	台			
誘導灯信号装置		1	台			
電話機		1	台			
警報盤		1	面			
ワゴンアンプ		1	台			
消火栓操作盤		1	面			
スピーカー 撤去	再使用しない SC4-Hi 1(3) V0	2	個			
アッテネータ 撤去	再使用しない	3	個			
ワイヤレスアンテナ		1	個			
スピーカー 撤去	再使用しない SW1-Hi 1(3) V0	2	個			
スピーカー 撤去	再使用しない SC4-Hi 1(3) V3	2	個			
インターホン		1	個			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 2C 管内	140	m			

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
体育館		1	式			別紙 00-0013
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 4C 管内	57	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 5P 管内	57	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	196	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	113	m			
P型2級受信機	5L	1	面			
総合盤		2	個			
スポット形感知器 撤去		7	個			
煙感知器(イワ式、 光電式) 撤去		2	個			
空気管 撤去	コンクリート造	31	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
公民館		1	式			別紙 00-0014
6kV CVケーブル撤去	再使用しない 38mm2- 3C 管内	12	m			
6kV CVケーブル撤去	再使用しない 38mm2- 3C FEP内(PF・CD)	46	m			
硬質ビニル電線管撤去	(VE54, HIVE54) 再使用しない	12	m			
硬質ビニル電線管撤去	(VE82, HIVE82) 再使用しない	92	m			
キュービクル		1	面			
キュービクル		1	面			
変圧器(6kV//3kV)撤去	単相 50kVA - 再使用しない	1	個			
変圧器(6kV//3kV)撤去	三相 50kVA - 再使用しない	1	個			
コンクリート柱(建柱車)撤去	再使用しない 14m- 19cm- 5.0kN	1	本			
高圧負荷開閉器(柱上・箱入)撤去	一般気中 方向性・無方向性地絡 300A	1	個			
ハンドホール撤去	600*600*600	2	基			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	46	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	46	m3			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	2	m3			

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
公民館		1	式			別紙 00-0014
埋戻し	機械ハックル 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	2	m3			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	50	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 22mm2- 3C 管内	9	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 3.5mm2- 3C ピット・天井	19	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	15	m			
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	19	m			
手元開閉器撤去	3P30A	1	個			
制御盤		1	面			
電動機撤去		2	台			
電極撤去		1	組			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	1,173	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	260	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	517	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	76	m			

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
公民館		1	式			別紙 00-0014
タコスイッチ 撤去	1P15A×1	15	個			
タコスイッチ 撤去	1P15A×2	7	個			
タコスイッチ 撤去	1P15A×3	5	個			
タコスイッチ 撤去	1P15A×4	1	個			
タコスイッチ 撤去	1P15A×5	1	個			
タコスイッチ 撤去	1P15A×2, PL×1	1	個			
コンセント 撤去	2P15A×2	30	個			
ハインションアウトレット 撤去		5	個			
換気扇 撤去	再使用しない 一般形 - 200	12	台			
電灯分電盤	20L	1	面			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	22	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	4	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	12	個			

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
公民館		1	式			別紙 00-0014
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	20	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×4 再使用しない	10	個			
白熱灯器具 撤去	コードペンダント 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×3 再使用しない	15	個			
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 40W ×3 再使用しない	2	個			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	37	m			
CVケーブル 撤去	2.0mm2- 4C 管内	37	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 5P 管内	42	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 10P 管内	22	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	87	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	14	m			
ブロック撤去	250*250*150	1	m			

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
公民館		1	式			別紙 00-0014
警報盤撤去		1	面			
インターホン撤去	親機	1	台			
防災AMP		1	台			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	403	m			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	125	m			
通信用ケーブル(HP、A E) 撤去	0.9 mm- 10P 管内	48	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	194	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	43	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	5	m			
空気管 撤去	コンクリート造	351	m			
発信機 撤去	P型1級	2	個			
火災副表示盤	5L	1	面			
総合盤		1	面			
スポット形感知器 撤去		25	個			

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
公民館		1	式			別紙 00-0014
計						

電気設備工事 別紙明細

電気設備撤去		処分費				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
体育館		1	式			別紙 00-0015
処分費		1	式			
計						
公民館		1	式			別紙 00-0016
処分費		1	式			
計						

機械設備撤去工事 別紙明細

体育館機械設備撤去工事		空調換気設備撤去工事			機器撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン		1	式			別紙 00-0017
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン	10.0kW以下	1	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン	5.6kW以下	1	台			
計						
冷媒フロン破壊処理		1	式			別紙 00-0018
PAC-1 空冷式パッケージエアコン(室外機)	冷房10.0KW,暖房11.0KW 室外機	1	台			
PAC-2 空冷式パッケージエアコン(室外機)	冷房5.6KW,暖房6.3KW 室外機	1	台			
計						

機械設備撤去工事 別紙明細

公民館機械設備撤去工事		空調換気設備撤去工事		機器撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン		1	式			別紙 00-0020
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン	20.0kW以下	1	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン	25.0kW以下	1	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン	2.8kW以下	4	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン	5.6kW以下	2	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン	4.5kW以下	1	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン	7.1kW以下	1	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン	8.0kW以下	1	台			
パッケージ形 空気調和機 冷媒ポンプダウン	4.0kW以下	1	台			
計						

機械設備撤去工事 別紙明細

公民館機械設備撤去工事		空調換気設備撤去工事		機器撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒フロン破壊処理		1	式			別紙 00-0021
PAC-1 空冷パナソニックエアコン 室外機	冷房45.0KW 暖房50.0KW	1	台			
PAC-2 空冷パナソニックエアコン 室外機	冷房2.8KW 暖房3.2KW	1	台			
PAC-3 空冷パナソニックエアコン 室外機	冷房5.6KW 暖房6.3KW	2	台			
PAC-4 空冷パナソニックエアコン 室外機	冷房4.5KW 暖房5.0KW	1	台			
PAC-5 空冷パナソニックエアコン 室外機	冷房7.1KW 暖房8.0KW	1	台			
PAC-6 空冷パナソニックエアコン 室外機	冷房8.0KW 暖房9.0KW	1	台			
計						

機械設備撤去工事 別紙明細

公民館機械設備撤去工事		アスベスト処分費		アスベスト処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト撤去費		1	式			別紙 00-0022
アスベスト撤去費	ダクトフランジ部シール材 450×450	2	か所			
アスベスト撤去費	ダクトフランジ部シール材 700×350	2	か所			
アスベスト撤去費	ダクトフランジ部シール材 800×350	2	か所			
アスベスト撤去費	ダクトフランジ部シール材 900×350	2	か所			
アスベスト撤去費	ダクトフランジ部シール材 1000×400	2	か所			
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンス	55	m			
仮囲い	ガードフェンス	150	m			
仮設材運搬 (ガードフェンス)		205	m			
仮囲い	H=3000 4カ月 運搬共	55	m			
仮囲い	H=2000 4カ月 運搬共	171	m			
搬入ゲート	W=6300 H=2000 運搬共	1	か所			
鉄板敷	運搬共	369	m ²			
山留	SP-3 運搬共	153	m ²			
仮設搬出・入路造成	土・砕石搬入・埋戻し・転圧等	1	式			別紙 00-0023
とりこわし機械 運搬 (ハースシ、バックホ)	排出ガス対策型 油圧式加-ラ型0.8m3	1	往復			
アスベスト粉じん濃度 測定(作業前、作 業中、作業後)	体育館・公民館 作業室内の測定、施工区画周辺 又は敷地境界の測定 等	1	式			
焼却炉撤去 検体分析・環境測 定	灰付着物 周辺土壌分析 作業工リ ア環境測定 作業前、作業中、作業後	1	式			
交通誘導警備員 B		300	人			
振動、騒音計設置		1	式			別紙 00-0024
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設搬出・入路造成	土・碎石搬入・埋戻し・転圧等	1	式			別紙 00-0023
土搬入		280	m3			
埋戻し・転圧		150	m ²			
碎石搬入	再生碎石	50	m3			
同上 転圧・敷き均し		230	m ²			
計						
振動、騒音計設置		1	式			別紙 00-0024
振動、騒音計設置		1	式			
計						