

工事費内訳

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
負担金 1 (課税)		1	式		
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

建築工事 科目別内訳

安行霊園					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
防水		1	式		
石		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
屋根及びとい		1	式		
金属		1	式		
建具		1	式		
塗装		1	式		

建築工事 科目別内訳

安行霊園					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
発生材処理		1	式		
外構とりこわし		1	式		
困障		1	式		
構内舗装		1	式		
屋外排水及びその他		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

安行霊園		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		1	式			別紙 00-0006
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
災害防止		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	総掘り 自立山留め内	1,942	m3			
積み込み		1,344	m3			
床付け	総掘り	440	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	598	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
山留め	・H鋼打設 セメント工法 6日・腹起切 梁架払工事 架2日 払1日・H鋼引抜 多滑車工法 2日 計11日	1	式			
排水	ディープウェル排水工事	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295A)	D10 大口	6.6	t			
異形鉄筋(SD295A)	D13 大口	33.9	t			
異形鉄筋(SD295A)	D16 小口	0.5	t			
異形鉄筋(SD345)	D19 小口	1.1	t			
異形鉄筋(SD345)	D22 小口	3.6	t			
異形鉄筋(SD345)	D25 大口	15.8	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	59.1	t			
鉄筋が 入圧接	D19 -D19	7	か所			
鉄筋が 入圧接	D22 -D22	71	か所			
鉄筋が 入圧接	D25 -D25	538	か所			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	59.1	t			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レディミストコンクリート	18N/mm ² （呼び強度）スラブ 18cm 県南	22.7	m ³			
レディミストコンクリート	24N/mm ² （呼び強度）スラブ 18cm 県南	618	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	22.7	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m ³ /回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	522	m ³			
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	95.8	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	118	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	100m ³ /回以上 基本料金別途加算	522	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	2	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m ³ /回以上	2	回			
構造体強度補正		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	833	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地下軸部 階高5.0m程度	1,735	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	53.4	m ²			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	2,621	m ²			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	8.2	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	21.7	m			
スリーブ(材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 75A	8.6	m			
スリーブ(材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 150A半割	4.3	m			
スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 75A	20	か所			
スリーブ(施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 150A	20	か所			
止水板	コム製20×10	181	m			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材						
角形鋼管(BCR295)	500×500×19	1.2	t			
角形鋼管(BCR295)	400×400×19	3.8	t			
角形鋼管(BCR295)	400×400×16	6.9	t			
鋼管(STKN490B)	Φ457.2×19	3.6	t			
ノダ イワラム (SN490B-ND)	ND17400	7.7	m			
柱はり接合工法	FabIuxeDS50	10	か所			
鉄骨梁貫通孔補強材	250R φ250	8	か所			
H形鋼(SN400B) 中幅	800×300×14×26	12.6	t			
H形鋼(SN400B) 細幅	600×200×11×17	6.8	t			
H形鋼(SN400B) 細幅	500×200×10×16	12.9	t			
H形鋼(SN400B) 細幅	450×200×9×14	3	t			
H形鋼(SN400B) 細幅	400×200×8×13	10.5	t			
H形鋼(SS400)細幅	350×175×7×11	2.5	t			
H形鋼(SS400)細幅	200×100×5.5×8	0.2	t			

建築工事 細目別内訳

安行霊園		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼(SS400)広幅	175×175×7.5×11	0.7	t			
H形鋼(SS400)中幅	148×100×6×9	0.1	t			
BH鋼(SS400)	600×200×12×19	0.5	t			
BH鋼(SS400)	500×200×12×19	0.7	t			
角形鋼管 (STKN490B)	150×150×6	2.2	t			
角形鋼管 (STKN490B)	125×125×3.2	0.4	t			
H形鋼(SS400)広幅	100×100×6×8	0.1	t			
角形鋼管 (STKN490B)	100×100×3.2	1.7	t			
不等辺山形鋼 (SS400)	150×90×9	5.5	kg			
不等辺山形鋼 (SS400)	125×75×7	0.5	t			
等辺山形鋼 (SS400)	100×100×10	0.5	t			
等辺山形鋼 (SS400)	100×100×7	0.2	t			
等辺山形鋼 (SS400)	90×90×7	0.4	t			
等辺山形鋼 (SS400)	75×75×6	10.7	kg			
等辺山形鋼 (SS400)	65×65×6	0.3	t			

建築工事 細目別内訳

安行霊園		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼 (SS400)	50×50×6	4	kg			
広幅平鋼(SS400)	厚19	1.1	t			
広幅平鋼(SS400)	厚16	0.8	t			
広幅平鋼(SS400)	厚12	0.8	t			
平鋼(SS400)	厚9	2.6	t			
平鋼(SS400)	厚6	1	t			
摩擦接合用高力ボルト(F10T)	M22×60	312	組			
摩擦接合用高力ボルト(F10T)	M20×60	1,504	組			
摩擦接合用高力ボルト(F10T)	M16×60	154	組			
摩擦接合用高力ボルト(F8T)	M16×60	37	組			
六角ボルト	M12×50	1,593	本			
六角ナット	M12	1,593	本			
アンカーボルト	M16×500	4	本			
六角ナット	M16	8	本			
小計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
加工組立建方						
工場加工組立費	S造 溶接費含む	77.6	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	77.6	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛-さび止め 素地C種	77.6	t			
鉄骨運搬	11t車	77.6	t			
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,930	本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	4	本			
普通ボルト締付	径16～19 施工手間	4	本			
水平プレート	M20 L=4240 材工共	48	本			
水平プレート	M20 L=4010 材工共	24	本			
水平プレート	M20 L=3910 材工共	24	本			
水平プレート	M16 L=2990 材工共	2	本			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段	材工共	1	式			別紙 00-0011
合成スラブ用デッキプレート	ス-ハ°-EデッキEZ50 600×50×1.2めっき	5.7	t			
溶接金網敷	径6.0 100×100	412	m ²			
デッキプレート敷き	高さ50 厚さ1.2 山谷の形 A - 取付手間	412	m ²			
コンクリート流れ止め	PL-1.6 H150 材工共	89.4	m			
軽量形鋼構造	もや、胴縁、ホルト類 材工共	1	式			別紙 00-0012
ハイネXNEO工法		1	式			別紙 00-0013
柱底均し工	A 種 700角	10	か所			
鉄骨足場	単管吊り足場	412	m ²			
仮設材運搬 (鉄骨足場)	2節	412	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ホリステル 掛払い手間 供用1日賃料 基本料 修 理費含む	412	m ²			
仮設材運搬 (シートネット類)		412	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

安行霊園		防水		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗布防水	セメント系防水 材工共	30.3	m ²			
高強度・高耐久 外断熱膜防水	断熱材 厚50 材工共	57.2	m ²			
高強度・高耐久 外断熱膜防水	材工共	6.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		石		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柵石	黒御影石 ｸﾝﾏ 3636 × 3636 × 455 材工共	1	式			
球体	黒御影石 ｸﾝﾏ 484mm丸 材工共	1	個			
台座	黒御影石 ｸﾝﾏ 606 × 606 × 303 材工共	1	個			
献花台	黒御影石 ｸﾝﾏ 3000 × 455 × 894 材工共	1	式			
土盛り	碎石・ｺﾝｸﾘｰﾄ 材工共	2.9	m3			
玉石	黒御影石 黒竜石 30mm玉 材工共	9.5	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

安行霊園		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上屋	材工共					
珞素ガ 珞 リム鋼板 縦葺き	厚0.45 裏貼リ:ホ リィン厚4.0、キ ャ ッ プ 、上部吊子:珞ミ押出型材、断熱材:押 出法ホ リィンフォーム(2種B)厚40、改質珞 珞ルトーフィング 厚1.0、普通木毛珞メント板 厚40 共	529	m ²			
軒先納め	珞素ガ 珞 リム鋼板 厚0.45 軒先面戸、軒先伸縮唐草、軒先水切り 共	36.2	m			
ケハ 納め	珞素ガ 珞 リム鋼板 厚0.45 ケハ 唐草、ケハ 水切り 共	29.3	m			
片棟納め	珞素ガ 珞 リム鋼板 厚0.45 雨押え、棟面戸、下地:亜鉛珞鋼板 厚0.8 共	36.2	m			
内樋	スチール防水樋 下地:FB-3×38@500 共	35.5	m			
落ち葉除け	珞素ガ 珞 リム鋼板 厚0.45 下地:FB-3×38@500 共	35.5	m			
内樋 水上納め	珞素ガ 珞 リム鋼板 厚0.45 軒先面戸、軒先伸縮唐草、軒先水切り 共	35.5	m			
内樋 水下納め	珞素ガ 珞 リム鋼板 厚0.45 雨押え、棟面戸、下地:亜鉛珞鋼板 厚0.8 共	35.5	m			
落とし口	ステンス Φ89	5	か所			
雪止め金具@910	ステンス 素地 L-40×40×3 共	36.2	m			
小計						
下屋	材工共					
珞素ガ 珞 リム鋼板 横葺き	厚0.45 裏貼リ:ホ リィン厚4.0、継ぎ 手伽ゝ、継手捨て板:ガゝガ 珞 リム鋼 板、吊子、改質珞珞ルトーフィング 厚1.0、					

建築工事 細目別内訳

安行霊園		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通木毛セメント板厚40 縦樋貫通部処理共	66.8	m ²			
軒先納め	軒先唐草:亜鉛メッキ鋼板 厚0.8 共	51.9	m			
壁捨て谷納め	珞素ガ 鋼板 厚0.45 雨押え、捨て板、下地:亜鉛メッキ鋼板 厚0.8 共	3.1	m			
壁立ち上げ納め	珞素ガ 鋼板 厚0.45 雨押え、遠し吊子、下地:亜鉛メッキ鋼板 厚0.8 共	39.8	m			
下り棟納め	珞素ガ 鋼板 厚0.45 下り棟加へ、下り棟捨て板 共	4.4	m			
軒樋	両面塗装ガ 鋼板 厚0.5 落ち葉除け、背板、見切り材 共	51.9	m			
落とし口	ステンス Φ89	5	か所			
雪止め @455千鳥設置	ステンス素地 雪止め捨て板:珞素ガ 鋼板 共	51.9	m			
小計						
縦樋	アルミ制ハントレス Φ89 材工共	43.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	339	m ²			
床点検口	屋外用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	2	か所			
トラップ(足掛)	ステンレス製 8-31-1	6	か所			
アルミ製庇	L2100×D900 材工共	1	か所			
木目調アルミ製ルーバー	50×100@200 材工共	53.8	m ²			
天井廻縁	アルミ製	150	m			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	25	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	596	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	15	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	5	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト含む	535	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト含む	41.4	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ト等切込み共	7	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ホ-ト等切込み共	1	か所			
階段滑り止め	ステンズ製 イト°無し 幅40	16.8	m			
SUS手摺	Φ34 材工共	5.5	m			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	2	か所			
壁ｽﾁｰﾙ点検口	450角 材工共	1	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ アルミ製 内外枠共額縁 450角	7	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ アルミ製 内外枠共額縁 600角	1	か所			

建築工事 細目別内訳

安行霊園		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホールふた	簡易密閉形(ハッピン式) 5KN(T-2) 内径600	10	か所			
トラップ(足掛)	ステンス製 8-31-1	36	か所			
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆タイプ	1	か所			
便所手すり	可動手すり(はねあげロック式) 6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆タイプ	1	か所			
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 樹脂被覆タイプ	1	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	304	m			
SUS巾木	H=60 材工共	42.8	m			
SUS床見切り	ステンス製 厚さ2.0 幅40	2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		建具	アルミニウム製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-1 引違い窓	W1700×H1300 プラントボックス共 材工共	2	か所			
AW-2 引違い窓(2部)	W3500×H1300 プラントボックス共 材工共	1	か所			
AW-3 引違い窓(3部)	W5300×H1300 プラントボックス共 材工共	1	か所			
AW-4 引違い窓(4部)	W7100×H1300 プラントボックス共 材工共	1	か所			
AW-5 外倒し窓(7部)	W6500×H450 プラントボックス共 材工共	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-1 片開き扉	W850×H2100 材工共	1	か所			
SD-2 片開き扉	W850×H2100 材工共	3	か所			
SD-3 両開き扉	W1720×H2100 材工共	1	か所			
SD-3a 両開き扉 (片面点検口)	W1720×H2100 材工共	1	か所			
SD-4 親子開き扉	W1350×H2100 材工共	2	か所			
SD-5 両開き扉	W1720×H2100 材工共	1	か所			
SD-6 両開き扉 (片面点検口)	W1800×H2100 材工共	1	か所			
SF-1 開口部三方枠	W900×H2100 材工共	1	か所			
SF-2 開口部三方枠	W1000×H2100 材工共	2	か所			
SW-1 スチール製スクリーン	W8575×H3000 2面+W7080×H3000 扉部W1800×H2500 4ヶ所 シール 材工共	1	か所			
SLW-1 スライディングウォール	W6702×H3000×D69 材工共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		建具		鋼製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HD-1 ハカ-引き戸 (外付け型)	W1050×H2100 額、ガリ付 材工共	1	か所			
HD-2 ハカ-引き戸 (壁内収納型)	W1000×H2100 額付 材工共	3	か所			
HD-3 ハカ-引き戸 (壁内収納型)	W1350×H2100 額付 材工共	1	か所			
LSD-1 片開き扉	W900×H2100 材工共	1	か所			
LSD-2 片開き扉	W900×H2100 材工共	1	か所			
LSD-3 片開き扉	W900×H2100 材工共	1	か所			
LSD-4 片開き扉	W900×H2000 額付 材工共	1	か所			
LSD-5 片開き扉	W750×H2000 額付 材工共	1	か所			
LSD-6 両開き扉	W1800×H2100 材工共	1	か所			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

安行霊園		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Low-E複層ガラス	Low-E6+A6+FL6 シーリング 清掃 材工共	30.8	m ²			
複層ガラス	FL8+A6+FL10 シーリング 特寸 6.0m ² 以下 清掃共 材工共	49.9	m ²			
複層ガラス	FL5+A6+FL5 シーリング 特寸 2.0m ² 以下 清掃共	3.6	m ²			
強化ガラス	厚さ 5mm シーリング 特寸 2.0m ² 以下 清掃共	1.3	m ²			
強化ガラス	厚さ 8mm シーリング 特寸 2.0m ² 以下 清掃共	3.8	m ²			
強化ガラス	厚さ 8mm シーリング 特寸 4.0m ² 以下 清掃共	18	m ²			
飛散防止乳白フィルム	材工共	7.1	m ²			
飛散防止フィルム	材工共	79	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 フッ素特殊塗装	ECP面 指定色 材工共	599	m ²			
基礎巾木 耐候性ウレタン塗装	材工共	26.7	m ²			
鉄骨丸柱 耐火塗料	1時間耐火 材工共	19.5	m ²			
アクリルシリコン樹脂耐候 性塗料塗り	けい酸加シリコン板面 工程B種(見上) 素地B種	345	m ²			
S O P 塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止 工程A種 塗料A	74	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	15.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 表面強化剤塗布	材工共	169	m ²			
E P - G塗り	ホ-ト面 工程B種(一般) 素地B種	294	m ²			
壁 漆喰系塗料	ホ-ト面 素地B種 材工共	250	m ²			
E P塗り	ホ-ト面 工程B種(見上) 素地B種	61.3	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

安行霊園		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	479	m ²			
階段ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	12.5	m ²			
ビニル床シート(抗菌)	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シート 材工共	31.3	m ²			
ビニル幅木	高さ60	196	m			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	8.2	m			
壁 W2(S) せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5(両面) 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5材工共	33.3	m ²			
壁 W2片(S) せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	20.7	m ²			
壁 W3片(S) けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-S 厚12.5材工共	20.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	536	m ²			
壁 不燃化粧板	厚3 900×600 下張GB-S 厚12.5材工共	143	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 突付け 下張GB-S 厚12.5材工共	20.1	m ²			
壁 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバル 突付け	17.6	m ²			
天井 珞々丸 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚9.5材工共	436	m ²			
天井 珞々丸 化粧吸音板張り (DR)耐湿	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-S 厚9.5材工共	31.9	m ²			
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付け 下張GB-R 厚12.5材工共	61.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

安行霊園		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 不燃積層 せっこうボード 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付け	41.4	m ²			
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ 2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け 下張FK 厚8材工共	5.7	m ²			
甲板	メミンボ ストフォーム D=150 材工共	4.4	m			
地下二重壁	スタイロフォーム 厚40 点検口10ヶ所 材工共	146	m ²			
天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ50 打込み	263	m ²			
ポリスチレンフォーム	厚さ500 材工共	8.6	m ²			
現場発砲 ウレタンフォーム	厚25 天井 材工共	186	m ²			
現場発砲 ウレタンフォーム	厚25 壁 材工共	642	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

安行霊園		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-1 トイレース	W6698×H2600×D40 37°-ス 材工共	1	か所			
TB-2 トイレース	W2404×H2600×D40 17°-ス 材工共	1	か所			
TB-3 トイレース	W800×H2600×D40 隔て板 材工共	1	か所			
ロールスクリーンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(SOP共) 120×150	24.1	m			
間接照明ボックス	鋼製(SOP共) 125×200	2.4	m			
ロールスクリーン	W3000×H3000 材工共	8	台			
ベネシアブライト	スラット幅25 横型ギア式 アルミ製	25.2	m ²			
消火器ボックス	スチール 288×191×693 材工共	8	か所			
ミキッパ	L=1200 電気温水器付 材工共	1	か所			
洗濯パン	640×640 材工共	1	か所			
洗面化粧台	L=750 材工共	1	か所			
化粧鏡	SUS枠 W1220×H1100 材工共	2	か所			
姿見鏡	W600×H2040 材工共	2	か所			
掃除用具掛け	3本掛け 材工共	1	か所			
ベビースhirt	縦形 材工共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

安行霊園		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
衝突防止シート	フォグ ラシート切貼り ガラス裏面貼り 材工共	86	か所			
立ち入り禁止サイン	塩ビシート 材工共	5	枚			
室名サイン	塩ビシート 材工共	2	枚			
ドアサイン	インクジェットシート 材工共	10	か所			
ビクトサイン	突出し 200×200 アクリル+塩ビシート 材工共	3	か所			
壁面サイン	W150×H2600 アルミ複合板+インクジェットシート 材工共	2	枚			
受付サイン	W700×H150 アルミ複合板+インクジェットシート 材工共	1	枚			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	1,731	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	56.5	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト塊 DID区間有り 11.0km以下	28.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 混合廃棄物 DID区間有り 11.0km以下	24	m3			
改修機械運転 (トラック)	普通用 4t積 鉄くず	1	運転日			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土処分		1,731	m3			
発生材処分	コンクリート類	83.6	t			
発生材処分	アスファルト塊	42.6	t			
発生材処分	混合廃棄物	24	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		外構とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネットフェンス撤去	H=800 集積共・積込み共	190	m			
ネットフェンス撤去	H=800 基礎CB1段共 集積・積込み共	95.5	m			
ネットフェンス撤去	H=800 独立基礎共 集積・積込み共	12.2	m			
ネットフェンス撤去	H=1200 集積共・積込み共	60.4	m			
ネットフェンス扉撤去	H=1200 集積共・積込み共	1	か所			
RC擁壁撤去	H=1400～1800 集積共・積込み共	39.8	m			
RC擁壁撤去	H=1400 集積共・積込み共	14.7	m			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	18.6	m ³			
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	13.1	m ³			
歩車ブロック撤去	砕石 集積・積込み共	15.7	m			
インターロッキング 平板 一時保管再利用		18.9	m ²			
スチール製門扉撤去	引分けW7000×H1200 集積共・積込み共	1	か所			
案内看板撤去	W1800×H900 集積共・積込み共	1	か所			
とりこわし機械 運搬 (ハーモシ、バックホ)	排出ガス対策型 油圧式加圧型0.8m ³	1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		囲障				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
囲障A	RC塼 H=1300～1570 D13@200 誘発目地 耐候性ｸﾘｱ塗装 材工共	25.2	m			
囲障B	アルミフェンスH=1200 RC基礎 D13@200 誘発目地 耐候性ｸﾘｱ塗装 材工共	51.5	m			
囲障C	アルミフェンス(木彫ｶｰ)H=1200 RC基礎 D13@200 誘発目地 耐候性ｸﾘｱ塗装 材工共	95.9	m			
囲障Da	アルミフェンス(木彫ｶｰ)H=1200 ｺﾞﾂ抜き、 材工共	146	m			
囲障Da	アルミフェンス(木彫ｶｰ)H=1200 基礎、材 工共	12.2	m			
囲障Db	アルミフェンス(木彫ｶｰ)H=1800 ｺﾞﾂ抜き、 材工共	60.2	m			
囲障E	メッシュフェンスH=1000 材工共	45	m			
囲障F	アルミフェンス(木彫ｶｰ)H=1600 材工共	35.2	m			
門扉A	アルミ門扉W7500×H1400 手動 片引き 材工共	1	か所			
門扉B	アルミ門扉W1150×H1600 片開き 材工共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		構内舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装A アスファルト舗装	密粒アスファルト舗装 厚50 既存路盤を整地の上転圧、プライムコート 散布 材工共	962	m ²			
舗装B コンクリート舗装	車道C-15-15(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュラン	87	m ²			
舗装C 透水性高炉スラグ 舗 装	スラグ 舗装 厚70 路盤(C30-0)t100 フィルター層 厚100 3m内外で打込目地、 30m内外で膨張目地 材工共	248	m ²			
舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃等	1,297	m ²			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャー)		1	往復			
舗装機械運搬 (ロードローラー)		1	往復			
インターロッキング 平板 復旧	路床整正共	18.9	m ²			
白線引き	W=100 222m 材工共	1	式			
車止め	タイヤ止めブロック W600×D160×H100 コンクリート製 反射レンズ ピン付 材工共	38	か所			
縁石W=120	9-11-7,9 再生クラッシュラン 県南	52.2	m			
歩車ブロック		15.7	m			
誘導用及び 注意喚起用床材		1.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		屋外排水及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製グレーチング 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-14 ホルト固定無 300用	12.4	m			
U形側溝	300A - 再生クッション 県南	12.4	m			
RC階段	階段手摺スチールメッキ仕上げ H=850 Φ42.7 手すり子Φ25 @300 材工共	1	か所			
スロップ擁壁	RC造 コンクリート化粧打放しの上、耐候 性クリア塗装 材工共	86	m			
スチール手すり	St手摺垂鉛メッキの上、リン酸処理 上棧・中棧・下棧：FB-50×16 支柱：FB-50×9@1000以下 材工共	69.9	m			
SUS手すり	壁付 Φ34 材工共	6.9	m			
屋外ベンチ	RC造 材工共	1	か所			
雨水貯留槽	12600×8400×1020 材工共	1	か所			
立て看板	既製品	1	か所			
植栽基盤整備	C種 有効土層 H=20cm 植込み用土(黒土)共	546	m ²			
土壌改良材	バーク肥料	546	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

安行霊園		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	440	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 S造 地上階	839	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 地下階	234	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ピット	402	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 S造 地上階	839	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 地下階	234	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ピット	402	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

安行霊園		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	839	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地下階	234	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ピット	402	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0005
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型 計	高さ20m未満 建地幅900mm 期間6カ月	933	m ²			
地足場		1	式			別紙 00-0006
地足場	RC造標準日数 修理費含む	636	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

安行霊園		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	234	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
内部仕上足場	掛払い手間 供用1日賃料 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	1,070	m ²			
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	3.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0009
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 供用1日賃料 基本料 修理費含む	933	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

安行霊園		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
仮設材運搬 (地足場)		636	m ²			
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	234	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	1,070	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		3.3	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		933	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

安行霊園		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段	材工共	1	式			別紙 00-0011
H形鋼(SS400)細幅	350×175×7×11	0.4	t			
H形鋼(SS400)細幅	200×100×5.5×8	0.1	t			
等辺山形鋼 (SS400)	75×75×6	0.1	t			
軽量リッ みぞ形鋼 (SSC400)	100×50×20×2.3	0.1	t			
広幅平鋼(SS400)	厚16	0.1	t			
平鋼(SS400)	厚9	1.2	t			
縞鋼板	厚4.5	0.5	t			
工場加工組立費	S造 R-1H 溶接費含む	2.2	t			
溶融亜鉛めっき費	加工品 HDZT77 鉄骨立方溶接体	2.2	t			
溶融亜鉛めっき	加工品 HDZT77 鉄骨立方溶接体 亜鉛めっきの上り酸処理加工	2.2	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	2.2	t			
鉄骨運搬	11t車	2.2	t			
計						

建築工事 別紙明細

安行霊園		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量形鋼構造	もや、胴縁、ハル類 材工共	1	式			別紙 00-0012
軽量リップ みぞ形鋼 (SSC400)	100×50×20×3.2	0.3	t			
軽量リップ みぞ形鋼 (SSC400)	100×50×20×2.3	7.6	t			
みぞ形鋼(SS400)	100×50×5	0.5	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ハル締共	7.9	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	軽量 60m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・カドミウムさび止め 素地C種	7.9	t			
鉄骨運搬	11t車	7.9	t			
計						
ハイネコ工法		1	式			別紙 00-0013
EB400-8-36	杭無、h'=2.5m以下、ハ'-λ重量117kg	1	か所			
EB400-8-36	杭無、h'=4.5m以下、ハ'-λ重量117kg	4	か所			
EB450-8-36	杭無、h'=2.5m以下、ハ'-λ重量136kg	3	か所			
EB450-8-36	杭無、h'=4.5m以下、ハ'-λ重量136kg	2	か所			
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い運搬	H=3.0m	170	m			
仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m 掛払い 供用費、損料含む	170	m			
ハ゜ルゲート	W7.2m×H4.5m(鋼製複層板) 掛払い 損料	1	か所			
ハ゜ルゲート	W3.8m×H4.5m(鋼製複層板) 撤去	1	か所			
ラッペンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	20t～22t吊り ハ゜レタ付き 賃料 標準	30	日			
交通誘導警備員B		300	人			
化学物質濃度測定	作業後	2	か所			
計						

[illegible]