

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修						式			
				1					
_ 基盤整備（公園）						式			
				1					
_ _ 敷地造成工						式			
				1					
_ _ _ 掘削工						式			
				1					
_ _ _ _ 掘削						m3			第1号一位代価表
				3,500					
_ _ _ _ 床掘り（路床安定処理）						m3			第2号一位代価表
				1,900					
_ _ _ _ 土砂等運搬（路床～分別）						m3			第3号一位代価表
				1,890					
_ _ _ _ 土砂等運搬（分別～路床）						m3			第4号一位代価表
				1,890					
_ _ _ _ 土砂等運搬（埋戻 残土処分）						m3			第5号一位代価表
				2,990					
_ _ _ _ 土砂等運搬（埋戻）						m3			第6号一位代価表
				2,100					
_ _ _ 盛土工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 路体(築堤)盛土		m3			第7号一位代価表
	3,200				
―― 法面整形工		式			
	1				
――― 法面整形(切土部)		m2			第8号一位代価表 1:2
	240				
――― 法面整形(盛土部)		m2			第9号一位代価表 1:2
	140				
―― 安定処理工		式			
	1				
――― 土質改良機械設置・撤去工		回			第10号一位代価表
	1				
――― 安定処理		m3			第11号一位代価表
	2,990				
―― 残土処理工		式			
	1				
――― 土砂等運搬		m3			第12号一位代価表
	890				
――― 残土等処分		m3			第13号一位代価表
	890				
―― 分別工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 分別工						m3			第14号一位代価表
				4,770					
— — 植栽基盤工						式			
				1					
— — 表土盛土工						式			
				1					
— — — 盛土(購入表土)						m3			第15号一位代価表
				40					
— — — パーク堆肥						kg			第16号一位代価表
				1,601					
— — — 牛糞堆肥						kg			第17号一位代価表
				398					
— — — 腐葉土						リットル			第18号一位代価表
				1,062					
— — 法面工						式			
				1					
— — 植生工						式			
				1					
— — — 種子散布						m2			第19号一位代価表
				380					
— — 擁壁工						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第20号一位代価表
				40					
— — — —	埋戻し					m3			第21号一位代価表
				30					
— — —	場所打擁壁工(構造物単位)					式			
				1					
— — — —	小型重力式擁壁-1					箇所			第22号一位代価表 L=19.35m H400～900
				1					
— — — —	小型重力式擁壁-2					箇所			第23号一位代価表 L=12.50m H400～790
				1					
— — — —	小型重力式擁壁-3					箇所			第24号一位代価表 L=12.15m H400～700
				1					
— — — —	小型重力式擁壁-4					箇所			第25号一位代価表 L=24.40m H400～720
				1					
— —	構造物撤去工					式			
				1					
— — —	構造物取壊し工					式			
				1					
— — — —	コンクリート舗装版破碎					m2			第26号一位代価表
				600					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	コンクリート	構造物取壊し	(無筋)			m3			第27号一位代価表
				2					
— — —	コンクリート	構造物取壊し	(有筋)			m3			第28号一位代価表
				19					
— — —	公園施設	撤去工				式			
				1					
— — —	土留め-1	撤去				m			第29号一位代価表 H550
				114					
— — —	土留め-2	撤去				m			第30号一位代価表 H510
				32					
— — —	運搬処理工					式			
				1					
— — —	無筋Co殻運搬・処分					m3			第31号一位代価表
				32					
— — —	有筋Co殻運搬・処分					m3			第32号一位代価表
				19					
物) — —	有筋Co殻運搬・処分 (埋設支障					m3			第33号一位代価表
				48					
— — —	現場発生品運搬					t			第34号一位代価表
				1					
— — —	汚泥処分					m3			第35号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 仮設工						式			
				1					
— — — 工事用道路工						式			
				1					
— — — — 敷鉄板						m2			第36号一位代価表
				372					
— — — — 敷鉄板						m2			第37号一位代価表
				2,313					
— 植栽（公園）						式			
				1					
— — 植栽工						式			
				1					
— — — 高木植栽工						式			
				1					
— — — — 高木植栽（補）						式			第38号一位代価表
				1					
— — — — 高木植栽（単）						式			第39号一位代価表
				1					
— — — 中木植栽工						式			
				1					
— — — — 中低木植栽						式			第40号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	低木植栽工					式			
				1					
— — — —	低木植栽					式			第41号一位代価表
				1					
— — —	地被類植栽工					式			
				1					
— — — —	地被類植栽					式			第42号一位代価表 5芽立 7.5cmpot
				1					
— — —	樹木養生工					式			
				1					
— — — —	支柱設置（中木）					式			第43号一位代価表
				1					
— — —	根囲い保護工					式			
				1					
— — — —	ツリーサークル					基			第44号一位代価表 W2000
				8					
—	施設整備（公園）					式			
				1					
— —	給水設備工					式			
				1					
— — —	作業土工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	床掘り					m3			第45号一位代価表
				50					
----	埋戻し					m3			第46号一位代価表
				50					
---	給水管路工					式			
				1					
----	本管引込工-1					式			第47号一位代価表 乙止め水栓 (40)
				1					
----	本管引込工-2					式			第48号一位代価表 乙止め水栓 (25)
				1					
----	本管引込工-3					式			第49号一位代価表 乙止め水栓 (50)
				1					
----	メーターボックス-1					個			第50号一位代価表 50 丙止水栓共
				1					
----	メーターボックス-2					個			第51号一位代価表 40 丙止水栓共
				1					
----	メーターボックス-3					個			第52号一位代価表 25 丙止水栓共
				1					
----	止水栓-1 (50)					個			第53号一位代価表 ボックス共 50
				1					
----	止水栓-2 (30)					個			第54号一位代価表 ボックス共 30
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	止水栓-3	(25)			個			第55号一位代価表 ボックス共 25
				1				
— — — —	止水栓-4	(20)			個			第56号一位代価表 ボックス共 20
				5				
— — —	散水施設工				式			
				1				
— — — —	散水栓				基			第57号一位代価表 φ175 H250 SUS 製ボックス共
				3				
— — —	給水管路工				式			
				1				
— — — —	給水管-1				m			第58号一位代価表 HPPE50
				22				
— — — —	給水管-2				m			第59号一位代価表 HPPE40
				32				
— — — —	給水管-3				m			第60号一位代価表 HPPE30
				8				
— — — —	給水管-4				m			第61号一位代価表 HPPE25
				48				
— — — —	給水管-5				m			第62号一位代価表 HPPE20
				125				
— — — —	埋設標				個			第63号一位代価表 □80×300
				7				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	埋設鋳		個			第64号一位代価表 鉄鋳 L70
				6				
-	-	-	埋設シート		m			第65号一位代価表 W=150 ダブル
				236				
-	-	-	雨水排水設備工		式			
				1				
-	-	-	貯留施設工		式			
				1				
-	-	-	蓋高さ調整		箇所			第66号一位代価表 流入 桝3-1～5 □1000
				5				
-	-	-	作業土工		式			
				1				
-	-	-	床掘り		m3			第67号一位代価表
				1,600				
-	-	-	埋戻し		m3			第68号一位代価表
				1,100				
-	-	-	側溝工		式			
				1				
-	-	-	U型側溝-1		m			第69号一位代価表 U240×240 G蓋 (T-2・NS・細目)
				185				
-	-	-	U型側溝-2		m			第70号一位代価表 U240×240 砂利敷
				34				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――U型側溝-3					m			第71号一位代価表 U240×360 G蓋 (T-2・NS・細目)
				10				
―――U型側溝-4					m			第72号一位代価表 U300×300 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目)
				309				
―――U型側溝-5					m			第73号一位代価表 U300×400 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目)
				51				
―――自由勾配側溝-1					m			第74号一位代価表 B300-H300 Co蓋・G蓋 (T-2・NS・細目)
				33				
―――自由勾配側溝-2					m			第75号一位代価表 B300-H400 Co蓋・G蓋 (T-2・NS・細目)
				70				
―――自由勾配側溝-3					m			第76号一位代価表 B300-H300 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目)
				144				
―――自由勾配側溝-4					m			第77号一位代価表 B300-H400 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目)
				44				
―――自由勾配側溝-5					m			第78号一位代価表 B300-H500 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目)
				27				
―――自由勾配側溝-6					m			第79号一位代価表 B300-H800 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目)
				7				
―――自由勾配側溝-7					m			第80号一位代価表 B300-H900 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目)
				13				
―――自由勾配側溝-8					m			第81号一位代価表 B500-H1000 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目)
				46				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	自由勾配側溝-9					m			第82号一位代価表 B500-H1100 Co蓋 ・ G蓋 (T-6・NS・ 細目)
				42					
— — — —	自由勾配側溝-10					m			第83号一位代価表 B500-H1200 Co蓋 ・ G蓋 (T-6・NS・ 細目)
				33					
— — — —	自由勾配側溝-11					m			第84号一位代価表 B500-H1300 Co蓋 ・ G蓋 (T-6・NS・ 細目)
				23					
— — — —	自由勾配側溝-12					m			第85号一位代価表 B500-H1200 Co蓋 ・ G蓋 (T-25・NS ・ 細目)
				10					
— — —	管渠工					式			
				1					
— — — —	排水管-1					m			第86号一位代価表 CSB φ 350
				5					
— — — —	排水管-2					m			第87号一位代価表 VU φ 75
				17					
— — — —	排水管-3					m			第88号一位代価表 VU φ 150
				79					
— — — —	排水管-4					m			第89号一位代価表 VU φ 200
				72					
— — — —	排水管-5					m			第90号一位代価表 VU φ 250
				105					
— — — —	排水管-6					m			第91号一位代価表 VU φ 300
				3					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 排水管-7					m			第92号一位代価表 VU φ 350
				104				
— — 集水桝・マンホール工					式			
				1				
— — — 集水桝-1					箇所			第93号一位代価表 □500×H400 G蓋 (T-2・NS・細目)
				3				
— — — 集水桝-2					箇所			第94号一位代価表 □500×H500 G蓋 (T-2・NS・細目)
				1				
— — — 集水桝-3					箇所			第95号一位代価表 □500×H600 G蓋 (T-2・NS・細目)
				5				
— — — 集水桝-4					箇所			第96号一位代価表 □500×H700 G蓋 (T-2・NS・細目)
				2				
— — — 集水桝-5					箇所			第97号一位代価表 □500×H800 G蓋 (T-2・NS・細目)
				3				
— — — 集水桝-6					箇所			第98号一位代価表 □500×H1000 G蓋 (T-2・NS・細目)
				1				
— — — 集水桝-7					箇所			第99号一位代価表 □500×H1100 G蓋 (T-2・NS・細目)
				2				
— — — 集水桝-8					箇所			第100号 一位代価表 □500×H1400 G蓋 (T-2・NS・細目)
				1				
— — — 集水桝-9					箇所			第101号 一位代価表 □500×H500 G蓋 (T-6・NS・細目)
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 集水桝-10					箇所			第102号 一位代価表 □500×H600 G蓋 (T-6・NS・細目)
				8				
— — — — 集水桝-11					箇所			第103号 一位代価表 □500×H700 G蓋 (T-6・NS・細目)
				1				
— — — — 集水桝-12					箇所			第104号 一位代価表 □500×H800 G蓋 (T-6・NS・細目)
				4				
— — — — 集水桝-13					箇所			第105号 一位代価表 □500×H900 G蓋 (T-6・NS・細目)
				1				
— — — — 集水桝-14					箇所			第106号 一位代価表 □500×H1000 G蓋 (T-6・NS・細目)
				3				
— — — — 集水桝-15					箇所			第107号 一位代価表 □500×H1200 G蓋 (T-6・NS・細目)
				1				
— — — — 集水桝-16					箇所			第108号 一位代価表 □600×H900 G蓋 (T-2・NS・細目)
				1				
— — — — 集水桝-17					箇所			第109号 一位代価表 □600×H1100 G蓋 (T-2・NS・細目)
				1				
— — — — 集水桝-18					箇所			第110号 一位代価表 □600×H900 G蓋 (T-25・NS・細目)
				2				
— — — — 集水桝-19					箇所			第111号 一位代価表 □700×H1300 G蓋 (T-6・NS・細目)
				1				
— — — — 集水桝-20					箇所			第112号 一位代価表 □700×H1500 G蓋 (T-6・NS・細目)
				2				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	塩ビ桧				箇所			第113号 一位代価表 φ 75-125 直線
				4				
--	汚水排水設備工				式			
				1				
---	作業土工				式			
				1				
----	床掘り				m3			第114号 一位代価表
				450				
----	埋戻し				m3			第115号 一位代価表
				340				
---	管渠工				式			
				1				
----	汚水管-1				m			第116号 一位代価表 VU φ 100
				5				
----	汚水管-2				m			第117号 一位代価表 VU φ 150
				184				
----	汚水管-3				m			第118号 一位代価表 VU φ 200
				47				
----	取付管				箇所			第119号 一位代価表 φ 150 削進工法
				1				
----	薬液注入				式			第120号 一位代価表 二重管ストレーナー注入工法
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― ― 汚水桝・マンホール工					式			
				1				
― ― ― ― 塩ビ桝-1					箇所			第121号 一位代価表 φ 150-200 直線
				6				
― ― ― ― 塩ビ桝-2					箇所			第122号 一位代価表 φ 150-200 90度合流
				1				
― ― ― ― 塩ビ桝-3					箇所			第123号 一位代価表 φ 150-200 ドロップ
				3				
― ― ― ― 汚水桝					箇所			第124号 一位代価表 φ 500×H1350
				2				
― ― ― ― マンホール-1					箇所			第125号 一位代価表 0号組立マンホール H=1337
				1				
― ― ― ― マンホール-2					箇所			第126号 一位代価表 0号組立マンホール H=1506
				1				
― ― ― ― マンホール-3					箇所			第127号 一位代価表 0号組立マンホール H=1621
				1				
― ― ― ― マンホール-4					箇所			第128号 一位代価表 0号組立マンホール H=1736
				1				
― ― ― ― マンホール-5					箇所			第129号 一位代価表 0号組立マンホール H=2022
				1				
― ― 電気設備工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 作業土工					式			
				1				
――― 床掘り					m3			第130号 一位代価表
				430				
――― 埋戻し					m3			第131号 一位代価表
				400				
――― 照明設備工					式			
				1				
――― ハンドホール-1					基			第132号 一位代価表 国交省仕様 H1-9
				11				
――― ハンドホール-2					基			第133号 一位代価表 国交省仕様 H1-9セパレータ付
				3				
――― 引込柱					基			第134号 一位代価表 H=5.3m
				1				
――― 分電盤-1					面			第135号 一位代価表 L-ロッカー棟 主幹結線のみ
				1				
――― 分電盤-2					面			第136号 一位代価表 L-市倉庫棟 主幹結線のみ
				1				
――― 分電盤-3					面			第137号 一位代価表 屋外照明盤
				1				
――― 引込開閉器盤					面			第138号 一位代価表 低圧引込
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- - - -	屋外灯-1				基			第139号 一位代価 表 庭園-1
				11				
- - - -	屋外灯-2				基			第140号 一位代価 表 庭園-2
				2				
- - - -	屋外灯-3				基			第141号 一位代価 表 庭園-5
				2				
- - - -	屋外灯-4				基			第142号 一位代価 表 駐車場-1
				10				
- - - -	屋外灯-5				基			第143号 一位代価 表 駐車場-2
				10				
- - -	放送設備工				式			
				1				
- - - -	屋外放送盤				面			第144号 一位代価 表
				1				
- - - -	スピーカー				基			第145号 一位代価 表 15W
				4				
- - -	電線管路工				式			
				1				
- - - -	電線-1				m			第146号 一位代価 表 EM-IE 3.5sq
				1,707				
- - - -	電線-2				m			第147号 一位代価 表 EM-IE 8sq
				69				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 電線-3		m			第148号 一位代価表 EM-CE 3.5sq-2C
	1,083				
――― 電線-4		m			第149号 一位代価表 EM-CE 5.5sq-2C
	335				
――― 電線-5		m			第150号 一位代価表 EM-CE 8sq-2C
	137				
――― 電線-6		m			第151号 一位代価表 EM-CE 38sq-2C
	144				
――― 電線-7		m			第152号 一位代価表 EM-CET 14sq
	57				
――― 電線-8		m			第153号 一位代価表 EM-CET 22sq
	70				
――― 電線-9		m			第154号 一位代価表 EM-CET 100sq
	35				
――― 電線-10		m			第155号 一位代価表 EM-AE 1.2-2C
	245				
――― 電線管-1		m			第156号 一位代価表 FEP30
	1,343				
――― 電線管-2		m			第157号 一位代価表 FEP40
	88				
――― 電線管-3		m			第158号 一位代価表 FEP50
	87				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	電線管-4			m			第159号 一位代価 表 FEP65
					123				
-	-	-	電線管-5			m			第160号 一位代価 表 FEP100
					35				
-	-	-	埋設シート			m			第161号 一位代価 表 W150 ダブル
					1,283				
-	-	-	接地工事-1			箇所			第162号 一位代価 表 ED (ELB)
					1				
-	-	-	接地工事-2			箇所			第163号 一位代価 表 ED
					1				
-	-	-	園路広場整備工			式			
					1				
-	-	-	作業土工			式			
					1				
-	-	-	床掘り			m3			第164号 一位代価 表
					280				
-	-	-	埋戻し			m3			第165号 一位代価 表
					180				
-	-	-	アスファルト系舗装工			式			
					1				
-	-	-	公園アスファルト舗装（歩）-2			m2			第166号 一位代価 表
					125				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園アスファルト舗装（歩）-3		m2			第167号 一位代価表
	20				
公園アスファルト舗装（車）-1		m2			第168号 一位代価表
	6,030				
公園アスファルト舗装（車）-2		m2			第169号 一位代価表
	1,340				
公園アスファルト薄層カー舗装		m2			第170号 一位代価表
	63				
コンクリート系舗装工		式			
	1				
公園コンクリート舗装		m2			第171号 一位代価表
	36				
平板舗装（歩）-2		m2			第172号 一位代価表
	2,600				
平板舗装（歩）-3		m2			第173号 一位代価表
	411				
平板舗装（歩）-4		m2			第174号 一位代価表
	974				
土系舗装工		式			
	1				
透水性高炉スラグ舗装		m2			第175号 一位代価表
	779				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――舗装型枠					m			第176号 一位代価表
				699				
――園路縁石工					式			
				1				
―――地先縁石（歩）-1					m			第177号 一位代価表 □120×600 面取
				299				
―――地先縁石（歩）-2					m			第178号 一位代価表 □120×600
				75				
―――地先縁石（車）					m			第179号 一位代価表 □120×600 CON基礎
				7				
―――歩車道縁石-1					m			第180号 一位代価表 180/205×250×600
				358				
―――歩車道縁石-2					m			第181号 一位代価表 180/205×250×600 200～0
				10				
―――歩車道縁石-3					m			第182号 一位代価表 150/170×200×600
				827				
―――歩車道縁石-4					箇所			第183号 一位代価表 150/190×200×600 CON基礎 両面・端部
				4				
――区画線工					式			
				1				
―――溶融式区画線 W150					m			第184号 一位代価表 溶融式W150
				2,294				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	溶融式区画線	W450			m			第185号 一位代価表 溶融式W450
				4				
— — — —	溶融式区画線	国際シンボル マーク			箇所			第186号 一位代価表 国際シンボルマーク
				5				
— — — —	溶融式区画線	自転車マーク			箇所			第187号 一位代価表 自転車マーク
				2				
— — — —	溶融式区画線	矢印	15cm換算		m			第188号 一位代価表 左折矢印
				16				
— — — —	溶融式区画線	矢印	15cm換算		m			第189号 一位代価表 右折矢印
				8				
— — — —	溶融式区画線	矢印	15cm換算		m			第190号 一位代価表 直進左折矢印
				11				
— — —	階段工				式			
				1				
— — — —	コンクリート階段				箇所			第191号 一位代価表 W3.0m 3段 130/300
				1				
— — —	視覚障害者誘導用ブロック工				式			
				1				
— — — —	視覚障害者誘導用ブロック				m2			第192号 一位代価表
				6				
— —	サービス施設整備工（便益施設）				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 作業土工					式			
				1				
――― 床掘					m3			第193号 一位代価表
				30				
――― 埋戻し					m3			第194号 一位代価表
				20				
――― 時計台工					式			
				1				
――― 時計台					基			第195号 一位代価表 H4500
				2				
――― 洗い場工					式			
				1				
――― 手足洗い場（小）					基			第196号 一位代価表 W1050×D700
				2				
――― ベンチ・テーブル工					式			
				1				
――― 背ありベンチ					基			第197号 一位代価表 W1500×D435
				6				
――― 背なしベンチ					基			第198号 一位代価表 W1500×D435
				2				
――― 曲線テーブル・ベンチ					基			第199号 一位代価表 W3195・2760
				3				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 縁台（小）					基			第200号 一位代価表 W2080×D1300
				2				
— _ サービス施設整備工（サイン）					式			
				1				
— _ _ 作業土工					式			
				1				
— _ _ _ 床掘					m3			第201号 一位代価表
				30				
— _ _ _ 埋戻し					m3			第202号 一位代価表
				20				
— _ _ _ サイン施設工					式			
				1				
— _ _ _ 総合案内サイン					基			第203号 一位代価表 W1390×H1750
				1				
— _ _ _ 説明サイン					基			第204号 一位代価表 W772×H1750
				3				
— _ _ _ 園名サイン（大）					基			第205号 一位代価表 W725×H3500
				1				
— _ _ _ 園名サイン（小）					基			第206号 一位代価表 W291×H1800
				3				
— _ _ _ 誘導サイン-1					基			第207号 一位代価表 H3000
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	二輪車駐車場サイン		基			第208号 一位代価表 W300×H1500
				1				
-	-	-	身障者駐車場サイン		基			第209号 一位代価表 W300×H1500
				1				
-	-	-	管理施設整備工		式			
				1				
-	-	-	作業土工		式			
				1				
-	-	-	床掘り		m3			第210号 一位代価表
				10				
-	-	-	埋戻し		m3			第211号 一位代価表
				10				
-	-	-	車止め工		式			
				1				
-	-	-	車止め-1		基			第212号 一位代価表 上下式 標準
				4				
-	-	-	車止め-2		基			第213号 一位代価表 上下式 端部
				1				
-	-	-	車止め-3		基			第214号 一位代価表 着脱式
				12				
-	-	-	タイヤ止め		基			第215号 一位代価表
				108				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— 基盤整備（ソフトボール場）					式			
				1				
— 敷地造成工					式			
				1				
— 掘削工					式			
				1				
— 床掘り					m3			第216号 一位代価表
				1,300				
— 土砂等運搬（路床～分別）					m3			第217号 一位代価表
				1,250				
— 土砂等運搬（分別～路床）					m3			第218号 一位代価表
				1,250				
— 土砂等運搬（埋戻 残土処分）					m3			第219号 一位代価表
				500				
— 土砂等運搬（埋戻）					m3			第220号 一位代価表
				260				
— 安定処理工					式			
				1				
— 土質改良機械設置・撤去工					回			第221号 一位代価表
				1				
— 安定処理					m3			第222号 一位代価表
				500				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 残土処理工					式			
				1				
— — — — 土砂等運搬					m3			第223号 一位代価表
				250				
— — — — 残土等処分					m3			第224号 一位代価表
				250				
— — — 分別工					式			
				1				
— — — — 分別工					m3			第225号 一位代価表
				1,750				
— — 構造物撤去工					式			
				1				
— — — 運搬処理工					式			
				1				
— — — 有筋Co殻運搬・処分（埋設支障物）					m3			第226号 一位代価表
				18				
— 施設整備（ソフトボール場）					式			
				1				
— — 給水設備工（ソフトボール場）					式			
				1				
— — — 作業土工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	床掘り				m3			第227号 一位代価表
				100				
— — — —	埋戻し				m3			第228号 一位代価表
				90				
— — —	貯水施設工				式			
				1				
— — — —	受水槽				式			第229号 一位代価表 15t ポンプユニット共
				1				
— — — —	貯水施設フェンス・門扉				式			第230号 一位代価表
				1				
— — —	散水施設工				式			
				1				
— — — —	大型散水栓				基			第231号 一位代価表 50A 伸縮回転式 散水栓ボックス共
				2				
— — — —	小型散水栓				基			第232号 一位代価表 25A 伸縮回転式 散水栓ボックス共
				1				
— — — —	散水台車				セッ ト			第233号 一位代価表 台車 スプリングラー
				2				
— — — —	手撒ノズルセット				セッ ト			第234号 一位代価表 巻取器、ホース、ノズル
				1				
— — —	給水管路工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
-	-	-	給水管-1			256	m						第235号 一位代価 表 HIVP φ 65
-	-	-	給水管-2			9	m						第236号 一位代価 表 HIVP φ 50
-	-	-	給水管-3			15	m						第237号 一位代価 表 HIVP φ 30
-	-	-	埋設シート			280	m						第238号 一位代価 表 W=150 ダブル
-	-	-	雨水排水設備工（ソフトボール場）			1	式						
-	-	-	作業土工			1	式						
-	-	-	床掘り			300	m3						第239号 一位代価 表
-	-	-	埋戻し			100	m3						第240号 一位代価 表
-	-	-	側溝工			1	式						
-	-	-	排水溝-1			264	m						第241号 一位代価 表 U-300A
-	-	-	排水溝-2			60	m						第242号 一位代価 表 U-300B

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 排水溝-3					m			第243号 一位代価表 U-300C
				34				
— — — 排水溝-4					m			第244号 一位代価表 U-300D
				12				
— — — 排水溝-5					m			第245号 一位代価表 U-180
				32				
— — 管渠工					式			
				1				
— — — 暗渠排水管（幹線）					m			第246号 一位代価表 高密度ポリエチレン ダブル管 φ150
				402				
— — — 暗渠排水管（支線）					m			第247号 一位代価表 高密度ポリエチレン ダブル管 φ100
				816				
— — 集水桝・マンホール工					式			
				1				
— — — 泥溜桝					基			第248号 一位代価表 □450
				7				
— グラウト・コート整備（ソフトボール場）					式			
				1				
— グラウト・コート舗装工					式			
				1				
— — グラウト・コート用舗装工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	クイ舗装-1				m2			第249号 一位代価表 黒土混合土+土質 団粒化改良 材 t300
				1,150				
— — — —	クイ舗装-2				m2			第250号 一位代価表 黒土混合土+土質 団粒化改良 材 t700
				1,160				
— — — —	天然芝舗装-1				m2			第251号 一位代価表 改良野芝 ロー ルL2.0m×W0.5m
				4,540				
— — — —	天然芝舗装-2				m2			第252号 一位代価表 改良野芝 ロー ルL2.0m×W0.5m
				1,970				
— —	グラウト・コト施設整備工				式			
				1				
— — —	作業土工				式			
				1				
— — — —	床掘り				m3			第253号 一位代価表
				100				
— — — —	埋戻し				m3			第254号 一位代価表
				60				
— — —	タックアウト工				式			
				1				
— — — —	ベンチ				基			第255号 一位代価表
				8				
— — —	スコアポート工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — スコアボード					基			第256号 一位代価表
				1				
— — — バックネット工					式			
				1				
— — — バックネット					箇所			第257号 一位代価表 腰壁H1.0 (クッションウォール共)
				1				
— — — 競技施設工					式			
				1				
— — — ホームベース-1					箇所			第258号 一位代価表
				1				
— — — ホームベース-2					箇所			第259号 一位代価表
				2				
— — — ヒッチャプレート-1					箇所			第260号 一位代価表
				1				
— — — ヒッチャプレート-2					箇所			第261号 一位代価表
				2				
— — — ヒッチャプレート-3					箇所			第262号 一位代価表
				3				
— — — 塁ベース					式			第263号 一位代価表
				1				
— — — ファールボール					箇所			第264号 一位代価表
				2				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	バットケース				基			第265号 一位代価表
				2				
— — — —	トスゲージ				基			第266号 一位代価表
				2				
— — — —	砂袋				式			第267号 一位代価表
				1				
— — —	スポーツポイント工				式			
				1				
— — — —	ポイント杭				式			第268号 一位代価表
				1				
— — —	グラウンド・コート柵工（フェンス）				式			
				1				
— — — —	フェンス				m			第269号 一位代価表 H1200
				120				
— — — —	バックアウト前フェンス				箇所			第270号 一位代価表 W4.0m×H0.9m
				2				
— — — —	外野フェンス				基			第271号 一位代価表
				63				
— — — —	片開門扉				基			第272号 一位代価表 W1.0m×H1.2m
				2				
— — —	グラウンド・コート柵工（防球ネット）				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 防球ネット H=8.0		m			第273号 一位代価表
	193				
— — — 防球ネット H=14.9		m			第274号 一位代価表
	193				
— — — 両開門扉-1		基			第275号 一位代価表 W3.0m×H2.0m
	2				
— — — 両開門扉-2		基			第276号 一位代価表 W3.0m×H2.0m
	1				
— — — 両開門扉-3		基			第277号 一位代価表 W6.0m×H4.0m
	1				
— 基盤整備（園路整備）		式			
	1				
— 敷地造成工		式			
	1				
— 掘削工		式			
	1				
— — — 掘削		m3			第278号 一位代価表
	360				
— — — 床掘り（路床改良）		m3			第279号 一位代価表
	950				
— — — 土砂等運搬（路床～分別）		m3			第280号 一位代価表
	950				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 土砂等運搬（分別～路床）		m3			第281号 一位代価表
	950				
――― 土砂等運搬（埋戻 残土処分）		m3			第282号 一位代価表
	370				
――― 土砂等運搬（埋戻）		m3			第283号 一位代価表
	30				
―― 盛土工		式			
	1				
――― 路床盛土		m3			第284号 一位代価表
	30				
―― 安定処理工（石灰改良）		式			
	1				
――― （自走式土質改良工）		m3			第285号 一位代価表
	370				
―― 残土処理工		式			
	1				
――― 土砂等運搬		m3			第286号 一位代価表
	350				
――― 残土等処分		m3			第287号 一位代価表
	350				
―― 掘削工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 分別工						m3			第288号 一位代価表
					1,360				
— — 植栽基盤工						式			
					1				
— — 表土盛土工						式			
					1				
— — — 盛土(購入表土)						m3			第289号 一位代価表
					104				
— — 構造物撤去工						式			
					1				
— — 構造物取壊し工						式			
					1				
— — — 舗装版切断						m			第290号 一位代価表
					14				
— — — 舗装版破砕						m2			第291号 一位代価表
					759				
— — — 水路用安全ネットカバー撤去						m			第292号 一位代価表 SGP25A 菱形金網
					208				
— — — 蓋掛け撤去						m			第293号 一位代価表
					56				
— — — フェンス撤去						m			第294号 一位代価表 H800
					284				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 単管柵撤去					m			第295号 一位代価表 鋼管 φ 48.6
				7				
――― U型側溝撤去-1					m			第296号 一位代価表 上蓋式U型側溝 U300 Co蓋
				11				
――― U型側溝撤去-2					m			第297号 一位代価表 上蓋式U型側溝 U300 蓋なし
				36				
――― 排水管閉塞					箇所			第298号 一位代価表
				2				
――― 防犯灯撤去					基			第299号 一位代価表
				1				
――― 支障木伐採・伐根					本			第300号 一位代価表
				9				
――― 落蓋式U型側溝撤去					m			第301号 一位代価表
				14				
――― 集水桝撤去					基			第302号 一位代価表
				2				
――― 横断管撤去					m			第303号 一位代価表 HP φ 300 360° 巻
				3				
―― 運搬処理工					式			
				1				
――― 濁水処理運搬処分					式			第304号 一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — As殻運搬・処分					m3			第305号 一位代価表
				38				
— — — — 無筋Co殻運搬・処分					m3			第306号 一位代価表
				4				
— — — — 有筋Co殻運搬・処分					m3			第307号 一位代価表
				31				
— — — — 有筋Co殻運搬・処分（埋設支障物）					m3			第308号 一位代価表
				14				
— — — — 現場発生品運搬（鉄くず）					t			第309号 一位代価表
				9				
— — — — 樹木運搬処分					式			第310号 一位代価表
				1				
— 植栽（園路整備）					式			
				1				
— 植栽工					式			
				1				
— — 高木植栽工					式			
				1				
— — — 高木植栽					式			第311号 一位代価表
				1				
— — 中木植栽工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	中木植栽					式			第312号 一位代価 表 生垣
				1					
— — —	低木植栽工					式			
				1					
— — — —	低木植栽					式			第313号 一位代価 表
				1					
— — —	地被類植栽工					式			
				1					
— — — —	地被類植栽					式			第314号 一位代価 表
				1					
— — —	樹木養生工					式			
				1					
— — — —	支柱設置					式			第315号 一位代価 表
				1					
—	施設整備（園路整備）					式			
				1					
— —	雨水排水設備工					式			
				1					
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第316号 一位代価 表
				30					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	埋戻し					m3			第317号 一位代価表
				10					
— — —	側溝工					式			
				1					
— — — —	長尺U型側溝					m			第318号 一位代価表 埼玉県型 薄壁 車道用
				212					
— — —	管渠工					式			
				1					
— — — —	排水管					m			第319号 一位代価表 CSB φ 300
				19					
— — —	集水桝・マンホール工					式			
				1					
— — — —	プレキャスト集水桝					箇所			第320号 一位代価表 □500 H=650
				3					
— — — —	蓋取換					箇所			第321号 一位代価表
				1					
— — —	公園水路工					式			
				1					
— — — —	スラブ A					枚			第322号 一位代価表
				232					
— — — —	スラブ B					枚			第323号 一位代価表
				15					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	スラブC					枚			第324号 一位代価表
				15					
— — — —	スラブD					枚			第325号 一位代価表
				3					
— — — —	スラブE					枚			第326号 一位代価表
				8					
— — — —	グレーチング					基			第327号 一位代価表 細目
				15					
— — — —	床板受台工					基			第328号 一位代価表
				2					
— — — —	基礎杭工					本			第329号 一位代価表
				3					
— — — —	基礎杭工					本			第330号 一位代価表
				3					
— —	園路広場整備工					式			
				1					
— — —	アスファルト系舗装工					式			
				1					
— — — —	園路舗装-1					m2			第331号 一位代価表
				1,615					
— — — —	園路舗装-2					m2			第332号 一位代価表
				505					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	園路舗装-3					m2			第333号 一位代価表
				121					
— — — —	園路舗装-4					m2			第334号 一位代価表
				32					
— — — —	滑り止め舗装					m2			第335号 一位代価表
				13					
— — — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	溶融式区画線（誘導線）					m			第336号 一位代価表
				17					
— — — —	溶融式区画線（停止誘導線）					m			第337号 一位代価表
				5					
— — — —	溶融式区画線（文字）					m			第338号 一位代価表
				69					
— — — —	園路縁石工					式			
				1					
— — — —	地先境界ブロック 標準用					m			第339号 一位代価表 標準用□150
				277					
— — — —	地先境界ブロック 乗入用					m			第340号 一位代価表 乗入用□150
				7					
— — — —	コンクリート間詰（水路部）					m			第341号 一位代価表 水路部
				61					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	コンクリート間詰	(U型側溝部)				m			第342号 一位代価表 U型側溝部
				91					
— — — —	歩車道境界ブロック					m			第343号 一位代価表 202/210×70×600
				13					
— —	管理施設整備工					式			
				1					
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第344号 一位代価表
				30					
— — — —	埋戻し					m3			第345号 一位代価表
				20					
— — —	柵工					式			
				1					
— — — —	チェーン柵 (端) 西					基			第346号 一位代価表
				3					
— — — —	チェーン柵 (中) 西					基			第347号 一位代価表
				11					
— — — —	チェーン柵 (端) 北					基			第348号 一位代価表
				6					
— — — —	チェーン柵 (中) 北					基			第349号 一位代価表
				88					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — チェーン					箇所			第350号 一位代価表
				101				
— — 車止め工					式			
				1				
— — — ガートポール-1					基			第351号 一位代価表 緑白 埋込型
				4				
— — — ガートポール-2					基			第352号 一位代価表 緑白 アンカー固定
				4				
— — — 車止め					基			第353号 一位代価表 黄白
				2				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 交通誘導警備員B					人日			第354号 一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— 共通仮設費計					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 共通仮設費（積分）					式			
				1				
— — — 運搬費					式			
				1				
— — — — 建設機械運搬費（スクリーン）					台			第9501号一位代価表
— — — — 建設機械運搬費（土質改良機械）					台			第9502号一位代価表
— — — — 建設機械運搬費（スタビライザ）					台			第9503号一位代価表
— — — — 建設機械運搬費（杭打機）					台			第9504号一位代価表
— — — — 仮設材運搬費（敷鉄板）					t			第9505号一位代価表
				64.2				
— — — — 仮設材運搬費（敷鉄板）					t			第9506号一位代価表
				399.4				
— — — 準備費					式			
				1				
— — — — 埋設管調査					箇所			第9507号一位代価表
				3				
— — — — UCR基本料金					式			第9508号一位代価表
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 事業損失防止施設費					式			
				1				
— — — — 水質観測費					式			第9509号一位代価表
				1				
— — — 技術管理費					式			
				1				
— — — — 土質等試験費					式			第9510号一位代価表
				1				
— — — — 土質等試験費					式			第9511号一位代価表
				1				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				
— — 現場管理費					式			
				1				
— 工事原価計					式			
				1				
— — 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第2号一位代価表

床掘り (路床安定処理)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第2号施工P
土砂, 標準, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第3号一位代価表

土砂等運搬 (路床～分別)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第3号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100				
整地		m3			第4号施工P
残土受入れ地での処理	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第4号一位代価表

土砂等運搬（分別～路床）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ)		m3			第5号施工P
土砂, 土量50,000m3未満	100				
土砂等運搬		m3			第3号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100				
整地		m3			第6号施工P
敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

土砂等運搬（埋戻 残土処分）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第3号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100				
整地		m3			第4号施工P
残土受入れ地での処理	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

土砂等運搬（埋戻）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	100	m3			第5号施工P
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100	m3			第3号施工P
整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	100	m3			第6号施工P
合 計	(1	m3	当り		)

第7号一位代価表

路体(築堤)盛土

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	100	m3			第7号施工P
合 計	(1	m3	当り		)

第8号一位代価表

法面整形(切土部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形 切土部, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	100	m2			第8号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

第9号一位代価表

法面整形(盛土部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形		m2			第9号施工P
盛土部, 有り, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

土質改良機械設置・撤去工

1.000 回 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自走式土質改良機設置・撤去工		台・回			第1号施工表
設置・撤去	1				
合 計		回			

第11号一位代価表

安定処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理工(自走式土質改良工)		m3			第3号施工表
粘性土, 100 kg/m3	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第12号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下		m3			第10号施工P
	100				
積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3			第11号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第13号一位代価表

残土等処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR処分費 処分場所 さいたま市緑区寺山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第14号一位代価表

分別工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動スクリーン		m3			第1号特殊施工
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第15号一位代価表

盛土(購入表土)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
客土 黒土		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		
					)

第16号一位代価表

パーク堆肥

20.000 kg 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
パーク堆肥		袋			
	1				
合 計		kg			
	(1		当り		
					)

第17号一位代価表

牛糞堆肥

20.000 kg 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
牛糞堆肥		袋			
	1				
合 計		kg			
	(1		当り		
					)

第18号一位代価表

腐葉土

20.000 リットル当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
腐葉土		袋			
	1				
合 計		リットル			
	(1		当り		

第19号一位代価表

種子散布

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械播種施工による植生工 種子散布工, 250m2以上500m2未満, 無		m2			第5号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第20号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m3			第12号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第21号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第22号一位代価表

小型重力式擁壁-1

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	13.00				
型枠		m2			第15号施工P
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	33.78				
コンクリート		m3			第16号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未 満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	6.18				
水抜管		m			
硬質塩化ビニール管呼径50×肉厚4.1mm	2.72				
瀝青質目地板		m2			
厚10mm	0.32				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	7.38				
型枠		m ²			第15号施工P
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	17.12				
コンクリート		m ³			第16号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 18-8-25(高炉), 10m ³ 以上100m ³ 未 満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	2.78				
水抜管		m			
硬質塩化ビニール管呼径50×肉厚4.1mm	1.04				
瀝青質目地板		m ²			
厚10mm	0.22				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	6.66				
型枠		m2			第15号施工P
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	14.29				
コンクリート		m3			第16号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未 満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	2.17				
水抜管		m			
硬質塩化ビニール管呼径50×肉厚4.1mm	0.66				
瀝青質目地板		m2			
厚10mm	0.18				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	14.52				
型枠		m2			第15号施工P
一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	33.78				
コンクリート		m3			第16号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未 満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	5.56				
水抜管		m			
硬質塩化ビニール管呼径50×肉厚4.1mm	2.97				
瀝青質目地板		m2			
厚10mm	0.46				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第17号施工P
コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以 下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
(1			当り		

第27号一位代価表

コンクリート構造物取壊し（無筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第6号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第28号一位代価表

コンクリート構造物取壊し（有筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第7号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第29号一位代価表

土留め-1撤去

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留-1撤去工		m			第4号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第30号一位代価表

土留め-2撤去

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土留-2撤去工		m			第5号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第31号一位代価表

無筋Co殻運搬・処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械 積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用		m3			第18号施工P
	100				
処分費 (t) さいたま県土整備事務所管内, Co廃 材[無筋]		t			第8号施工表
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第32号一位代価表

有筋Co殻運搬・処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械 積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用		m3			第19号施工P
	100				
処分費 (t) さいたま県土整備事務所管内, Co廃 材[有筋]		t			第9号施工表
	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第33号一位代価表

有筋Co殻運搬・処分（埋設支障物）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第19号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
処分費 (t)		t			第9号施工表
さいたま県土整備事務所管内, Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第34号一位代価表

現場発生品運搬

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		t			第10号施工表
ヘビーH3	100				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第20号施工P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	100				
現場発生品及び支給品運搬		t			第21号施工P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 3.0km以下	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第35号一位代価表

汚泥処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費 (m3)		m3			第11号施工表
各種	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第36号一位代価表

敷鉄板

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去		m2			第12号施工表
撤去	100				
敷鉄板賃料		枚			第14号施工表 前工事引継ぎ分
22×1,524×6,096(mm), 整備費なし, 不足分弁償金なし, t/枚	10.8				
合 計		m2			
	(1		当り		

第37号一位代価表

敷鉄板

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去		m2			第15号施工表
設置・撤去	100				
敷鉄板賃料		枚			第14号施工表
22×1,524×6,096(mm), 整備費なし, 不足分弁償金なし, t/枚	10.8				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(クロマツ)		本			第16号施工表
幹周25cm以上40cm未満，設置する，三脚鳥居支柱，本/100本，計上しない，○/本，有，有	3				H=4.0 C=0.3 W=2.0
公園植栽工(アカマツ)		本			第20号施工表
幹周25cm以上40cm未満，設置する，三脚鳥居支柱，本/100本，計上しない，○/本，有，有	7				H=4.0 C=0.3 W=2.0
公園植栽工(スダジイ)		本			第21号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	9				H=4.0 C=0.21 W=1.2
公園植栽工(シラカシ)		本			第23号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	8				H=4.0 C=0.21 W=1.2
公園植栽工(トウカエデ)		本			第24号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	15				H=4.0 C=0.21 W=1.8
公園植栽工(コナラ)		本			第25号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	8				H=4.0 C=0.21 W=1.5
公園植栽工(クスギ)		本			第26号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	7				H=4.0 C=0.21 W=1.5
公園植栽工(エノキ)		本			第27号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	10				H=4.0 C=0.21 W=1.5

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(コブシ)		本			第28号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	9				H=4.0 C=0.21 W=1.5
公園植栽工(イヌシデ)		本			第29号施工表
幹周25cm以上40cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	10				H=4.0 C=0.25
公園植栽工(タブノキ)		本			第30号施工表
幹周25cm以上40cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	7				H=4.0 C=0.25 W=1.2
公園植栽工(ケヤキ)		本			第31号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	12				H=4.0 C=0.15 W=1.2
公園植栽工(メタセコイヤ)		本			第32号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	10				H=4.0 C=0.18 W=1.2
公園植栽工(カツラ)		本			第33号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	14				H=4.0 C=0.21 W=1.5
公園植栽工(ホソバタイサンボク)		本			第34号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	8				H=4.0 C=0.21 W=1.2
公園植栽工(ハンノキ)		本			第35号施工表
幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計上しない, ○/本, 有, 有	12				H=4.0 C=0.15 W=1.2

第38号一位代価表

高木植栽（補）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(サルズベリ)		本			第36号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	4				H=3.5 C=0.21 W=1.5
合 計		式			

第39号一位代価表

高木植栽（単）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(モミジバフウ)		本			第37号施工表
幹周40cm以上60cm未満，設置する，ハッ掛(丸太) L=6～7m，本/100本，計上しない，○/本，有，有	1				H=8.0 C=0.5 W=3.5
公園植栽工(トウカエデ花散里)		本			第39号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	3				H=4.0 C=0.21 W=2.0
公園植栽工(カツラレッドフォックス)		本			第40号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	4				H=4.0 C=0.18 W=1.8
公園植栽工(ムサシノケヤキ)		本			第41号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	4				H=4.0 C=0.15 W=1.0
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(サルスベリ)		本			第42号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	69				H=2.5 C=0.12 W=1.0
公園植栽(ユズリハ)		本			第43号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	11				H=2.5 C=0.12 W=1.0
公園植栽(ヒトツバタゴ)		本			第44号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	46				H=2.5 C=0.10 W=0.7
公園植栽(サワラ)		本			第45号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	47				H=2.5 W=0.6
公園植栽(エゴノキ)		本			第46号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	7				H=2.5 C=0.10 W=0.6
公園植栽(ネムノキ)		本			第47号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	41				H=2.5 C=0.12 W=0.8
公園植栽(モチノキ)		本			第48号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	20				H=2.5 W=0.7
公園植栽(カクレミノ)		本			第49号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	12				H=2.5 W=0.7
公園植栽(ラクウショウ)		本			第50号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	6				H=2.5 W=0.6

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(ヒノキ)		本			第51号施工表
中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以上(標準), 無, 無, 有	15				H=2.5 W=0.6
公園植栽(マユミ)		本			第52号施工表
中木 樹高100cm以上200cm未満, 10本未満, 無, 有	2				H=1.0 W=0.25
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(ミツバツツジ)		本			第53号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 1000本以上(標準), 無, 無, 有	58				H=0.5 W=0.25
公園植栽(ガマズミ)		本			第54号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 1000本以上(標準), 無, 無, 有	46				H=0.5
公園植栽(ヤマツツジ)		本			第55号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 1000本以上(標準), 無, 無, 有	42				H=0.5 W=0.25
公園植栽(ネコヤナギ)		本			第56号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 1000本以上(標準), 無, 無, 有	23				H=0.5
公園植栽(ヒラドツツジ)		本			第57号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 1000本以上(標準), 無, 無, 有	748				H=0.3 W=0.3
公園植栽(シャリンバイ)		本			第58号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 1000本以上(標準), 無, 無, 有	374				H=0.3 W=0.2
公園植栽(アベリアエドワードゴーチャー)		本			第59号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 1000本以上(標準), 無, 無, 有	227				H=0.2
公園植栽(ヒラドツツジ)		本			第57号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 1000本以上(標準), 無, 無, 有	454				H=0.3 W=0.3
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(タマリユウ)		鉢			第60号施工表
2000鉢以上(標準), 無, 無, 有	2,902				5芽立 7.5cmpot
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽 支柱設置二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		本			第61号施工表
中木二脚鳥居添木付樹高250cm上, 50本以上(標準), 無, 有	264				
公園植栽 支柱設置二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		本			第62号施工表
中木添柱形(1本形・竹)高100cm上, 10本未満, 有	2				
合 計		式			

第44号一位代価表

ツリーサークル

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	18.66				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	14.33				
コンクリート		m3			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.43				
モルタル練		m3			第24号施工P
高炉, 全ての費用	0.38				
ツリーサークル		基			
ユリ型花びらタイプ	10.00				
ツリーサークル設置工		基			第6号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

第45号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第12号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用サドル付ダクタイル鋳鉄管 用ボール (A型) 100×50		個			
	1.00				
防食キャップ φ50		個			
	1.00				
フレキシブル接手 F118 フラン ジ JIS10K (SS400) φ50 L=500		個			
	1.00				
水道用ステンレス鋼管接手 伸縮可 とう式 ソケット φ50		個			
	1.00				
ステンレス波状鋼管 φ50 L=4.0m		本			
	0.46				
ステンレス鋼管 φ50 L=4.0m		本			
	1.79				
乙止め水栓ボックス φ50		個			
	1.00				
SUSボール乙止水栓 φ50		個			
	1.00				
フレキシブル接手 F118 フラン ジ JIS10K (SS400) φ40 L=300		個			
	1.00				
フレキシブル接手 F118 フラン ジ JIS10K (SS400) φ40 L=300		個			
	1.00				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径50×40		個			
	1.00				
メスアダプター φ50		個			
	1.00				
本管引込工-1		式			第7号特殊施工
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用サドル付ダクタイル鋳鉄管用ボール (A型) 100×25		個			
	1.00				
防食キャップ φ25		個			
	1.00				
フレキシブル接手 F118 フランジ JIS10K (SS400) φ25 L=500		個			
	1.00				
水道用ステンレス鋼管接手 伸縮可とう式 ソケット φ25		個			
	1.00				
ステンレス波状鋼管 φ25 L=4.0m		本			
	0.46				
ステンレス鋼管 φ25 L=4.0m		本			
	0.69				
乙止め水栓ボックス φ25		個			
	1.00				
SUSボール乙止水栓 φ25		個			
	1.00				
フレキシブル接手 F118 フランジ JIS10K (SS400) φ25 L=300		個			
	1.00				
フレキシブル接手 F118 フランジ JIS10K (SS400) φ25 L=300		個			
	1.00				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ステンレス鋼管接手 伸縮可とう式 ソケット φ25		個			
	1.00				
メスアダプター φ25		個			
	1.00				
本管引込工-2		式			第21号特殊施工
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用サドル付ダクタイル鋳鉄管用ボール (A型) 100×50		個			
	1.00				
防食キャップ φ50		個			
	1.00				
フレキシブル接手 F118 フランジ JIS10K (SS400) φ50 L=500		個			
	1.00				
水道用ステンレス鋼管接手 伸縮可とう式 ソケット φ50		個			
	1.00				
ステンレス波状鋼管 φ50 L=4.0m		本			
	0.46				
ステンレス鋼管 φ50 L=4.0m		本			
	0.69				
乙止め水栓ボックス φ50		個			
	1.00				
SUSボール乙止水栓 φ50		個			
	1.00				
フレキシブル接手 F118 フランジ JIS10K (SS400) φ50 L=300		個			
	1.00				
フレキシブル接手 F118 フランジ JIS10K (SS400) φ50 L=300		個			
	1.00				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ステンレス鋼管接手 伸縮可とう式 ソケット φ50		個			
	1.00				
メスアダプター φ50		個			
	1.00				
本管引込工-3		式			第32号特殊施工
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.50				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.60				
メーターボックス (50) 丙止水栓共 FRP製躯体 鋳鉄製蓋		個			
	10.00				
量水器取付工 (50) (ねじ込み接合)		箇所			第33号特殊施工
	20.00				
合 計		個			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.38				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.45				
メーターボックス (40) 丙止水栓共 FRP製		個			
	10.00				
量水器取付工 (40) (ねじ込み接合)		箇所			第34号特殊施工
	20.00				
合 計		個			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.30				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.36				
メーターボックス (25) 丙止水栓共 FRP製		個			
	10.00				
量水器取付工 (25) (ねじ込み接合)		箇所			第35号特殊施工
	20.00				
合 計		個			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.12				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.14				
止水弁筐 (鋳鉄製)		個			
	10.00				
青銅バルブ (JIS B 2011) 玉形弁10Kねじ込み φ50		個			
	10.00				
止水栓取付工 (50) 筐取付共		箇所			第36号特殊施工
	10.00				
合 計		個			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.12				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.14				
止水弁筐 (鋳鉄製)		個			
	10.00				
青銅バルブ (JIS B 2011) 玉形弁10Kねじ込み φ32		個			
	10.00				
止水栓取付工 (30) 筐取付共		箇所			第37号特殊施工
	10.00				
合 計		個			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.12				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.14				
止水弁筐 (鋳鉄製)		個			
	10.00				
青銅バルブ (JIS B 2011) 玉形弁10Kねじ込み φ25		個			
	10.00				
止水栓取付工 (25) 筐取付共		箇所			第38号特殊施工
	10.00				
合 計		個			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.12				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.14				
止水弁筐 (鋳鉄製)		個			
	10.00				
青銅バルブ (JIS B 2011) 玉形弁10Kねじ込み φ20		個			
	10.00				
止水栓取付工 (20) 筐取付共		個			第39号特殊施工
	10.00				
合 計		個			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.16				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.19				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第22号施工P
	1.20				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第23号施工P
	0.07				
散水栓ボックス φ175×H250 立型SUS製		基			
	10.00				
立型散水栓ボックス設置工		基			第40号特殊施工
	10.00				
水栓類取付工 15mm, 無		個			第64号施工表
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン二層管 (JIS K 6762) 1種 軟質 (50)		m			
	10				
高密度ポリエチレン管融着接合据付工 (50) HPPE φ 50		m			第41号特殊施工
	10				
高密度ポリエチレン管融着接合継手工 (50) HPPE φ 50		箇所			第42号特殊施工
	2				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン二層管 (JIS K 6762) 1種 軟質 (40)		m			
	10				
高密度ポリエチレン管融着接合据付工 (40) HPPE φ 40		m			第43号特殊施工
	10				
高密度ポリエチレン管融着接合継手工 (40) HPPE φ 40		箇所			第44号特殊施工
	2				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン二層管 (JIS K 6762) 1種 軟質 (30)		m			
	10				
高密度ポリエチレン管融着接合据付工 (30) HPPE φ 30		m			第45号特殊施工
	10				
高密度ポリエチレン管融着接合継手工 (30) HPPE φ 30		箇所			第46号特殊施工
	2				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン二層管 (JIS K 6762) 1種 軟質 (25)		m			
	10				
高密度ポリエチレン管融着接合据付工 (25) HPPE φ 25		m			第47号特殊施工
	10				
高密度ポリエチレン管融着接合継手工 (25) HPPE φ 25		箇所			第48号特殊施工
	2				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン二層管 (JIS K 6762) 1種 軟質 (20)		m			
	10				
高密度ポリエチレン管融着接合据付工 (20) HPPE φ 20		m			第49号特殊施工
	10				
高密度ポリエチレン管融着接合継手工 (20) HPPE φ 20		箇所			第50号特殊施工
	2				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標 PCコンクリート □80×300 8Kg		個			
	10				
地中埋設標敷設 コンクリート製		個			第65号施工表
	10				
合 計		個			
	(1		当り		

第64号一位代価表

埋設鉋

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設鉋		個			
鉄鉋 L70	10				
地中埋設標敷設		個			第66号施工表
鉄製	10				
合 計		個			
	(1		当り		

第65号一位代価表

埋設シート

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設シート敷設工		m			第20号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第66号一位代価表

蓋高さ調整

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	3.62				
コンクリート		m3			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.41				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第67号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第12号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第68号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第69号一位代価表

U型側溝-1

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第67号施工表
据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 240 240×240×600, 無し, 無し, 有り, 再 生クラッシュ 40~0, 0.34 m3/10m	10				
蓋版 (U型側溝車道用細目240用グレー チング蓋)		枚			第68号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以 下, 無し, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 240 240×240×600, 無し, 無し, 有り, 再 生クラッシュラン 40～0, 0.34 m ³ /10m	10.00	m			第67号施工表
蓋版 (U型側溝240用砂利BOX) グレーチ ング蓋 据付け, 無し, 蓋版(各 種), 40を超え170kg/枚以 下, 無し, 無し	16.50	枚			第69号施工表 T2-歩 枠 付き L1000 16k g
敷砂利 標準	0.17	m ³			第70号施工表
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 (U型側溝U240×360) 据付け, 無し, 無し, 側溝(各 種), L=600mm, 60を超え300kg/個以 下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0.402 m ³ /10m	10	m			第72号施工表
蓋版 (U型側溝車道用細目240用グレー チング蓋) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以 下, 無し, 無し	10	枚			第68号施工表 995×220×25 17 .5kg
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打 設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 無し, 全ての費用	0.18	m ³			第25号施工P (調整)
合 計	(1	m	当り		)

第72号一位代価表

U型側溝-4

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0.46 m ³ /10m	10	m			第73号施工表
蓋版 据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し	18	枚			第74号施工表
蓋版 (U型側溝車道用細目300用グレーチング蓋) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1	枚			第75号施工表 995×280×32 24.5kg
合 計	(1	m	当り		)

第73号一位代価表

U型側溝-5

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300B 300×400×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0.46 m ³ /10m	10	m			第76号施工表
蓋版 据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し	18	枚			第74号施工表
蓋版 (U型側溝車道用細目300用グレーチング蓋) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1	枚			第75号施工表 995×280×32 24.5kg
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第77号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.5 m ³ /10m, 有り, 再生クッション40~0, 0.6 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.3 m ³ /10m	10				B300-H300 322kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 300用 車道用ふた (2枚掛)		枚			第78号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				400×95×500 41kg
蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋)		枚			第79号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				300G 細目 T-2 NS L100 29Kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第80号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.51 m ³ /10m, 有り, 再生クッション40~0, 0.61 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.3 m ³ /10m	10				B300-H400 399kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 300用 車道用ふた (2枚掛)		枚			第78号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				400×95×500 41kg
蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋		枚			第81号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				300G 細目 T-2 NS L100 29Kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第82号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.5 m ³ /10m, 有り, 再生クッション40~0, 0.6 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.3 m ³ /10m	10				B300-H300 322kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 300用 車道用ふた (2枚掛)		枚			第78号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				400×95×500 41kg
蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋		枚			第83号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				300G 細目 T-6 NS L1000 35Kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第84号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.51 m ³ /10m, 有り, 再生クッション40~0, 0.61 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.3 m ³ /10m	10				B300-H400 399kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 300用 車道用ふた (2枚掛)		枚			第78号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				400×95×500 41kg
蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋		枚			第83号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				300G 細目 T-6 NS L1000 35Kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第85号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.51 m ³ /10m, 有り, 再生クッション40~0, 0.61 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.3 m ³ /10m	10				B300-H500 450kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 300用 車道用ふた (2枚掛)		枚			第78号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				400×95×500 41kg
蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋		枚			第83号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				300G 細目 T-6 NS L1000 35Kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第86号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.55 m ³ /10m, 有り, 再生クワッパン 40~0, 0.65 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.3 m ³ /10m	10				B300-H800 754kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 300用車道用ふた (2枚掛)		枚			第87号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				400×95×500 41kg
蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋		枚			第83号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				300G 細目 T-6 NS L1000 35Kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第88号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.55 m ³ /10m, 有り, 再生クッション40~0, 0.65 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.3 m ³ /10m	10				B300-H900 830Kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 300用 車道用ふた (2枚掛)		枚			第78号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				400×95×500 41kg
蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋		枚			第89号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1				300G 細目 T-6 NS L1000 35Kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第90号施工表
無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.77 m ³ /10m, 有り, 再生クッション 40~0, 0.87 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.5 m ³ /10m	10				B500-H1000 1, 111kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 500用 車道用ふた (2枚掛)		枚			第91号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				600×125×500 83kg
蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋		枚			第92号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	1				500G 細目 T-6 NS L1000 68kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第93号施工表
無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.77 m ³ /10m, 有り, 再生クワッシュン 40~0, 0.87 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.5 m ³ /10m	10				B500-H1100 1,190kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 500用 車道用ふた(2枚掛)		枚			第94号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				600×125×500 83kg
蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋		枚			第92号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	1				500G 細目 T-6 NS L1000 68kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第95号施工表
無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.79 m ³ /10m, 有り, 再生クワッシュン 40~0, 0.89 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.5 m ³ /10m	10				B500-H1200 1,383kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 500用 車道用ふた (2枚掛)		枚			第94号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				600×125×500 83kg
蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋		枚			第92号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	1				500G 細目 T-6 NS L1000 68kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第96号施工表
無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.79 m ³ /10m, 有り, 再生クワッシュン 40～0, 0.89 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.5 m ³ /10m	10				B500-H1300 1,471kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 500用 車道用ふた (2枚掛)		枚			第94号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				600×125×500 83kg
蓋版 自由勾配側溝グレーチング蓋		枚			第92号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	1				500G 細目 T-6 NS L1000 68kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝		m			第97号施工表
無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.79 m ³ /10m, 有り, 再生クワッシュン 40~0, 0.89 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.5 m ³ /10m	10				B500-H1200 1,383kg
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2				
蓋版 自由勾配側溝 500用 車道用ふた(2枚掛)		枚			第94号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	8				600×125×500 83kg
蓋版 自由勾配側溝蓋		枚			第98号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	1				500G 細目 T-25 NS L1000 68kg
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	1.00				
コンクリート		m ³			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.29				
遠心ボックスカルバート		本			
φ 350×L2400 766kg	4.17				
小型ボックスカルバート工		m			第51号特殊施工
	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.31	m3			第100号施工表
砂 再生	1.66	m3			
硬質塩化ビニル管（薄肉管） VU-75	10.00	m			
硬質塩化ビニル管布設工 VUφ75	10.00	m			第52号特殊施工
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価） 機械施工，10m3以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.79	m3			第100号施工表
砂 再生	2.27	m3			
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価） 呼び径 150mm，20m以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	10.00	m			第101号施工表
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第100号施工表
機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	2.13				
砂		m ³			
再生	2.69				
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第102号施工表
呼び径 200mm，20m以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第100号施工表
機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	2.48				
砂		m ³			
再生	3.13				
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第103号施工表
呼び径 250mm，20m以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第100号施工表
機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	2.83				
砂		m ³			
再生	3.58				
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第104号施工表
呼び径 300mm，20m未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第100号施工表
機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	3.20				
砂		m ³			
再生	4.04				
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第105号施工表
呼び径 350mm，20m以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用		基			第26号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H400 □500×H400 G蓋 (T-2・NS・細目) 605kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用		基			第26号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H500 □500×H500 G蓋 (T-2・NS・細目) 698kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用		基			第26号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H600 □500×H600 G蓋 (T-2・NS・細目) 792kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用		基			第27号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H700 □500×H700 G蓋 (T-2・NS・細目) 886kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用		基			第27号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H800 □500×H800 G蓋 (T-2・NS・細目) 979kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用		基			第27号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H1000 □500×H1000 G蓋 (T-2・NS・細目) 1,166kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用		基			第28号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H1100 □500×H1100 G蓋 (T-2・NS・細目) 1,260kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用		基			第28号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H1400 □500×H1400 G蓋 (T-2・NS・細目) 1,541kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用		基			第26号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H500 □500×H500 G蓋 (T-6・NS・細目) 698kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用		基			第26号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H600 □500×H600 G蓋 (T-6・NS・細目) 792kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用		基			第27号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H700 □500×H700 G蓋 (T-6・NS・細目) 888kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用		基			第27号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H800 □500×H800 G蓋 (T-6・NS・細目) 979kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用		基			第27号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H900 □500×H900 G蓋 (T-6・NS・細目) 1,073kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用		基			第27号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H1000 □500×H1000 G蓋 (T-6・NS・細目) 1,166kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用		基			第28号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□500×H1200 □500×H1200 G蓋 (T-6・NS・細目) 1,354Kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用		基			第28号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□600×H900 □600×H900 G蓋 (T-2・NS・細目) 1,264Kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用		基			第28号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□600×H1100 □600×H1100 G蓋 (T-2・NS・細目) 1,480Kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用		基			第28号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□600×H900 □600×H900 G蓋 (T-25・NS・細目) 1,264Kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, 全ての費用		基			第29号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□700×H1300 □700×H1300 G蓋 (T-6・NS・細目) 1,951Kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, 全ての費用		基			第29号施工P
	10				
プレキャスト集水桝□700×H1500 □700×H1500 G蓋 (T-6・NS・細目) 2,196Kg		基			
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩ビ桧		個			
φ75-125 直線	10.00				
塩ビ桧設置工 φ75-125		箇所			第53号特殊施工
	10.00				
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		m			
VU-125	1.63				
塩ビ桧 蓋		個			
φ125用 雨水	10.00				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第12号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工 (市場単価)		m3			第100号施工表
機械施工, 10m3以上, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	1.47				
砂		m3			
再生	1.85				
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		m			
VU-100	10.00				
硬質塩化ビニル管布設工 VU φ 100		m			第54号特殊施工
	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第100号施工表
機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.79				
砂		m ³			
再生	2.27				
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第101号施工表
呼び径 150mm，20m以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第100号施工表
機械施工，10m ³ 以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	2.13				
砂		m ³			
再生	2.69				
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第102号施工表
呼び径 200mm，20m以上，時間制約補正なし，夜間補正なし	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼管 φ 267.4mm鋼管	4	本			
メタルクラウン φ 250	1	個			
塩ビ管 φ 150	2	本			
塩ビ管 φ 150	2	本			
塩ビスペーサー φ 150	2	個			
塩ビソケット φ 150	1	個			
特殊ソケット φ 150	1	個			
管削進工	1	式			第55号特殊施工
仮設備工	1	式			第56号特殊施工
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
二重管ストレーナー工		本			第72号特殊施工
	9				
注入設備据付・解体工		現場			第73号特殊施工
	1				
排水汚泥処理		日			第74号特殊施工
用水工		式			第75号特殊施工
	1				
運搬工		現場			第76号特殊施工
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製 ます径 200mm, 5箇所以上, 時間制約 補正なし, 夜間補正なし		箇所			第108号施工表
	10.00				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製 ます径 200mm, 5箇所未満, 時間制約 補正なし, 夜間補正なし		箇所			第109号施工表
	10.00				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（市場単価）塩化ビニル製 ます径 200mm, 5箇所未満, 時間制約 補正なし, 夜間補正なし		箇所			第109号施工表
	10.00				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	10.00	基			第30号施工P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.48	m3			第25号施工P
インバート上塗り 10 mm, 高炉	1.96	m2			第110号施工表
汚水桝 有孔側塊 φ 500×H650 115Kg	10.00	個			
汚水桝 側塊 H200 φ 500×H200 38Kg	30.00	個			
汚水桝 縁塊 φ 500×H200 50Kg	10.00	個			
汚水桝 コンクリート蓋 汚水桝 φ 500用 34Kg	10.00	個			
合 計	(1	箇所	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	0.71	m2			第31号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.07	m3			第23号施工P
インバート上塗り 10 mm, 高炉	0.44	m2			第110号施工表
0号組立マンホール 底版	1.00	個			
0号組立マンホール 管取付壁 750×900	1.00	個			
0号組立マンホール 斜壁 600×750×300	1.00	個			
マンホール付属品 調整リング 600×150	1.00	個			
マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	1.00	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止 カギ付 φ600 T-14	1.00	個			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ150	1.00	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m以下，4箇所以上，時間 制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第111号施工表
	1.00				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	0.71	m2			第31号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.07	m3			第23号施工P
インバート上塗り 10 mm, 高炉	0.44	m2			第110号施工表
0号組立マンホール 底版	1.00	個			
0号組立マンホール 管取付壁 750×1200	1.00	個			
0号組立マンホール 斜壁 600×750×300	1.00	個			
マンホール付属品 調整リング 600×50	1.00	個			
マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1.00	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止 カギ付 φ600 T-14	1.00	個			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ150	2.00	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m以下，4箇所以上，時間 制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第111号施工表
	1.00				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	0.71	m2			第31号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.07	m3			第23号施工P
インバート上塗り 10 mm, 高炉	0.44	m2			第110号施工表
0号組立マンホール 底版	1.00	個			
0号組立マンホール 管取付壁 750×1200	1.00	個			
0号組立マンホール 斜壁 600×750×300	1.00	個			
マンホール付属品 調整リング 600×150	1.00	個			
マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1.00	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止 カギ付 φ600 T-14	1.00	個			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ150	1.00	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m以下，4箇所以上，時間 制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第111号施工表
	1.00				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	0.71	m2			第31号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.07	m3			第23号施工P
インバート上塗り 10 mm, 高炉	0.44	m2			第110号施工表
0号組立マンホール 底版	1.00	個			
0号組立マンホール 管取付壁 750×1200	1.00	個			
0号組立マンホール 斜壁 600×750×450	1.00	個			
マンホール付属品 調整リング 600×100	1.00	個			
マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	1.00	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止 カギ付 φ600 T-14	1.00	個			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ150	2.00	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価） 0号・楕円，2m以下，4箇所以上，時間 制約補正なし，夜間補正なし		箇所			第111号施工表
	1.00				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	0.71	m2			第31号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.07	m3			第23号施工P
インバート上塗り 10 mm, 高炉	0.44	m2			第110号施工表
0号組立マンホール 底版	1.00	個			
0号組立マンホール 管取付壁 750×1500	1.00	個			
0号組立マンホール 斜壁 600×750×450	1.00	個			
マンホール付属品 調整リング 600×100	1.00	個			
マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	1.00	個			
下水道用マンホールふた 浮上防止 カギ付 φ600 T-14	1.00	個			
0号組立マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管 φ200	1.00	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工（市場単価）		箇所			第111号施工表
0号・楕円，2m以下，4箇所以上，時間 制約補正なし，夜間補正なし	1.00				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第12号施工P
土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形 断面以外, 全ての費用	10	基			第32号施工P
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形 断面以外, 全ての費用	10	基			第32号施工P
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	1.96				
スパイラルダクト		m			
直管 φ500	12.00				
スパイラルダクト立込工		箇所			第83号特殊施工
	10.00				
コンクリート		m ³			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	2.36				
引込柱		基			
H=5.3m	10.00				
引込柱設置工		基			第84号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分電盤-1結線		箇所			第85号特殊施工
	10				
合 計		面			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分電盤-2結線		箇所			第86号特殊施工
	10				
合 計		面			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
分電盤		基			
屋外照明盤5	10				
自立型分電盤取付		面			第112号施工表
自立型分電盤, 新設	10				
合 計		面			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
引込開閉器盤		基			
屋外自立型	10				
引込開閉器盤設置工		基			第87号特殊施工
	10				
合 計		面			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	1.96				
スパイラルダクト		m			
直管 φ500	10.00				
スパイラルダクト立込工		箇所			第83号特殊施工
	10.00				
コンクリート		m ³			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.84				
屋外灯-1		基			
庭園-1	10.00				
屋外灯-1 設置工		基			第88号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	1.96				
スパイラルダクト		m			
直管 φ500	11.00				
スパイラルダクト立込工		箇所			第83号特殊施工
	10.00				
コンクリート		m ³			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	2.04				
屋外灯-2		基			
庭園-2	10.00				
屋外灯-2 設置工		基			第89号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	8.10				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	25.60				
コンクリート		m3			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	5.12				
屋外灯-3		基			
庭園-5	10.00				
屋外灯-3 設置工		基			第90号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー 40〜0, 全ての費用	1.96				
スパイラルダクト		m			
直管 φ500	10.00				
スパイラルダクト立込工		箇所			第83号特殊施工
	10.00				
コンクリート		m ³			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.84				
屋外灯-4		基			
駐車場-1	10.00				
屋外灯-4 設置工		基			第91号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	16.90				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠，小型構造物	14.40				
コンクリート		m3			第23号施工P
小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	4.32				
屋外灯-5		基			
駐車場-2	10.00				
屋外灯-5 設置工		基			第92号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標準分電盤		基			
漏電ブレーカ3P 30A サーキットブ レーカ 20A×6	10				
自立型分電盤取付		面			第112号施工表
自立型分電盤，新設	10				
合 計		面			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スピーカー トランペット型		基			
	10				
スピーカー設置工 トランペット型		基			
	10				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EM-IE 3.5sq		m			
	10				
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設		m			第113号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EM-IE 8sq		m			
	10				
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設		m			第114号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EM-CE 3.5sq-2C		m			
	10				
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設		m			第113号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EM-CE 5.5sq-2C		m			
	10				
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設		m			第113号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EM-CE 8sq-2C		m			
	10				
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設		m			第113号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EM-CE 38sq-2C		m			
	10				
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設		m			第114号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EM-CET 14sq		m			
	10				
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設		m			第113号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EM-CET 22sq		m			
	10				
ケーブル及び電線配線 管内配線, 10mm以下, 新設		m			第114号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EM-CET 100sq		m			
	10				
ケーブル及び電線配線 管内配線, 20mm以下, 新設		m			第115号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
EM-AE 1.2-2C		m			
	10				
ケーブル及び電線配線 管内配線, 5mm以下, 新設		m			第113号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 50mm以下, 新設, FEP 30mm, 1 条		m			第116号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 構内地中 50mm以下, 新設, FEP 40mm, 1 条		m			第117号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第158号 一位代価表

電線管-3

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 構内地中 50mm以下, 新設, FEP 50mm, 1 条		m			第118号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第159号 一位代価表

電線管-4

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 構内地中 80mm以下, 新設, FEP 65mm, 1 条		m			第119号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第160号 一位代価表

電線管-5

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 構内地中 125mm以下, 新設, FEP 100mm, 1 条		m			第120号施工表
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設シート敷設工		m			第20号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設置 D種接地, 補正なし		極			第121号施工表
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地設置 D種接地, 補正なし		極			第121号施工表
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第164号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第12号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第165号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第166号 一位代価表

公園アスファルト舗装(歩)-2

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理		m2			第33号施工P
スタビライザ, 0.6m以下, 8 t/100m2, 1回	100				
下層路盤(歩道部)		m2			第34号施工P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
表層(歩道部)		m2			第35号施工P
1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理		m2			第36号施工P
スベライザ [®] , 0.6m以下, 9 t/100m2, 1回	100				
下層路盤(歩道部)		m2			第34号施工P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
表層(歩道部)		m2			第35号施工P
1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生密粒 度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての 費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第37号施工P
無し, 全ての費用	100				
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第38号施工P
160 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第39号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費 用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理		m2			第36号施工P
スベライザ [®] , 0.6m以下, 9 t/100m2, 1回	100				
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第38号施工P
160 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第39号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), フライコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工		m2			第122号施工表
車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 有, 無, 有, 1.0m超え(標準)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し、全ての費用		m2			第37号施工P
	100				
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		m2			第34号施工P
	100				
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150		m2			
	100				
溶接金網設置工		m2			第94号特殊施工
	100				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打 設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 無し, 全ての費用		m3			第25号施工P
	7.00				
目地板 30m2未満, 瀝青質目地板t=10		m2			第40号施工P
	2.80				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 スベライザ [®] , 0.6m以下, 8 t/100m2, 1回		m2			第33号施工P
	100				
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2			第34号施工P
	100				
特殊ブロック舗装 設置, 30cm×30cm		m2			第41号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 スベライザ [®] , 0.6m以下, 9 t/100m2, 1回		m2			第42号施工P
	100				
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2			第34号施工P
	100				
特殊ブロック舗装 設置, 30cm×30cm		m2			第41号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し、全ての費用		m2			第37号施工P
	100				
特殊ブロック舗装 設置、30cm×30cm		m2			第41号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し、全ての費用		m2			第37号施工P
	100				
フィルター層 140mm以上160mm未満		m2			第43号施工P
	100				
下層路盤(歩道部) 100 mm, 1層施工, クラッシュラン C-30, 全ての費用		m2			第44号施工P
	100				
透水性高炉スラグ舗装 t=70		m2			
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第45号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	14.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第46号施工P
設置, A種(120×120×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第46号施工P
設置, A種(120×120×600), 個/m, 再生クラッシュ RC-40, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第179号 一位代価表

地先縁石（車）

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第47号施工P
設置, A種(120×120×600), 個/m, 再生クラッパン RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第180号 一位代価表

歩車道縁石-1

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第48号施工P
設置, B種(180/205×250×600), 個/m, 再生クラッパン RC-40, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第181号 一位代価表

歩車道縁石-2

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック		m			第48号施工P
設置, B種(180/205×250×600), 個/m, 再生クラッパン RC-40, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第182号 一位代価表

歩車道縁石-3

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, A種(150/170×200×600), 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し		m			第49号施工P
	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第183号 一位代価表

歩車道縁石-4

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未 満), 1.65 個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し		m			第50号施工P
	6				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第184号 一位代価表

溶融式区画線 W150

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用		m			第123号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第124号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第125号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記 号・文字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	59.00				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自転車マーク		箇所			
W≒1500	10				
自転車マーク設置工		箇所			第95号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第188号 一位代価表

溶融式区画線 矢印 15cm換算

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第126号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第189号 一位代価表

溶融式区画線 矢印 15cm換算

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第126号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

第190号 一位代価表

溶融式区画線 矢印 15cm換算

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第126号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	3.16				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.56				
型枠		m2			第51号施工P
撤去しない埋設型枠, 床版部	0.80				
コンクリート		m3			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.80				
溶接金網(G3551)		m2			
径6.0×150×150	2.45				
溶接金網設置工		m2			第94号特殊施工
	2.45				
コンクリートはけ引き仕上げ		m2			第127号施工表
	2.70				
合 計		箇所			

第192号 一位代価表

視覚障害者誘導用ブロック

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 設置, 30cm×30cm		m2			第52号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第193号 一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m3			第12号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第194号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3			第13号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	12.10				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	30.00				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	7.50				
時計台		基			
H4500	10.00				
時計台設置工		基			第96号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	9.20				
型枠		m2			第45号施工P
一般型枠，均しコンクリート	1.95				
コンクリート		m3			第54号施工P
無筋・鉄筋構造物，バックホウ(クレーン機能 付)打設，18-8-25(高炉)，一般養 生，全ての費用	0.46				
手足洗い場（小）		基			
W1050×D700 エルボ含	10.00				
手足洗い場設置工		基			第97号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.40				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.48				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第22号施工P
	8.40				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第23号施工P
	0.72				
背ありベンチ据付 背付きベンチ, 50kg以上		基			第128号施工表
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.32				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.38				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第22号施工P
	7.20				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第23号施工P
	0.54				
背なしベンチ据付 背無しベンチ, 40kg以上50kg未満		基			第129号施工表
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	1.48				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	1.78				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第22号施工P
	36.40				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第23号施工P
	1.05				
曲線テーブル・ベンチ W3195・2760		基			
	10.00				
曲線テーブル・ベンチ設置工		基			第98号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	0.80	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.96	m3			
型枠 一般型枠，小型構造物	18.00	m2			第22号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.34	m3			第23号施工P
縁台 W2080×D1300	10.00	基			
縁台（小）設置工	10.00	基			第99号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用	100	m3			第12号施工P
合 計	(1	m3	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッラン 40~0, 全ての費用	11.20				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	30.60				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	8.40				
モルタル練		m3			第24号施工P
高炉, 全ての費用	0.18				
総合案内サイン		基			
W1390×H1750	10.00				
サイン設置工 総合案内サイン		基			第100号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1)		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	9.60				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	24.20				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	3.47				
モルタル練		m3			第24号施工P
高炉, 全ての費用	0.51				
説明サイン		基			
W772×H1750	10.00				
サイン設置工 説明サイン		基			第101号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	13.20				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	25.20				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	6.60				
園名サイン (大)		基			
W725×H3500	10.00				
サイン設置工 園名サイン (大)		基			第102号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	4.90				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	15.20				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	1.62				
モルタル練		m3			第24号施工P
高炉, 全ての費用	0.24				
園名サイン (小)		基			
W291×H1800	10.00				
サイン設置工 園名サイン (小)		基			第103号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	4.90				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	21.60				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	3.24				
誘導サイン		基			
H3000	10.00				
サイン設置工 誘導サイン		基			第104号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	14.30				
型枠		m2			第45号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	2.40				
コンクリート		m3			第54号施工P
無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	0.72				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	17.60				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	4.80				
鉄筋工[市場単価]		t			第130号施工表
SD295 D13, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	0.34				
二輪車駐車場サイン		基			
W300×H1500	10.00				
サイン設置工 二輪車駐車場サイン		基			第105号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	14.30				
型枠		m2			第45号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	2.40				
コンクリート		m3			第54号施工P
無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 全ての費用	0.72				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	17.60				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	4.80				
鉄筋工[市場単価]		t			第130号施工表
SD295 D13, 小口, 一般構造物, 10t未 満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作 業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	0.34				
身障者駐車場サイン		基			
W300×H1500	10.00				
サイン設置工 身障者駐車場サイン		基			第106号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

第210号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第12号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第211号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.31				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.37				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第22号施工P
	3.50				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第23号施工P
	0.31				
バリカーφ76.3×H710 上下式鎖内蔵 ステンレス KS-11C		基			
	10.00				
車止め-1設置工 上下式・標準		基			第107号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.31				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.37				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第22号施工P
	3.50				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第23号施工P
	0.31				
車止め 上下式・端部		基			
	10.00				
車止め-2設置工 上下式・端部		基			第108号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	2.50				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	8.00				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	0.80				
車止め		基			
着脱式	10.00				
車止め-3設置工		基			第109号特殊施工
着脱式	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タイヤ止め		基			
W600×D180×H120 一般タイプシー ル・反射レンズ・ピン付	10				
タイヤ止め設置工		基			第110号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		)

第216号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第2号施工P
土砂, 標準, 無し, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第217号 一位代価表

土砂等運搬 (路床～分別)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第3号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100				
整地		m3			第4号施工P
残土受入れ地での処理	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ)		m3			第5号施工P
土砂, 土量50,000m3未満	100				
土砂等運搬		m3			第3号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100				
整地		m3			第6号施工P
敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第3号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100				
整地		m3			第4号施工P
残土受入れ地での処理	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	100	m3			第5号施工P
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100	m3			第3号施工P
整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	100	m3			第6号施工P
合 計	(1	m3	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自走式土質改良機設置・撤去工 設置・撤去	1	台・回			第1号施工表
合 計		回			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理工(自走式土質改良工) 砂及び砂質土, 100 kg/m3	100	m3			第131号施工表
合 計	(1	m3	当り		)

第223号 一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ)		m3			第11号施工P
土砂, 小規模(標準)	100				
土砂等運搬		m3			第10号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第224号 一位代価表

残土等処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR処分費		m3			
処分場所 さいたま市緑区寺山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第225号 一位代価表

分別工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動スクリーン		m3			第1号特殊施工
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第226号 一位代価表

有筋Co殻運搬・処分（埋設支障物）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第19号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
処分費 (t)		t			第9号施工表
さいたま県土整備事務所管内, Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第227号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第12号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100.00				
合 計		m3			
	(1		当り		

第228号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100.00				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	15.62				
型枠		m2			第45号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	0.85				
コンクリート		m3			第54号施工P
無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能 付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 全ての費用	0.78				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	17.47				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	9.06				
鉄筋工[市場単価]		t			第132号施工表
SD295 D16, 小口, 一般構造物, 10t未 満, 時間制約補正なし, 夜間補正な し, トンネル内作業補正なし, 法面作 業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	0.54				
鉄筋工[市場単価]		t			第130号施工表
SD295 D13, 小口, 一般構造物, 10t未 満, 時間制約補正なし, 夜間補正な し, トンネル内作業補正なし, 法面作 業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	0.31				
鉄筋工[市場単価]		t			第133号施工表
SD295 D10, 小口, 一般構造物, 10t未 満, 時間制約補正なし, 夜間補正な し, トンネル内作業補正なし, 法面作 業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	0.004				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
受水槽		基			
15t ポンプユニット共	1.00				
自動散水ユニット		基			
三相200V 3.7KW×2	1.00				
受水槽・ポンプユニット設置工		式			第111号特殊施工
	1.00				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.19				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.23				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第22号施工 P
	7.00				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第23号施工 P
	0.45				
両開き門扉 W=2.0		基			
	1.00				
門扉 両開き		基			第55号施工 P
	1.00				
メッシュフェンス H=2.0		m			
	26.00				
メッシュフェンス 設置工 H=2.0 受水槽周り		m			第112号特殊施工
	26.00				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	5.72				
大型散水栓		個			
50A 伸縮回転式 散水栓ボックス共	10				
カムロック付きボールバルブ		個			
SUSカムロック50A	10				
散水栓ボックス設置工		個			第113号特殊施工
	10				
建築用コンクリートブロック		個			
空洞ブロックC(16) 厚さ100mm	20				
コンクリートブロック設置工		個			第114号特殊施工
	20				
エルボ		個			
50A	10				
エルボ50A 設置工		個			第115号特殊施工
	10				
白ロングニップル		個			
50A-300L	10				
HIバルブソケット		個			
φ50インサート式	10				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型散水栓 バルブ設置工		個			第116号特殊施工
	10				
歩道用平板 透水性カラー 300×300×60		枚			
	10				
コンクリート平板設置工		枚			第117号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	0.33	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.40	m3			
敷砂利 標準	0.09	m3			第70号施工表
小型散水栓 25A 伸縮回転式 散水栓ボックス共	10	個			
散水栓ボックス設置工	10	個			第113号特殊施工
歩道用平板 透水性カラー 300×300×60	10	枚			
コンクリート平板設置工	10	枚			第117号特殊施工
エルボ 25×30A	10	個			
エルボ25A設置工 25A	10	個			第118号特殊施工
白ロングニップル 25A-270L	10	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
HIバルブソケット φ30インサート式		個			
	10				
小型散水栓 小型伸縮式回転バルブ設置工 25A		個			第119号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
着脱式スプリンクラ スプリンクラ+脱着継手含む		基			
	10				
四輪台車セット スプリンクラ+四輪台車		セット			
	10				
送水ホース 50A×15m		本			
	10				
散水台車設置工		セット			第120号特殊施工
	10				
合 計		セット			
	(1		当り		

第234号 一位代価表

手撒ノズルセット

10.000 セット 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
手撒散水セット		セット			
巻取機、送水ホース、ノズル含む	10.00				
合 計		セット			
	(1		当り		

第235号 一位代価表

給水管-1

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニール管布設		m			第134号施工表
屋外, 65mm, 硬質塩化ビニール管	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第236号 一位代価表

給水管-2

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニール管布設		m			第135号施工表
屋外, 50mm, 硬質塩化ビニール管	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第237号 一位代価表

給水管-3

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外, 30mm, 硬質塩化ビニール管		m			第136号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第238号 一位代価表

埋設シート

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設シート敷設工		m			第20号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第239号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m3			第12号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第240号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第241号 一位代価表

排水溝-1

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第137号施工表
据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372, 300A 300×240×600, 無し, 無し, 有り, 再 生クラッシュラン 40〜0, 0.4 m3/10m	10.00				
ゴム製U字溝蓋 U300用		枚			
400×600×t20	16.50				
ゴム製U字溝蓋設置工 U300用		枚			第121号特殊施工
	16.50				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300B 300×300×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ 40~0, .4 m3/10m	10.00	m			第138号施工表
ゴム製U字溝蓋 U300用 400×600×t20	16.50	枚			第121号特殊施工
ゴム製U字溝蓋設置工 U300用	16.50	枚			第121号特殊施工
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300C 300×360×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ 40~0, 0.4 m3/10m	10.00	m			第139号施工表
ゴム製U字溝蓋 U300用 400×600×t20	16.50	枚			第121号特殊施工
ゴム製U字溝蓋設置工 U300用	16.50	枚			第121号特殊施工
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 排水溝 U300-D		m			第140号施工表
据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, .44 m ³ /10m	10.00				300×600×600
ゴム製U字溝蓋 U300用		枚			
400×600×t20	16.50				
ゴム製U字溝蓋設置工 U300用		枚			第121号特殊施工
	16.50				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 排水溝 U180		m			第141号施工表
据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン40~0, 0.25 m ³ /10m	10.00				U180
ゴム製U字溝蓋 U180用		枚			
250×600×t20	16.50				
ゴム製U字溝蓋設置工 U180用		枚			第122号特殊施工
	16.50				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター材 各種、全ての費用		m3			第56号施工P
	14.78				
暗渠排水管 据付、波状管及び網状 管、50～150mm、要、全ての費用		m			第57号施工P
	100.00				
吸出し防止材設置		m2			第58号施工P
	162.80				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター材 各種、全ての費用		m3			第56号施工P
	10.02				単粒度碎石5号
暗渠排水管 据付、波状管及び網状 管、50～150mm、要、全ての費用		m			第59号施工P
	100.00				
吸出し防止材設置		m2			第58号施工P
	132.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
泥溜め桧 コンクリート底版 □450 96kg	10.00	個			
泥溜め桧 コンクリート側塊 □450 H300 87kg	20.00	個			
ゴム製桧蓋 □450桧用 690×345× t 20	10.00	組			
プレキャスト集水桧 据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用	10.00	基			第60号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	4.56	m2			第22号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.27	m3			第23号施工P
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し、全ての費用		m2			第37号施工P
	100				
下層路盤(車道・路肩部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2			第61号施工P
	100				
グラウンド用黒土		m3			
	8.67				
砂 洗い		m3			
	5.68				
土質団粒化改良材		m3			
	4.50				
化粧砂 細目		m3			
	0.03				
表層安定剤 1.0kg/m2		kg			
	100				
クレイ舗装工		m2			第123号特殊施工
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 スベライザ®, 0.6m以下, 8 t/100m2, 1回	100	m2			第33号施工P
下層路盤(車道・路肩部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100	m2			第61号施工P
グラウンド用黒土	8.67	m3			
砂 洗い	5.68	m3			
土質団粒化改良材	4.50	m3			
化粧砂 細目	0.03	m3			
表層安定剤 1.0kg/m2	100	kg			
クレイ舗装工	100	m2			第123号特殊施工
合 計	(1	m2	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し、全ての費用		m2			第37号施工P
	100				
下層路盤(車道・路肩部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2			第61号施工P
	100				
グラウンド用黒土		m3			
	15.60				
化粧砂 細目		m3			
	9.10				
針葉樹皮改良材		m3			
	5.40				
緩効性粒状肥料(細粒) 30g/m2		kg			
	3.00				
微生物資材 150g/m2		kg			
	15.00				
床土敷均し工		m2			第129号特殊施工
	100				
公園植栽 張芝工 各種, ベタ張, m2/100m2, 無, 無		m2			第145号施工表
	100				
芝目土		m2			第146号施工表
	100				

合 計		m2			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理 スベライザ [®] , 0.6m以下, 8 t/100m2, 1回	100	m2			第33号施工P
下層路盤(車道・路肩部) 150 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100	m2			第61号施工P
グラウンド用黒土	15.60	m3			
化粧砂 細目	9.10	m3			
針葉樹皮改良材	5.40	m3			
緩効性粒状肥料(細粒) 30g/m2	3.00	kg			
微生物資材 150g/m2	15.00	kg			
床土敷均し工	100	m2			第129号特殊施工
公園植栽 張芝工 各種, ベタ張, m2/100m2, 無, 無	100	m2			第145号施工表
芝目土	100	m2			第146号施工表

合 計		m2			
	(1		当り		

第253号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，全ての費用		m3			第12号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第254号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用		m3			第13号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダグアウトベンチ アンカー固定式		基			
	10				
ベンチ用アンカーボルト (L形) M12×L40mm		本			
	40				
ダグアウトベンチ設置工		基			第134号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	12.80				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	28.00				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	4.79				
スコアボード		基			
文字盤 (9回用)	10.00				
スコアボード設置工		基			第135号特殊施工
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	0.17	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.20	m3			
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	15.09	m2			第62号施工P
P型基礎 P-45-250型	7.00	本			
P型基礎設置工	7.00	本			第136号特殊施工
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.89	m2			第45号施工P 均しコンクリート
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能 付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 全ての費用	0.81	m3			第54号施工P 均しコンクリート
型枠 一般型枠, 小型構造物	47.49	m2			第22号施工P
コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全て の費用	6.21	m3			第53号施工P

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工[市場単価]		t			第133号施工表
SD295 D10, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	0.11				
鉄筋工[市場単価]		t			第130号施工表
SD295 D13, 小口, 一般構造物, 10t未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし, トンネル内作業補正なし, 法面作業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	0.12				
バックネット		基			
H=8.0m 柱□150	1.00				
クッションウォール		m ²			
t=80	18.00				
バックネット・クッションウォール設置工		基			第137号特殊施工
	1.00				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ホームベース 一般用 受金具共		基			
	10				
ホームベース設置工 (一般用 受金具共)		基			第138号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ホームベース 一般用 ブルペン用		基			
	10				
ホームベース設置工 (一般・ブルペン用)		基			第139号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ピッチャープレート 一般用 受金具共		基			
	10				
ピッチャープレート設置工（一般 用 受金具共）		基			第140号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ピッチャープレート 一般用 ブルペン用		基			
	10				
ピッチャープレート設置工（一般・ブ ルペン用）		基			第141号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ピッチャープレート 一般用 移動用		基			
	10				
ピッチャープレート設置工（一般・移動用）		基			第142号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塁ベース ソフトボール用 上下金具共		組			
	1				
塁ベース設置工 ソフトボール用 上下金具共		組			第143号特殊施工
	1				
合 計		式			

第264号 一位代価表

ファウルポール

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ファウルポール		本			
H5m 置敷式	10				
ファウルポール設置工		本			第144号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第265号 一位代価表

バットケース

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バットケース		基			
650×615×H880	10				
合 計		基			
	(1		当り		

第266号 一位代価表

トスゲージ

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トスゲージ		基			
鉄製 H2000×W2000	10				
トスゲージ設置工		基			第145号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

第267号 一位代価表

砂袋

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂袋 15kg		個			
	83				
砂袋設置工		個			第146号特殊施工
	83				
合 計		式			

第268号 一位代価表

ポイント杭

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポイント レジンポイント		個			
	37				
ポイント設置工		箇所			第147号特殊施工
	37				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m ³			
	0.04				
再生クラッシャーラン RC-40		m ³			
	0.05				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m ³			第24号施工P
	0.02				
フェンス H1200 基礎ブロック共		m			
	10.00				
フェンス設置工 H=1200 基礎据付共		m			第148号特殊施工
	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m ³			
	0.24				
再生クラッシャーラン RC-40		m ³			
	0.28				
モルタル練 高炉, 全ての費用		m ³			第24号施工P
	0.11				
ダグアウト前フェンス W4.0m×H0.9m 基礎ブロック共		m			
	40.00				
ダグアウト前フェンス防護マット		m			
	40.00				
ダグアウト前フェンス設置工 H=900 ・防護マット・基礎据付共		m			第149号特殊施工
	40.00				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
外野フェンス		基			
移動式	10				
ホームラン識別シート		本			
白帯L=2.0m/本	10				
ホームラン識別シート設置工		本			第150号特殊施工
	10				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.25				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.29				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第22号施工P
	10.00				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第23号施工P
	0.63				
片開門扉 W1.0m×H1.2m		基			
	10.00				
門扉 片開き, 2m以下		基			第63号施工P
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防球ネット H8.0m L193.0m		m			
	10				
防球ネット設置工 H=8.0m		m			第151号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防球ネット H14.9m L193.0m		m			
	10				
防球ネット設置工 H=14.9m		m			第153号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	8.10				
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	29.60				
コンクリート		m ³			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	3.58				
両開門扉		基			
W3.0m×H2.0m	10.00				
門扉		基			第55号施工P
両開き	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	8.10				
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	45.60				
コンクリート		m ³			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	5.58				
両開門扉		基			
W3.0m×H2.0m	10.00				
門扉		基			第55号施工P
両開き	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	30.40				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	144.40				
コンクリート		m3			第53号施工P
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての 費用	38.99				
両開門扉		基			
W6.0×H4.0	10.00				
両開門扉設置工		基			第154号特殊施工
W=6.0 H=4.0	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, オープンカッ ト, 無し, 無し, 5,000m3未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第279号 一位代価表

床掘り（路床改良）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第2号施工P
土砂，標準，無し，無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第280号 一位代価表

土砂等運搬（路床～分別）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第3号施工P
標準，バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，無し，0.3km以下	100				
整地		m3			第4号施工P
残土受入れ地での処理	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ)		m3			第5号施工P
土砂, 土量50,000m3未満	100				
土砂等運搬		m3			第3号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100				
整地		m3			第6号施工P
敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第3号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100				
整地		m3			第4号施工P
残土受入れ地での処理	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第283号 一位代価表

土砂等運搬（埋戻）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	100	m3			第5号施工P
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100	m3			第3号施工P
整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	100	m3			第6号施工P
合 計	(1	m3	当り		)

第284号 一位代価表

路床盛土

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	100	m3			第64号施工P
合 計	(1	m3	当り		)

第285号 一位代価表

(自走式土質改良工)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理工(自走式土質改良工) 砂及び砂質土, 100 kg/m3	100	m3			第131号施工表
合 計	(1	m3	当り		)

第286号 一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ)		m3			第11号施工P
土砂, 小規模(標準)	100				
土砂等運搬		m3			第10号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第287号 一位代価表

残土等処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR処分費		m3			
処分場所 さいたま市緑区寺山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第288号 一位代価表

分別工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動スクリーン		m3			第1号特殊施工
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第289号 一位代価表

盛土(購入表土)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第65号施工P
現場制約あり，土砂，無し	100				
客土		m3			
黒土	133				
合 計		m3			
	(1		当り		

第290号 一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第66号施工P
アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第291号 一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第67号施工P
アスファルト舗装版，無し，必要，15cm以下，有り，全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第292号 一位代価表

水路用安全ネットカバー撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水路安全ネットカバー撤去工		m			第155号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第293号 一位代価表

蓋掛け撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋掛け撤去工		m			第156号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第294号 一位代価表

フェンス撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フェンス撤去工		m			第157号特殊施工
	100				
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		m3			第7号施工表
	1.38				
合 計		m			
	(1		当り		

第295号 一位代価表

単管柵撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単管柵撤去工		m			第158号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第296号 一位代価表

U型側溝撤去-1

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第7号施工表
	0.81				
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第6号施工表
	0.09				
合 計		m			
	(1		当り		

第297号 一位代価表

U型側溝撤去-2

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第7号施工表
	0.45				
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第6号施工表
	0.09				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水管閉塞工		箇所			第159号特殊施工
	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
照明柱撤去工		基			第160号特殊施工
	10.00				
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第6号施工表
	2.55				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支障木伐採・伐根工		本			第161号特殊施工
	10				
合 計		本			
	(1		当り		

第301号 一位代価表

落蓋式U型側溝撤去

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第7号施工表
鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	1.10				
構造物とりこわし		m3			第6号施工表
無筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	0.11				
合 計		m			
	(1		当り		

第302号 一位代価表

集水桝撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝		基			第68号施工P
撤去，600kgを超え800kg以下，全ての費用	10				
合 計		基			
	(1		当り		

第303号 一位代価表

横断管撤去

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第6号施工表
無筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	2.43				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.02				
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第69号施工P
舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 9.0km以 下, 全ての費用	100				
処分費 (t)		t			第147号施工表
さいたま県土整備事務所管内, As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第18号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
処分費 (t)		t			第8号施工表
さいたま県土整備事務所管内, Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第19号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100				
処分費 (t)		t			第9号施工表
さいたま県土整備事務所管内, Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第308号 一位代価表

有筋Co殻運搬・処分（埋設支障物）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第19号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、8.0km以下、全ての費用	100				
処分費 (t)		t			第9号施工表
さいたま県土整備事務所管内、Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第309号 一位代価表

現場発生品運搬（鉄くず）

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		t			第21号施工P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、有り、3.0km以下	100				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第20号施工P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	100				
スクラップ		t			第10号施工表
ヘビーH3	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第310号 一位代価表

樹木運搬処分

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック2tによる公園外への運搬 有, 9.8km以下		台			第148号施工表
処分費 (m3) 各種		m3			第150号施工表
	0.253				
合 計		式			

第311号 一位代価表

高木植栽

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(ソメイヨシノ) 幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二 脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計 上しない, ○/本, 有, 有		本			第151号施工表 H=4.0 C=0.21 W =1.8
	1				
公園植栽工(コブシ) 幹周15cm以上25cm未満, 設置する, 二 脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 計 上しない, ○/本, 有, 有		本			第28号施工表 H=4.0 C=0.21 W =1.5
	5				
合 計		式			

第312号 一位代価表

中木植栽

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(イヌマキ)生垣 中木 樹高200cm以上300cm未満, 50本以 上(標準), 無, 無, 有		本			第152号施工表 H=2.0
	98				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(ヒラドツツジ)		本			第57号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 1000本以上(標準), 無, 無, 有	516				H=0.3 W=0.3
公園植栽(サツキツツジ)		本			第153号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 1000本以上(標準), 無, 無, 有	258				H=0.3 W=0.4
公園植栽(クルメツツジ)		本			第154号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 1000本以上(標準), 無, 無, 有	516				H=0.3 W=0.25
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(タマリユウ)		鉢			第155号施工表
500鉢以上2000鉢未満, 無, 有	686				5芽立 7.5cmpot
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽 支柱設置布掛(竹)等		m			第156号施工表
中木 布掛(竹) 樹高100cm以上, 30m以上(標準), 無, 有	49				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第12号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝 薄壁, 車道用・内 幅300×深さ300×長さ4000 (N4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッ ション 40〜0, 0.62 m ³ /10m	10	m			第157号施工表
蓋版 県型側溝蓋 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以 下, 無し, 無し	7.3	枚			第158号施工表 車道 390×100×600mm
蓋版 県型側溝蓋 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以 下, 無し, 無し	7.3	枚			第159号施工表 車道 390×100×600mm 網付, 網の材質
蓋版 県型側溝蓋 グレーチング 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以 下, 無し, 無し	2	枚			第160号施工表 グレーチン グ 300用 L=100 0 細目
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	1.00				
コンクリート		m ³			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.26				
遠心ボックスカルバート		本			
φ300×L2400 610kg	4.17				
小型ボックスカルバート工		m			第51号特殊施工
	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝		基			
□500 H650 グレーチング蓋T-2 細目 枠共 609kg	10				
プレキャスト集水桝		基			第26号施工P
据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	10				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付 使用しない, 本据付にする, 標準(1.0)		組			第161号施工表
	10				
金属拡張アンカー (電気亜鉛メッキ) 心棒打込み式 M16×100		本			
	60				
合 計		箇所			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スラブ T-2 L2800xB1000xT120 標準 スリット付		枚			
	10				
スラブ布設工		枚			第162号特殊施工
	10				
合 計		枚			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スラブ		枚			
T-2 L2800xB1000xT120 □600半開口左	10				
スラブ布設工		枚			第162号特殊施工
	10				
合 計		枚			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スラブ		枚			
T-2 L2800xB1000xT120 □600半開口右	10				
スラブ布設工		枚			第162号特殊施工
	10				
合 計		枚			
	(1		当り		

第325号 一位代価表

スラブD

10.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スラブ T-2 L2800xB601xT120 短尺	10	枚			第162号特殊施工
スラブ布設工	10	枚			第162号特殊施工
合 計	(1	枚	当り		)

第326号 一位代価表

スラブE

10.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スラブ T-6L3900xB1000xT200 車両対応型	10	枚			第162号特殊施工
スラブ布設工	10	枚			第162号特殊施工
合 計	(1	枚	当り		)

第327号 一位代価表

グレーチング

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	10	枚			第162号施工表
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下，再生クラッシュラン 40～0，全ての費用	7.83	m2			第70号施工P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホウ(クレーン機能 付)打設，18-8-25(高炉)，一般養 生，全ての費用	0.77	m3			第54号施工P
型枠 一般型枠，均しコンクリート	1.80	m2			第45号施工P
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，バックホウ(クレーン機能 付)打設，18-8-25(高炉)，一般養 生，全ての費用	3.78	m3			第54号施工P
型枠 一般型枠，鉄筋・無筋構造物	13.00	m2			第15号施工P
鉄筋工[市場単価] SD345 D25，小口，一般構造物，10t未 満，時間制約補正なし，夜間補正な し，トンネル内作業補正なし，法面作 業補正なし，補正無(鉄筋割合10%未満 含む)，補正無(一般構造物)	0.359	t			第163号施工表
鉄筋工[市場単価] SD345 D16，小口，一般構造物，10t未 満，時間制約補正なし，夜間補正な し，トンネル内作業補正なし，法面作 業補正なし，補正無(鉄筋割合10%未満 含む)，補正無(一般構造物)	0.209	t			第164号施工表
鉄筋工[市場単価] SD345 D13，小口，一般構造物，10t未 満，時間制約補正なし，夜間補正な し，トンネル内作業補正なし，法面作 業補正なし，補正無(鉄筋割合10%未満 含む)，補正無(一般構造物)	0.044	t			第165号施工表

合 計		基			

第329号 一位代価表

基礎杭工

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径回転杭 φ 216.3 L=13.0m		本			
	10.00				
機械式継手材 φ 216.3仕様		箇所			
	20.00				
小口径回転杭 φ 213.6 L=13.0m		本			第163号特殊施工
	10.00				
合 計		本			
	(1		当り		

第330号 一位代価表

基礎杭工

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径回転杭 φ 216.3 L=10.0m		本			
	10.00				
機械式継手材 φ 216.3仕様		箇所			
	10.00				
小口径回転杭 φ 213.6 L=10.0m		本			第166号特殊施工
	10.00				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理		m2			第36号施工P
スタビライザ, 0.6m以下, 9 t/100m2, 1回	100				
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第38号施工P
160 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第39号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理		m2			第36号施工P
スタビライザ, 0.6m以下, 9 t/100m2, 1回	100				
下層路盤(歩道部)		m2			第34号施工P
100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
表層(歩道部)		m2			第35号施工P
1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第71号施工P
有り, 9mm以上13mm未満, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	100				
表層(歩道部)		m2			第35号施工P
1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)		m2			第72号施工P
1.4m以上, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工		m2			第166号施工表
車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2未満, 無, 無, 無, 無, 有, 1.0m超え(標準)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 30cm、無し、1.5mm、無し、有り、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第167号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、破線 45cm、無し、1.5mm、無し、有り、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第168号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、矢印・記 号・文字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、有り、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第125号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第73号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クッション RC-40, 無し	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第74号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 再生クッション RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第75号施工P
設置, C種(150×150×600), 個/m, 無し, 無し	10.00				
空練モルタル 材料(1:3)		m3			第169号施工表
高炉	0.02				
基礎碎石		m2			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー 40～0, 全ての費用	3.78				
コンクリート		m3			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.36				
目地板		m2			第40号施工P
30m2未満, 瀝青質目地板t=10	1.60				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
裏込碎石 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	2.40	m3			第76号施工P
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	5.30	m2			第14号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.36	m3			第23号施工P
目地板 30m2未満, 瀝青質目地板t=10	0.70	m2			第40号施工P
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第14号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャー 40～0、全ての費用	9.00				
型枠		m ²			第22号施工P
一般型枠、小型構造物	2.90				
コンクリート		m ³			第23号施工P
小型構造物、人力打設、18-8-25(高 炉)、一般養生、無し、全ての費用	0.95				
歩車道境界ブロック		m			第77号施工P
設置、各種(600mm以下、50kg未 満)、1.67 個/m、無し、無し	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m ³			第12号施工P
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	100				
合 計		m ³			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第13号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ)		m3			
(人力施工)	1.40				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	1.68				
型枠		m2			第22号施工P
一般型枠, 小型構造物	48.00				
コンクリート		m3			第23号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	3.60				
チェーン柵		基			
固定・片耳タイプ	100				
チェーン柵設置工		基			第167号特殊施工
チェーン設置共	100				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	1.40				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	1.68				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第22号施工P
	48.00				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第23号施工P
	3.60				
チェーン柵 固定・両耳タイプ		基			
	100				
チェーン柵設置工 チェーン設置共		基			第167号特殊施工
	100				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	1.60				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	1.92				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第22号施工P
	48.00				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第23号施工P
	3.60				
チェーン柵 固定・片耳タイプ		基			
	100				
チェーン柵設置工 チェーン設置共		基			第167号特殊施工
	100				
合 計		基			
	(1		当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	1.60	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.92	m3			
型枠 一般型枠, 小型構造物	48.00	m2			第22号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	3.60	m3			第23号施工P
チェーン柵 固定・両耳タイプ	100	基			
チェーン柵設置工 チェーン設置共	100	基			第167号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
チェーン	100	本			
合 計	(1	箇所	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	0.06	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.07	m3			
型枠 一般型枠, 小型構造物	2.50	m2			第22号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.16	m3			第23号施工P
車止めポスト設置 全ての費用	10.00	本			第78号施工P
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードポール 緑白 アンカー固定	10	基			
固定式ガードポール設置工 アンカー固定式	10	基			第168号特殊施工
合 計	(1	基	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.16				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.19				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第22号施工P
	4.80				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第23号施工P
	0.36				
車止めポスト設置 全ての費用		本			第79号施工P
	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 各種，12 km，無		台			第170号施工表
					スクリーン 往路
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 各種，12 km，無		台			第170号施工表
					スクリーン 復路
合 計		台			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 各種，12 km，無		台			第170号施工表
					土質改良機 往路
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 各種，12 km，無		台			第170号施工表
					土質改良機 復路
合 計		台			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m, 12 km, 無		台			第171号施工表
					スタビライザ 往路
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m, 12 km, 無		台			第171号施工表
					スタビライザ 復路
合 計		台			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 各種, 50 km, 有		台			第172号施工表
					杭打機 往路
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 各種, 50 km, 有		台			第172号施工表
					杭打機 復路
貨物自動車による運搬（1車一回（片道））機械損料分 各種, 50 km, 損料, 排出ガス対策3次型		台			第173号施工表
					杭打機 往路
貨物自動車による運搬（1車一回（片道））機械損料分 各種, 50 km, 損料, 排出ガス対策3次型		台			第173号施工表
					杭打機 復路
合 計		台			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)		t			第174号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 5 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第175号施工表
	100				敷鉄板 復路
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第176号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 5 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第175号施工表
	100				敷鉄板 往路
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 5 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第175号施工表
	100				敷鉄板 復路
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ボーリング		m			第80号施工P
地表, 粘性土・砂質土, φ90mm, 50m/本以下	3.672				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金		回			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ボーリング仮設機材 地表, 標準	1	回			第81号施工P
ボーリング 地表, 粘性土・砂質土, φ90mm, 50m/本 以下	5.672	m			第80号施工P
保孔管 地表, SGP, 無し, SGP50A	5.672	m			第82号施工P
水質分析 水素イオン濃度 (pH) 生活環境項 目 JIS K 0102	28	検体			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1	検体			
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔施工後〕	1	検体			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費（溶出試験） （1,4-ジオキサンを除く）28項目料金 含む前処理費	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） カドミウム	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 六価クロム	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） シアン	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 水銀	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） セレン	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 鉛	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 砒素	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） ふっ素	1	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） ほう素	1	検体			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費（含有量試験） 銅		検体			
	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 自走式土質改良機設置・撤去工

1.00 台・回 当り

(WB211710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
運転手(特殊)		人			
自走式土質改良機運転		日			第2号施工表
合 計	1	台・回	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 自走式土質改良機運転

1.00 日 当り

(WK210320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)

安定処理工(自走式土質改良工)

100.00 m3 当り

(WB211720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
生石灰 フレコン	10.400	t			
自走式土質改良機運転		日			第2号施工表
バックホウ運転		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 改良土質
J02 1m3当り固化材設計添加
量(実数)

入力名称
粘性土
100 kg/m3

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK210330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械播種施工による植生工

1.00 m2 当り

(WB810830)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面工 種子散布	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 工種区分
J03 施工規模
J04 時間制約を受ける場合の補正

入力名称
種子散布工
250m2以上500m2未満
無

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t) 1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 さいたま県土整備事務所 適用 区分 Co廃材[無筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 区分	さいたま県土整備事務所管内
J02 適用区分	Co廃材[無筋]

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t) 1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 さいたま県土整備事務所 適用 区分 Co廃材[有筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 区分	さいたま県土整備事務所管内
J02 適用区分	Co廃材[有筋]

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) スクラップ 1.00 t 当り

(SS002929)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH3	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 適用	ヘビーH3

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (m3)

1.00 m3 当り

(SS005353)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(処分費) 建設汚泥 (泥土) 再生利用 最終処分費を含む	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 適用

入力名称
各種

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第13号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
撤去

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 720日以内		枚・日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 敷鉄板の種類
J03 整備費の有無
J04 不足分弁償金の有無

入力名称
22×1,524×6,096(mm)
整備費なし
不足分弁償金なし

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第13号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

J01 条件名称
作業区分

入力名称
設置・撤去

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
クロマツ H=4.0 C=0.3 W=2.0	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 三脚鳥居支柱, 本/100本, 有	100.000	本			第17号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		hr			第18号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周25cm以上40cm未満
 設置する
 三脚鳥居支柱
 計上しない
 有
 有

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(支柱設置)

100.00 本 当り

(WB610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口7.5cm	100.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口7.5cm	300.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 支柱区分
J03 植樹割増の有無

入力名称
三脚鳥居支柱
有

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積
吊能力2.9t

1.00 hr 当り

(K0302013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3)		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
アカマツ H=4.0 C=0.3 W=2.0	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 三脚鳥居支柱, 本/100本, 有	100.000	本			第17号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		hr			第18号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周25cm以上40cm未満
 設置する
 三脚鳥居支柱
 計上しない
 有
 有

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
スダジイ H=4.0 C=0.21 W=1.2	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(支柱設置)

100.00 本 当り

(WB610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm	100.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口6cm	200.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長4.0m 末口3cm(梢丸太)	100.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 支柱区分
J03 植樹割増の有無

入力名称
二脚鳥居支柱(添木付)
有

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
シラカシ H=4.0 C=0.21 W=1.2	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
トウカエデ H=4.0 C=0.21 W=1.8	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
コナラ H=4.0 C=0.21 W=1.5	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
クスギ H=4.0 C=0.21 W=1.5	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
エノキ H=4.0 C=0.21 W=1.5	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
コブシ H=4.0 C=0.21 W=1.5	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
イヌシデ H=4.0 C=0.25	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t		hr			第18号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周25cm以上40cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
タブノキ H=4.0 C=0.25 W=1.2	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t		hr			第18号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周25cm以上40cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ケヤキ H=4.0 C=0.15 W=1.2	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
メタセコイヤ H=4.0 C=0.18 W=1.2	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
カツラ H=4.0 C=0.21 W=1.5	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ホソバタイサンボク H=4.0 C=0.21 W=1.2	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ハンノキ H=4.0 C=0.15 W=1.2	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
サルスベリ H=3.5 C=0.21 W=1.5	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
モミジバフウ H=8.0 C=0.5 W=3.5	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) ハッ掛(丸太) L=6～7m, 本/100本, 有	100.000	本			第38号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			第18号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周40cm以上60cm未満
 設置する
 ハッ掛(丸太) L=6～7m
 計上しない
 有
 有

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(支柱設置)

100.00 本 当り

(WB610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm	300.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長6.3m 中央径6.0cm	300.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 支柱区分
J03 植樹割増の有無

入力名称
ハッ掛(丸太) L=6～7m
有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
トウカエデ花散里 H=4.0 C=0.21 W=2.0	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
カツラレッドフォックス H=4.0 C=0.18 W=1.8	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ムサシノケヤキ H=4.0 C=0.15 W=1.0	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サルスベリ H=2.5 C=0.12 W=1.0	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ユズリハ H=2.5 C=0.12 W=1.0	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒトツバタゴ H=2.5 C=0.10 W=0.7	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サワラ H=2.5 W=0.6	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
エゴノキ H=2.5 C=0.10 W=0.6	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ネムノキ H=2.5 C=0.12 W=0.8	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モチノキ H=2.5 W=0.7	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カクレミノ H=2.5 W=0.7	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ラクウショウ H=2.5 W=0.6	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0051 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒノキ H=2.5 W=0.6	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0052 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
マユミ H=1.0 W=0.25	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満
J02 施工規模	10本未満
J04 土壌改良材の有無	無
J05 植樹割増しの有無	有

第 0053 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ミツバツツジ H=0.5 W=0.25	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02 施工規模	1000本以上(標準)
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 土壌改良材の有無	無
J05 植樹割増しの有無	有

第 0054 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガマズミ H=0.5	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	1000本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0055 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヤマツツジ H=0.5 W=0.25	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	1000本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0056 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ネコヤナギ H=0.5	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	1000本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0057 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ヒラドツツジ H=0.3 W=0.3	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	1000本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0058 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シャリンバイ H=0.3 W=0.2	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	1000本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0059 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アベリアエドワードゴーチャー H=0.2	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	1000本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0060 号 一位代価表(施工歩掛表)

公園植栽(地被類植付)

100.00 鉢

当り

(WB812540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タマリユウ 5芽立 7.5cmpot	100.000	鉢			
公園植栽工 地被類植付工	100.000	鉢			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	鉢	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工規模	2000鉢以上(標準)
J02	時間的制約を受ける場合の補正	無
J03	土壌改良材の有無	無
J04	植樹割増しの有無	有

第 0061 号 一位代価表(施工歩掛表)

公園植栽 支柱設置二脚鳥居・八ッ掛・添柱形

100.00 本

当り

(WB812520)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木二脚鳥居添木付樹高250cm上
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	植樹割増しの有無	有

第 0062 号 一位代価表(施工歩掛表)

公園植栽 支柱設置二脚鳥
居・ハッ掛・添柱形

100.00 本 当り

(WB812520)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称

J02 施工内容

J04 施工規模

J04 植樹割増しの有無

入力名称

中木添柱形(1本形・竹)高100cm上

10本未満

有

第 0063 号 一位代価表(施工歩掛表)

埋設標識シート敷設

100.00 m 当り

(WE122200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称

J01 作業種別

入力名称

埋設標識シート敷設

第 0064 号 一位代価表(施工歩掛表) 水栓類取付工

1.00 個 当り

(WB610410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
水栓 キ一式 径13mm	1.000	個			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 口径
J02 散水栓(箱共)取付の有無

入力名称
15mm
無

第 0065 号 一位代価表(施工歩掛表) 地中埋設標敷設

10.00 個 当り

(WE122210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 作業種別

入力名称
コンクリート製

第 0066 号 一位代価表(施工歩掛表) 地中埋設標敷設

10.00 個 当り

(WE122210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 作業種別

入力名称
鉄製

第 0067 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 240 240×240×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.408	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
J05	U型側溝の規格	240 240×240×600
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.34 m3/10m

第 0068 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
U型側溝車道用細目240用グレーチング蓋 995×220×25 17.5kg	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0069 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
U型側溝240用砂利BOXグレーチング蓋 T2-歩 枠付き L1000 16kg	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0070 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷砂利

10.00 m3 当り

(WB220311)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
砂利 洗い25mm	12.000	m3			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3		hr			第71号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

J01 条件名称
バックホウ供用日当り運転
時間

入力名称
標準

第 0071 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第3次)
山積0.8m3

1.00 hr 当り

(K0202053)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山 積0.8m3		hr			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
U型側溝U240×360 本体 150kg	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.482	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03 夜間作業の有無	無し
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm
J07 U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下
J08 時間的制約の有無	無し
J09 施工箇所における補正	無し
J10 基礎碎石施工の有無	有り
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.402 m ³ /10m

第 0073 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000	5.000	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.552	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372
J05	U型側溝の規格	300A 300×300×2000
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.46 m3/10m

第 0074 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
道路用側溝蓋(1種) 300 41.2×9.5×50	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372
J04	蓋版の規格	300 41.2×9.5×50
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0075 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
U型側溝車道用細目300用グレーチング蓋 995×280×32 24.5kg	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000	5.000	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.552	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 L=1000・L=4000使用の有無
 J04 夜間作業の有無
 J05 U型側溝の種類
 J08 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 無し
 無し
 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372
 300B 300×400×2000
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.46 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-1 B300-H300 Co蓋・G蓋 (T-2・NS・細目) 322kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.530	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m3			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.6 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.3 m3/10m

第 0078 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝 300用 車道用ふた (2枚掛) 400×95×500 41kg	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0079 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝グレーチング蓋 W300 L1000 T-2・NS・細目 29kg	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-2 B300-H400 Co蓋・G蓋 (T-2・NS・細目) 399kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.541	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.51 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.61 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.3 m3/10m

第 0081 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝グレーチング蓋 W300 L1000 T-2・NS・細目 29kg	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 夜間作業の有無
 J03 蓋版の種類
 J05 規格・仕様区分
 J06 時間的制約の有無
 J07 施工箇所における補正

入力名称
 据付け
 無し
 蓋版(各種)
 40kg/枚以下
 無し
 無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-3 B300-H300 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目) 322kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.530	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.720	m3			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.6 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.3 m3/10m

第 0083 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝グレーチング蓋 W300 L1000 T-6・NS・細目 35kg	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 夜間作業の有無
 J03 蓋版の種類
 J05 規格・仕様区分
 J06 時間的制約の有無
 J07 施工箇所における補正

入力名称
 据付け
 無し
 蓋版(各種)
 40kg/枚以下
 無し
 無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-4 B300-H400 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目) 399kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.541	m ³			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m ³			
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.51 m³/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.61 m³/10m
 生コンクリート(各種)
 0.3 m³/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-5 B300-H500 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目) 450kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.541	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.51 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.61 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.3 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-6 B300-H800 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目) 754kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.583	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.55 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.65 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.3 m3/10m

第 0087 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝 300用 車道用ふ た (2 枚掛) 400×95×500 41kg	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-7 B300-H900 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・細目) 830Kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.583	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.55 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.65 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.3 m3/10m

第 0089 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝グレーチング蓋 W300 L1000 T-6・NS・細目 35kg	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 夜間作業の有無
 J03 蓋版の種類
 J05 規格・仕様区分
 J06 時間的制約の有無
 J07 施工箇所における補正

入力名称
 据付け
 無し
 蓋版(各種)
 40kg/枚以下
 無し
 無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-8 B500-H1000 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・ 細目) 1,111kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.816	m ³			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.530	m ³			
再生クラッシャーラン RC-40	1.044	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.77 m³/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.87 m³/10m
 生コンクリート(各種)
 0.5 m³/10m

第 0091 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝 300用 車道用ふた (2枚掛) 400×95×500 41kg	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0092 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝グレーチング蓋 W500 L1000 T-6・NS・細目 68kg	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-9 B500-H1100 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・ 細目) 1,190kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.816	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.530	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.044	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.77 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.87 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.5 m3/10m

第 0094 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝 500用 車道用ふ た (2 枚掛) 600×125×500 83kg	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-10 B500-H1200 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・ 細目) 1,383kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.837	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.530	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.068	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.79 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.89 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.5 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-11 B500-H1300 Co蓋・G蓋 (T-6・NS・ 細目) 1,471kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.837	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.530	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.068	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.79 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.89 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.5 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝-12 B500-H1200 Co蓋・G蓋 (T-25・NS・ 細目) 1,383kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.837	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.530	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	1.068	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.79 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.89 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.5 m3/10m

第 0098 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝グレーチング蓋 W500 L1000 T-25・NS・細目	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0099 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3
2.9t吊

1.00 hr 当り

(K0202062)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称	入力名称
J01 機械使用条件コード	0
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	普通
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない
J06 異常補正	0
J07 基礎価格補正	しない
J08 輸送補正	しない

第 0100 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0101 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径150mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 150mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0102 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径200mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 200mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0103 号 一位代価表(施工歩掛表)

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径250mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 250mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0104 号 一位代価表(施工歩掛表)

硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径300mm	1.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 300mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0105 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り
(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径350mm	1.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 350mm
J02	施工規模加算	20m以上
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0106 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転 [鋼製さや管ボーリング] 1.00 日 当り
(SG011052)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA		日			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発動発電機規格	60kVA

第 0107 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG000430)

クレーン付トラック運
転2.9t吊 4t積

1.00 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0108 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG800815)

ます設置工 (市場単価) 塩化ビニ
ル製

1.00 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200)	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 規格・仕様
J02 施工規模
J03 時間的制約を受ける場
合の補正
J04 夜間作業補正

入力名称
ます径 200mm
5箇所以上
時間制約補正なし
夜間補正なし

第 0109 号 一位代価表(施工歩掛表) ます設置工 (市場単価) 塩化ビニル製 1.00 箇所 当り
(SG800815)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200)	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	ます径 200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし

第 0110 号 一位代価表(施工歩掛表) インバート上塗り 1.00 m2 当り
(WC692600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練 高炉, 全ての費用	0.010	m3			第24号施工 P
左官		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	上塗モルタル厚	10 mm
J02	セメント種類	高炉

第 0111 号 一位代価表(施工歩掛表) 組立マンホール設置工 (市場単価)

1.00 箇所 当り

(SG800910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工(手間のみ)					
0号(内径750)または楕円 2m以下	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 マンホール種別	0号・楕円
J02 人孔深さ (m)	2m以下
J03 施工規模	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J05 夜間作業補正	夜間補正なし

第 0112 号 一位代価表(施工歩掛表) 自立型分電盤取付

1.00 面 当り

(WE122600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人			
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	面	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業種別	自立型分電盤
J02 作業内容による補正	新設

第 0113 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーブル及び電線配線 100.00 m 当り

(WE114000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	管内配線
J02	規格	5mm以下
J04	作業内容による補正	新設

第 0114 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーブル及び電線配線 100.00 m 当り

(WE114000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	管内配線
J02	規格	10mm以下
J04	作業内容による補正	新設

第 0115 号 一位代価表(施工歩掛表) ケーブル及び電線配線 100.00 m 当り

(WE114000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	管内配線
J02	規格	20mm以下
J04	作業内容による補正	新設

第 0116 号 一位代価表(施工歩掛表) 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	構内地中 50mm以下
J02	作業内容による補正	新設
J03	管規格	FEP 30mm
J04	条数による補正	1 条

第 0117 号 一位代価表(施工歩掛表)

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 40mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 作業種別
 J02 作業内容による補正
 J03 管規格
 J04 条数による補正

入力名称
 構内地中 50mm以下
 新設
 FEP 40mm
 1 条

第 0118 号 一位代価表(施工歩掛表)

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 作業種別
 J02 作業内容による補正
 J03 管規格
 J04 条数による補正

入力名称
 構内地中 50mm以下
 新設
 FEP 50mm
 1 条

第 0119 号 一位代価表(施工歩掛表) 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 65mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	構内地中 80mm以下
J02	作業内容による補正	新設
J03	管規格	FEP 65mm
J04	条数による補正	1 条

第 0120 号 一位代価表(施工歩掛表) 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

100.00 m 当り

(WE110500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 100mm	100.000	m			
附属品費	1	式			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	構内地中 125mm以下
J02	作業内容による補正	新設
J03	管規格	FEP 100mm
J04	条数による補正	1 条

第 0121 号 一位代価表(施工歩掛表) 接地設置

1.00 極 当り

(WE123800)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	極	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業種別	D種接地
J02	基礎床掘3m以内の施工による補正	補正なし

第 0122 号 一位代価表(施工歩掛表) 樹脂系すべり止め舗装工

1.00 m2 当り

(WB812020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	車道(ETCレーン含む)
J02	規格・仕様	RPN-301
J03	施工規模	100m2未満
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無
J06	既設アスファルト舗装面の施工	有
J07	コンクリート舗装面の施工	無
J08	トップコートの有無	有
J09	施工幅員	1.0m超え(標準)

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	有り
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0124 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	有り
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	有り
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0127 号 一位代価表(施工歩掛表) コンクリートはけ引き仕上げ

1.00 m2 当り

(WC696000)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			
合 計	1	m2	当り		

第 0128 号 一位代価表(施工歩掛表) ベンチ据付

10.00 基 当り

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
背ありベンチ W1500×D435 78kg	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ベンチの種類
J02 ベンチの質量

入力名称
背付きベンチ
50kg以上

(WB610420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
背なしベンチ W1500×D435 48kg	10.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称
J01 ベンチの種類
J02 ベンチの質量

入力名称
背無しベンチ
40kg以上50kg未満

第 0130 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 小口(5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋材料規格・径	SD295 D13
J02	取引数量	小口
J03	規格・仕様区分	一般構造物
J04	施工規模	10t未満
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08	法面作業の補正	法面作業補正なし
J09	太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10	構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0131 号 一位代価表(施工歩掛表)

安定処理工(自走式土質改良工)

100.00 m3

当り

(WB211720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
生石灰 フレコン	10.400	t			
自走式土質改良機運転		日			第2号施工表
バックホウ運転		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 改良土質
J02 1m3当り固化材設計添加
量(実数)

入力名称
砂及び砂質土
100 kg/m3

第 0132 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16 小口(5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋材料規格・径	SD295 D16
J02	取引数量	小口
J03	規格・仕様区分	一般構造物
J04	施工規模	10t未満
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08	法面作業の補正	法面作業補正なし
J09	太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10	構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0133 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10 小口(5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋材料規格・径	SD295 D10
J02	取引数量	小口
J03	規格・仕様区分	一般構造物
J04	施工規模	10t未満
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08	法面作業の補正	法面作業補正なし
J09	太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10	構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0134 号 一位代価表(施工歩掛表)

水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m 当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
水道用硬質塩化ビニール管 HIVP φ 65 1本4m 4m/4	131.250	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工場所	屋外
J02	管の内径	65mm
J03	継手の種類	硬質塩化ビニール管

第 0135 号 一位代価表(施工歩掛表)

水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m

当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
水道用硬質塩化ビニール管 HIVP φ 50 1本4m 4m/4	131.250	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 管の内径
J03 継手の種類

入力名称
屋外
50mm
硬質塩化ビニール管

第 0136 号 一位代価表(施工歩掛表)

水道用硬質塩化ビニール管布設

100.00 m

当り

(WB610400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
水道用硬質塩化ビニール管 HIVP φ 30 1本4m 4m/4	131.250	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 管の内径
J03 継手の種類

入力名称
屋外
30mm
硬質塩化ビニール管

第 0137 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 300A 300×240×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.480	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 L=1000・L=4000使用の有無
 J04 夜間作業の有無
 J05 U型側溝の種類
 J08 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 無し
 無し
 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
 300A 300×240×600
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.4 m³/10m

第 0138 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.480	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 L=1000・L=4000使用の有無
 J04 夜間作業の有無
 J05 U型側溝の種類
 J08 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 無し
 無し
 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
 300B 300×300×600
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 .4 m³/10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
鉄筋コンクリートU形 300C 300×360×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.480	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 L=1000・L=4000使用の有無
 J04 夜間作業の有無
 J05 U型側溝の種類
 J08 U型側溝の規格
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎砕石施工の有無
 J11 基礎砕石の種類
 J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 無し
 無し
 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372
 300C 300×360×600
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.4 m³/10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10.000	m			
排水溝 U300-D U-300D 300×600×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.528	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03 夜間作業の有無	無し
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm
J07 U型側溝の質量	60kg/個以下
J08 時間的制約の有無	無し
J09 施工箇所における補正	無し
J10 基礎砕石施工の有無	有り
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	.44 m3/10m

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10.000	m			
排水溝 U180 U-180 180×180×600	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.300	m3			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	側溝(各種)
J06	U型側溝の規格・仕様	L=600mm
J07	U型側溝の質量	60kg/個以下
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎碎石施工の有無	有り
J11	基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎碎石設計数量(実数入力)	0.25 m3/10m

第 0142 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ〔油圧式・クローラ型〕山積0.45m3 (平積0.35m3)

1.00 日 当り

(SG004060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
排対型 (1次)

第 0143 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ運転

1.00 日 当り

(SP101020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
排対型 (1次)

第 0144 号 一位代価表(施工歩掛表) タイヤローラ運転 8～20t

1.00 日 当り

(SP101030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策 型(第1次)] 運転質量8～20t		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

J01 条件名称
タイヤローラ規格

入力名称
排対型 (1次)

第 0145 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽 張芝工

100.00 m2 当り

(WB610050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
改良ノシバ ロール芝	100.000	m2			
目土 (黒土)	2.700	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 芝種類
J02 芝張区分
J04 芝串の有無
J05 植栽割増の有無

入力名称
各種
ベタ張
無
無

第 0146 号 一位代価表(施工歩掛表) 芝目土

100.00 m2 当り

(SC660358)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
客土 芝目土	0.500	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0147 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費（t）

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 さいたま県土整備事務所 適用 区分 As廃材	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 区分
J02 適用区分

入力名称
さいたま県土整備事務所管内
As廃材

第 0148 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック2tによる公園外への運搬

1.00 台 当り

(WB610170)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック[普通型]2t積		hr			第149号施工表
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 DID区間の有無
J02 運搬距離

入力名称
有
9.8km以下

第 0149 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック[普通型]2t積

1.00 hr 当り

(K0302002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
トラック[普通型] 2t積		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0150 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (m3)

1.00 m3 当り

(SS005353)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(処分費) 幹・枝・葉・根	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 適用

入力名称
各種

第 0151 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ソメイヨシノ H=4.0 C=0.21 W=1.8	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第22号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0152 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
イヌマキ H=2.0	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満
J02	施工規模	50本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0153 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サツキツツジ H=0.3 W=0.4	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	1000本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0154 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
クルメツツジ H=0.3 W=0.25	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	1000本以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場合の補正	無
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0155 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(地被類植付)

100.00 鉢 当り

(WB812540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タマリユウ 5芽立 7.5cmpot	100.000	鉢			
公園植栽工 地被類植付工	100.000	鉢			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	鉢	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工規模	500鉢以上2000鉢未満
J03	土壌改良材の有無	無
J04	植樹割増しの有無	有

第 0156 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽 支柱設置布掛(竹)等

100.00 m 当り

(WB812530)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹)樹高100cm以上	100.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	中木 布掛(竹) 樹高100cm以上
J02	施工規模	30m以上(標準)
J03	時間的制約を受ける場 合の補正	無
J04	植樹割増しの有無	有

第 0157 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形薄壁側溝 薄壁型車道用(N 4-30) 内 幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	L=1000・L=4000使用の有無	L=4000mm
J03	夜間作業の有無	無し
J04	U型側溝の種類	長尺U型側溝薄壁
J05	U型側溝の規格	車道用・内幅300×深さ300×長さ4000 (N4-30)
J08	時間的制約の有無	無し
J09	施工箇所における補正	無し
J10	基礎砕石施工の有無	有り
J11	基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J12	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.62 m3/10m

第 0158 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0159 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 車道 390×100×600mm 網付, 網の材質は問わない	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0160 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
県型側溝蓋 グレーチング グレーチング 300用 L=1000 細目	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 夜間作業の有無
 J03 蓋版の種類
 J05 規格・仕様区分
 J06 時間的制約の有無
 J07 施工箇所における補正

入力名称
 据付け
 無し
 蓋版(各種)
 40kg/枚以下
 無し
 無し

第 0161 号 一位代価表(施工歩掛表)
(WC692300)

蓋(受枠とも)及び調整コンクリート
ブロック据付

1.00 組 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下水道用マンホールふた φ 600 T-25 浮上防止 鍵付き	1.000	組			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	組	当り		

J01 条件名称
調整コンクリートブロッ
ク使用の有無
J02 据付条件
J03 トラッククレーン賃料補正

入力名称
使用しない
本据付にする
標準(1.0)

第 0162 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
スラブ用グレーチング蓋 ボルト固定T2.6□600 細目 ニ分割 枠共	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0163 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D25 小口(5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋材料規格・径	SD345 D25
J02	取引数量	小口
J03	規格・仕様区分	一般構造物
J04	施工規模	10t未満
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08	法面作業の補正	法面作業補正なし
J09	太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10	構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0164 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16 小口(5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鉄筋材料規格・径	SD345 D16
J02	取引数量	小口
J03	規格・仕様区分	一般構造物
J04	施工規模	10t未満
J05	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06	夜間作業補正	夜間補正なし
J07	トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08	法面作業の補正	法面作業補正なし
J09	太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10	構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0165 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価]

1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 小口(5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13
J02 取引数量	小口
J03 規格・仕様区分	一般構造物
J04 施工規模	10t未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正なし
J07 トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08 法面作業の補正	法面作業補正なし
J09 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0166 号 一位代価表(施工歩掛表) 樹脂系すべり止め舗装工

1.00 m2 当り

(WB812020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	1.000	m2			
合 計	1	m2	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工区分	車道(ETCレーン含む)
J02 規格・仕様	RPN-301
J03 施工規模	100m2未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無
J05 夜間作業の補正	無
J06 既設アスファルト舗装面の施工	無
J07 コンクリート舗装面の施工	無
J08 トップコートの有無	有
J09 施工幅員	1.0m超え(標準)

第 0167 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	有り
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0168 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	有り
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0169 号 一位代価表(施工歩掛表) 空練モルタル 材料(1:3) 1.00 m3 当り
(WB240070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.530	t			
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	1.050	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称
J01 セメント材料 高炉

第 0170 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬 (1車一回 (片道)) 1.00 台 当り
(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称 入力名称
J01 運搬区分 各種
J02 片道運搬距離(実数入力) 12 km
J03 その他の諸料金の有無 無

第 0171 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬 (1車一回 (片道)) 1.00 台 当り
(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称 入力名称
J01 運搬区分 スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m
J02 片道運搬距離(実数入力) 12 km
J03 その他の諸料金の有無 無

第 0172 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		台			
貨物自動車運送料金 その他諸料金M		台			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 運搬区分
J02 片道運搬距離(実数入力)
J03 その他の諸料金の有無

入力名称
各種
50 km
有

第 0173 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））機械損料分

1.00 台 当り

(SB010011)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬される建設機械の運搬中の損料		供用日			
合 計	1	台	当り		

条件名称
J01 運搬区分
J02 運搬距離（実数入力）
J03 賃料又は損料
J04 排出ガス対策型区分

入力名称
各種
50 km
損料
排出ガス対策 3 次型

第 0174 号 一位代価表(施工歩掛表)

仮設材等の積込み取卸し費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
積込み、取卸し(片道分)

第 0175 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	5 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0176 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
バックホウ運転	日				第2号特殊施工
移動式振動スクリーン運転	日				第3号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転
PJ0020

1,000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ クローラ型0.8m3 標準型・排出ガス対策型（第3次）	運転日				
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 移動式振動スクリーン運転
PJ0030

1,000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動スクリーン 自走式・2分別 20 t 級	日				
消耗品費	hr				
軽油	L				
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 土留-1撤去工
PJ0100

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
とび工	人				
土木一般世話役	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
合 計	1	m	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 土留-2撤去工
PJ0110

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
とび工	人				
土木一般世話役	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日				
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付き分水弁設置工 φ50	箇所				第8号特殊施工
		1.00			
コア挿入工 φ50	箇所				第9号特殊施工
		1.00			
防食キャップ取付工 φ50	箇所				第10号特殊施工
		1.00			
フレキシブル接手取付工 φ50	箇所				第11号特殊施工
		1.00			
伸縮可とう接手工 φ50	箇所				第12号特殊施工
		1.00			
ステンレス波状鋼管設置工 φ50	m				第13号特殊施工
		1.83			
ステンレス鋼管布設工 φ50	m				第14号特殊施工
		7.14			
止水栓ボックス設置工	箇所				第15号特殊施工
		1.00			
SUSボールバルブ設置工 φ50	箇所				第16号特殊施工
		1.00			
フレキシブル接手取付工 φ40	箇所				第17号特殊施工
		1.00			
ソケット接続工 φ50 φ50×40	箇所				第18号特殊施工
		1.00			

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 本管引込工-1
PJ0270

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メスアダプタ接続工 φ50	箇所				第19号特殊施工
		1.00			
埋設シート敷設工	m				第20号特殊施工
		8.14			
合 計	1	式	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) サドル付き分水弁設置工 φ50
PJ0300

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) コア挿入工 φ50
PJ0320

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 防食キャップ取付工 φ50
PJ0340

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) フレキシブル接手取付工 φ50
PJ0360

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 伸縮可とう接手工 φ50
PJ0390

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) ステンレス波状鋼管設置工 φ 50
PJ0410

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
合 計	1	m	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) ステンレス鋼管布設工 φ 50
PJ0430

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
合 計	1	m	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水栓ボックス設置工
PJ0470

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) SUSボールバルブ設置工 φ 50
PJ0450

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価) フレキシブル接手取付工 φ 40
PJ0370

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0018 号 一位代価表(特殊施工単価) ソケット接続工 φ 50 φ 50×40
PJ0480

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価) メスアダプタ接続工 φ 50
PJ0500

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート敷設	m				第63号施工表
埋設標識シート敷設		100			
埋設シート	巻				
150mm×50m 2倍		2			
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付き分水弁設置工 φ25	箇所				第22号特殊施工
		1.00			
コア挿入工 φ25	箇所				第23号特殊施工
		1.00			
防食キャップ取付工 φ25	箇所				第24号特殊施工
		1.00			
フレキシブル接手取付工 φ25	箇所				第25号特殊施工
		2.00			
伸縮可とう接手工 φ25	箇所				第26号特殊施工
		1.00			
ステンレス波状鋼管設置工 φ25	m				第27号特殊施工
		1.83			
ステンレス鋼管布設工 φ25	m				第28号特殊施工
		2.74			
止水栓ボックス設置工	箇所				第15号特殊施工
		1.00			
SUSボールバルブ設置工 φ25	箇所				第29号特殊施工
		1.00			
ソケット接続工 φ25	箇所				第30号特殊施工
		1.00			
メスアダプタ接続工 φ25	箇所				第31号特殊施工
		1.00			

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価) 本管引込工-2
PJ0280

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設シート敷設工	m				第20号特殊施工
		3.74			
合 計	1	式	当り		

第 0022 号 一位代価表(特殊施工単価) サドル付き分水弁設置工 φ25
PJ0310

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0023 号 一位代価表(特殊施工単価) コア挿入工 φ25
PJ0330

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0024 号 一位代価表(特殊施工単価) 防食キャップ取付工 φ25
PJ0350

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0025 号 一位代価表(特殊施工単価) フレキシブル接手取付工 φ25
PJ0380

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0026 号 一位代価表(特殊施工単価) 伸縮可とう接手工 φ 25
PJ0400

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0027 号 一位代価表(特殊施工単価) ステンレス波状鋼管設置工 φ 25
PJ0420

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
合 計	1	m	当り		

第 0028 号 一位代価表(特殊施工単価) ステンレス鋼管布設工 φ 25
PJ0440

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
合 計	1	m	当り		

第 0029 号 一位代価表(特殊施工単価) SUSボールバルブ設置工 φ 25
PJ0460

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0030 号 一位代価表(特殊施工単価) ソケット接続工 φ 25
PJ0490

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル付き分水弁設置工 φ50	箇所				第8号特殊施工
		1.00			
コア挿入工 φ50	箇所				第9号特殊施工
		1.00			
防食キャップ取付工 φ50	箇所				第10号特殊施工
		1.00			
フレキシブル接手取付工 φ50	箇所				第11号特殊施工
		2.00			
伸縮可とう接手工 φ50	箇所				第12号特殊施工
		1.00			
ステンレス波状鋼管設置工 φ50	m				第13号特殊施工
		1.83			
ステンレス鋼管布設工 φ50	m				第14号特殊施工
		2.74			
止水栓ボックス設置工	箇所				第15号特殊施工
		1.00			
SUSボールバルブ設置工 φ50	箇所				第16号特殊施工
		1.00			
ソケット接続工 φ50 φ50×40	箇所				第18号特殊施工
		1.00			
メスアダプタ接続工 φ50	箇所				第19号特殊施工
		1.00			

第 0032 号 一位代価表(特殊施工単価) 本管引込工-3
PJ0290

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設シート敷設工	m				第20号特殊施工
		3.74			
合 計	1	式	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価) 量水器取付工 (50)
PJ0600

(ねじ込み接合)

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0034 号 一位代価表(特殊施工単価) 量水器取付工 (40)
PJ0610

(ねじ込み接合)

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0035 号 一位代価表(特殊施工単価) 量水器取付工 (25)
PJ0620

(ねじ込み接合)

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0036 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水栓取付工 (50)
PJ0630

筐取付共

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0037 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水栓取付工 (30)
PJ0640

筐取付共

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0038 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水栓取付工 (25)
PJ0650

筐取付共

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0039 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水栓取付工 (20)
PJ0660

筐取付共

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	個	当り		

第 0040 号 一位代価表(特殊施工単価) 立型散水栓ボックス設置工
PJ0680

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0041 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合据付工 (50)
PJ0700

HPPE φ 50

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0042 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合継手工 (50)
PJ0750

HPPE φ 50

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0043 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合据付工 (40)
PJ0710

HPPE φ 40

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0044 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合継手工 (40)
PJ0760

HPPE φ 40

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0045 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合据付工 (30)
PJ0720

HPPE φ 30

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0046 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合継手工 (30)
PJ0770

HPPE φ 30

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0047 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合据付工 (25)
PJ0730

HPPE φ 25

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0048 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合継手工 (25)
PJ0780

HPPE φ 25

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0049 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合据付工 (20)
PJ0740

HPPE φ 20

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0050 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合継手工 (20)
PJ0790

HPPE φ 20

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0051 号 一位代価表(特殊施工単価) 小型ボックスカルパート工
PJ1010

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない	hr				第99号施工表
基礎碎石費	式				
		1			
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0052 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニル管布設工 VUφ75
PJ1020

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	m	当り		

第 0053 号 一位代価表(特殊施工単価) 塩ビ柵設置工 φ75-125
PJ1400

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0054 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニル管布設工 VUφ100
PJ1030

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
さや管削進工	m				第57号特殊施工
		3.672			
残土運搬工	日				第58号特殊施工
滑材注入工	m				第59号特殊施工
		3.672			
コア一抜き工	箇所				第60号特殊施工
		1			
特殊取付加工工	箇所				第61号特殊施工
		1			
塩ビ管挿入工	m				第62号特殊施工
		3.672			
中詰注入工	m ³				第63号特殊施工
		0.110			
合 計	1	式	当り		

第 0056 号 一位代価表(特殊施工単価) 仮設備工
PJ2410

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械据付工	箇所				第69号特殊施工
		1			
機械撤去工	箇所				第70号特殊施工
		1			
滑材・中詰注入設備工	箇所				第71号特殊施工
		1			
合 計	1	式	当り		

第 0057 号 一位代価表(特殊施工単価) さや管削進工
PJ2500

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
発動発電機運転 [鋼製さや管ボーリング] 60kVA	日				第106号施工表
クレーン付トラック運転2.9t吊 4t積	日				第107号施工表
機械器具損料	日				第64号特殊施工
合 計	1	m	当り		

第 0058 号 一位代価表(特殊施工単価) 残土運搬工
PJ2520

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊強力吸引車運転 3.5t積 運搬距離2km	日				第65号特殊施工
合 計	1	日	当り		

第 0059 号 一位代価表(特殊施工単価) 滑材注入工
PJ2540

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
滑材	m3				
		0.05			
機械器具損料 (滑材)	式				第66号特殊施工
		1			
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
器具損料A コアー抜き	箇所				第67号特殊施工
		1			
器具損料B コアー抜き	日				第68号特殊施工
クレーン付トラック運転2.9t吊 4t積	日				第107号施工表
発動発電機運転 [鋼製さや管ボーリング] 60kVA	日				第106号施工表
削進機 KYT-204WZ	日				
合 計	1	箇所	当り		

第 0061 号 一位代価表(特殊施工単価) 特殊取付加工工
PJ2590

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工具類	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0062 号 一位代価表(特殊施工単価) 塩ビ管挿入工
PJ2600

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
クレーン付トラック運転2.9t吊 4t積	日				第107号施工表
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
注入材	m3				
		1.00			
発動発電機運転 [鋼製さや管ボーリング] 60kVA	日				第106号施工表
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min	日				
グラウトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	日				
グラウトホース損料	日				
合 計	1	m3	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削進機 KYT-204WZ	日				
斜坑台 KYT-204WZ用	日				
潜水ポンプ	日				
ウォータースイベル	日				
スイベルヘッド φ 250	日				
スイベルロッド	日				
油圧ホース 10m+5m, 3/4" 3/8	日				
キャブタイヤケーブル 38mm4芯 22mm4芯 20m	日				
高圧洗浄機 モーター駆動 吐出量30.8L/min	日				
合 計	1	日	当り		

第 0065 号 一位代価表(特殊施工単価) 特殊強力吸引車運転
PJ2530

3.5t積 運搬距離2km

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
運転手(一般)	人				
特殊強力吸引車 3.5t積 運搬距離2km	日				
タイヤ損耗費	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0066 号 一位代価表(特殊施工単価) 機械器具損料 (滑材)
PJ2550

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min	日				
グラウトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	日				
グラウトホース損料	日				
合 計	1	式	当り		

第 0067 号 一位代価表(特殊施工単価) 器具損料A
PJ2570

コアー抜き

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コアー削進ビット φ 150	m				
		0.325			
コアー回収装置 φ 40	m				
		0.325			
コアー抜き装置 φ 150	m				
		0.325			
合 計	1	箇所	当り		

第 0068 号 一位代価表(特殊施工単価) 器具損料B
PJ2580

コアー抜き

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排土ロッド φ 76×L1000	本				
		1			
接続ロッド φ 76×L1000	本				
		4			
スイベルロッド φ 60	本				
		1			
合 計	1	日	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
溶接工	人				
土木一般世話役	人				
溶接棒 溶接棒 径3.2mm	kg				
		2.50			
酸素 ボンベ	m3				
		2.00			
アセチレン ボンベ	kg				
		0.50			
発動発電機運転 [鋼製さや管ボーリング] 60kVA	日				第106号施工表
クレーン付トラック運転2.9t吊 4t積	日				第107号施工表
溶接機損料 300A 0.09t 交流アーク溶接機	日				
延長ホース	組				
		1.00			

合 計	1	箇所	当り		
-----	---	----	----	--	--

第 0070 号 一位代価表(特殊施工単価) 機械撤去工
PJ2630

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
酸素 ボンベ	m3				
		2.00			
アセチレン ボンベ	kg				
		0.50			
クレーン付トラック運転2.9t吊 4t積	日				第107号施工表
延長ホース	組				
		1.00			
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
クレーン付トラック運転2.9t吊 4t積	日				第107号施工表
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
一次注入材 無機瞬結材（溶液型）	L				
二次注入材 無機瞬結材（溶液型）	L				
ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	日				
薬液注入ポンプ 5～20L/min×2(9.8MPa)	日				
削孔消耗材料	式				第78号特殊施工
		1			
注入消耗材料	m3				第79号特殊施工
		0.727			
諸雑費（率・まるめ）	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
トラック (クレーン装置付)	hr				第82号特殊施工
合 計	1	現場	当り		

第 0074 号 一位代価表(特殊施工単価) 排水汚泥処理
PJ2870

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
工事用水中ポンプ損料 φ 50mm 2.2kw	日				
アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量6m3/h級	hr				
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3	供用日				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
バキューム車	台				
排泥運搬 3.0km以内	m3				
		0.30			
合 計	1	日	当り		

第 0075 号 一位代価表(特殊施工単価) 用水工
PJ2880

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
用水	m3				
		11.77			
合 計	1	式	当り		

第 0076 号 一位代価表(特殊施工単価) 運搬工
PJ2890

1.000 現場 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 t 車	台				
合 計	1	現場	当り		

第 0078 号 一位代価表(特殊施工単価) 削孔消耗材料
PJ2810

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔消耗材料 (粘性土)	m				第80号特殊施工
		2.960			
削孔消耗材料 (砂質土)	m				第81号特殊施工
		0.901			
合 計	1	式	当り		

第 0079 号 一位代価表(特殊施工単価) 注入消耗材料
PJ2840

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
複相用グラウトモニタ φ 40.5mm	個				
		0.020			
複相用注入用ホース類 φ 12mm 4.9MPa L=50m×3	組				
		0.005			
複相用サクシヨンホース φ 38mm L=3m×3	組				
		0.003			
その他雑品	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0080 号 一位代価表(特殊施工単価) 削孔消耗材料 (粘性土)
PJ2820

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	m				
		0.02			
メタルクラウン φ41mm	個				
		0.03			
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個				
		0.002			
その他雑品	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0081 号 一位代価表(特殊施工単価) 削孔消耗材料 (砂質土)
PJ2830

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド	m				
		0.03			
メタルクラウン φ41mm	個				
		0.04			
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個				
		0.003			
その他雑品	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0082 号 一位代価表(特殊施工単価) トラック (クレーン装置付)
PJ2860

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	hr				
合 計	1	hr	当り		

第 0083 号 一位代価表(特殊施工単価) スパイラルダクト立込工
PJ3000

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0084 号 一位代価表(特殊施工単価) 引込柱設置工
PJ3030

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	基	当り		

第 0085 号 一位代価表(特殊施工単価) 分電盤-1結線
PJ3100

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0086 号 一位代価表(特殊施工単価) 分電盤-2結線
PJ3110

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0087 号 一位代価表(特殊施工単価) 引込開閉器盤設置工
PJ3150

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	基	当り		

第 0088 号 一位代価表(特殊施工単価) 屋外灯-1 設置工
PJ3200

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	基	当り		

第 0089 号 一位代価表(特殊施工単価) 屋外灯-2 設置工
PJ3210

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	基	当り		

第 0090 号 一位代価表(特殊施工単価) 屋外灯-3 設置工
PJ3220

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	基	当り		

第 0091 号 一位代価表(特殊施工単価) 屋外灯-4 設置工
PJ3230

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	基	当り		

第 0092 号 一位代価表(特殊施工単価) 屋外灯-5 設置工
PJ3240

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人				
合 計	1	基	当り		

第 0094 号 一位代価表(特殊施工単価) 溶接金網設置工
PJ4220

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0095 号 一位代価表(特殊施工単価) 自転車マーク設置工
PJ4200

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0096 号 一位代価表(特殊施工単価) 時計台設置工
PJ5000

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0097 号 一位代価表(特殊施工単価) 手足洗い場設置工
PJ5010

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊	日				
合 計	1	基	当り		

第 0098 号 一位代価表(特殊施工単価) 曲線テーブル・ベンチ設置工
PJ5020

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員 テーブル	人				
普通作業員 ベンチ	人				
合 計	1	基	当り		

第 0099 号 一位代価表(特殊施工単価) 縁台（小）設置工
PJ5030

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0100 号 一位代価表(特殊施工単価) サイン設置工 総合案内サイン
PJ5040

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0101 号 一位代価表(特殊施工単価) サイン設置工 説明サイン
PJ5050

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0102 号 一位代価表(特殊施工単価) サイン設置工 園名サイン (大)
PJ5060

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊	日				
合 計	1	基	当り		

第 0103 号 一位代価表(特殊施工単価) サイン設置工 園名サイン (小)
PJ5070

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0104 号 一位代価表(特殊施工単価) サイン設置工 誘導サイン
PJ5080

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0105 号 一位代価表(特殊施工単価) サイン設置工 二輪車駐車場サイン
PJ5090

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0106 号 一位代価表(特殊施工単価) サイン設置工 身障者駐車場サイン
PJ5100

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0107 号 一位代価表(特殊施工単価) 車止め-1設置工
PJ5110

上下式・標準

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0108 号 一位代価表(特殊施工単価) 車止め-2設置工
PJ5120

上下式・端部

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0109 号 一位代価表(特殊施工単価) 車止め-3設置工
PJ5130

着脱式

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0110 号 一位代価表(特殊施工単価) タイヤ止め設置工
PJ5140

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0111 号 一位代価表(特殊施工単価) 受水槽・ポンプユニット設置工
PJ6000

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
配管工	人				
合 計	1	式	当り		

第 0112 号 一位代価表(特殊施工単価) メッシュフェンス 設置工
PJ6100

H=2.0 受水槽周り

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m	当り		

第 0113 号 一位代価表(特殊施工単価) 散水栓ボックス設置工
PJ6200

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	個	当り		

第 0114 号 一位代価表(特殊施工単価) コンクリートブロック設置工
PJ6220

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	個	当り		

第 0115 号 一位代価表(特殊施工単価) エルボ50A 設置工
PJ6230

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	個	当り		

第 0116 号 一位代価表(特殊施工単価) 大型散水栓 バルブ設置工
PJ6210

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	個	当り		

第 0117 号 一位代価表(特殊施工単価) コンクリート平板設置工
PJ6240

1.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	枚	当り		

第 0118 号 一位代価表(特殊施工単価) エルボ25A設置工
PJ6260

25A

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	個	当り		

第 0119 号 一位代価表(特殊施工単価) 小型散水栓 小型伸縮式回転バルブ設置工
PJ6250

25A

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	個	当り		

第 0120 号 一位代価表(特殊施工単価) 散水台車設置工
PJ6300

1.000 セット 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	セット	当り		

第 0121 号 一位代価表(特殊施工単価) ゴム製U字溝蓋設置工 U300用
PJ6400

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	枚	当り		

第 0122 号 一位代価表(特殊施工単価) ゴム製U字溝蓋設置工 U180用
PJ6410

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	枚	当り		

第 0123 号 一位代価表(特殊施工単価) クレイ舗装工
PJ7000

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷均し工	hr				第124号特殊施工
混合切込み工	hr				第125号特殊施工
黒土混合土工	m2				第126号特殊施工
		100.00			
締固め工	hr				第127号特殊施工
仕上工 (クレイ舗装)	m2				第128号特殊施工
		100.00			
合 計	1	m2	当り		

第 0124 号 一位代価表(特殊施工単価) 敷均し工
PJ7010

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)] 6t級	hr				
軽油	L				
合 計	1	hr	当り		

第 0125 号 一位代価表(特殊施工単価) 混合切込み工
PJ7020

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級	hr				
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
合 計	1	hr	当り		

第 0126 号 一位代価表(特殊施工単価) 黒土混合土工
PJ7030

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0127 号 一位代価表(特殊施工単価) 締固め工
PJ7040

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t	hr				
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
合 計	1	hr	当り		

第 0128 号 一位代価表(特殊施工単価) 仕上工(クレイ舗装)
PJ7050

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m2	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良混合土攪拌工	m3				第130号特殊施工
		16.52			
敷均し工	hr				第124号特殊施工
混合切込み工	hr				第125号特殊施工
床土工	m2				第131号特殊施工
		100.00			
締固め工	hr				第127号特殊施工
仕上工 (芝舗装)	m2				第132号特殊施工
		100.00			
肥料散布工	m2				第133号特殊施工
		100.00			
合 計	1	m2	当り		

第 0130 号 一位代価表(特殊施工単価) 改良混合土攪拌工
PJ7100

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
バックホウ〔油圧式・クローラ型〕山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型 (1次)	日				第142号施工表
バックホウ運転 排対型 (1次)	日				第143号施工表
タイヤローラ運転 8～20t 排対型 (1次)	日				第144号施工表
合 計	1	m3	当り		

第 0131 号 一位代価表(特殊施工単価) 床土工
PJ7120

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0132 号 一位代価表(特殊施工単価) 仕上工 (芝舗装)
PJ7130

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0133 号 一位代価表(特殊施工単価) 肥料散布工
PJ7140

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0134 号 一位代価表(特殊施工単価) ダグアウトベンチ設置工
PJ7300

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0135 号 一位代価表(特殊施工単価) スコアボード設置工
PJ7310

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0136 号 一位代価表(特殊施工単価) P型基礎設置工
PJ7320

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	本	当り		

第 0137 号 一位代価表(特殊施工単価) パックネット・クッションウォール設置工
PJ7330

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0138 号 一位代価表(特殊施工単価) ホームベース設置工 (一般用 受金具共)
PJ7340

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0139 号 一位代価表(特殊施工単価) ホームベース設置工 (一般・ブルペン用)
PJ7350

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0140 号 一位代価表(特殊施工単価) ピッチャープレート設置工 (一般用 受金具共)
PJ7360

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0141 号 一位代価表(特殊施工単価) ピッチャープレート設置工 (一般・ブルペン用)
PJ7370

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0142 号 一位代価表(特殊施工単価) ピッチャープレート設置工 (一般・移動用)
PJ7380

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0143 号 一位代価表(特殊施工単価) 塁ベース設置工
PJ7390

ソフトボール用 上下金具共

10.000 組 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	組	当り		

第 0144 号 一位代価表(特殊施工単価) ファウルポール設置工
PJ7400

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	本	当り		

第 0145 号 一位代価表(特殊施工単価) トスゲージ設置工
PJ7420

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0146 号 一位代価表(特殊施工単価) 砂袋設置工
PJ7430

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	個	当り		

第 0147 号 一位代価表(特殊施工単価) ポイント設置工
PJ7440

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0148 号 一位代価表(特殊施工単価) フェンス設置工
PJ7450

H=1200 基礎据付共

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m	当り		

第 0149 号 一位代価表(特殊施工単価) ダグアウト前フェンス設置工
PJ7470

H=900 ・防護マット・基礎据付共

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m	当り		

第 0150 号 一位代価表(特殊施工単価) ホームラン識別シート設置工
PJ7500

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	本	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
高所作業車 賃料 トラック架装・バスケットブーム型 作業 床高24m	日				
バックホウ運転 排対型 (1次)	日				第143号施工表
合 計	1	m	当り		

第 0153 号 一位代価表(特殊施工単価) 防球ネット設置工 H=14.9m
PJ7520

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
高所作業車 賃料 トラック架装・バスケットブーム型 作業 床高24m	日				
バックホウ運転 排対型 (1次)	日				第143号施工表
合 計	1	m	当り		

第 0154 号 一位代価表(特殊施工単価) 両開門扉設置工
PJ7600

W=6.0 H=4.0

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0155 号 一位代価表(特殊施工単価) 水路安全ネットカバー撤去工
PJ7800

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m	当り		

第 0156 号 一位代価表(特殊施工単価) 蓋掛け撤去工
PJ7810

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m	当り		

第 0157 号 一位代価表(特殊施工単価) フェンス撤去工
PJ7820

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m	当り		

第 0158 号 一位代価表(特殊施工単価) 単管柵撤去工
PJ7830

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m	当り		

第 0159 号 一位代価表(特殊施工単価) 排水菅閉塞工
PJ7860

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0160 号 一位代価表(特殊施工単価) 照明柱撤去工
PJ7880

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0161 号 一位代価表(特殊施工単価) 支障木伐採・伐根工
PJ7870

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	本	当り		

第 0162 号 一位代価表(特殊施工単価) スラブ布設工
PJ8100

10.000 枚 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ブロック工	人				
土木一般世話役	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	枚	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
とび工	人				
溶接工	人				
土木一般世話役	人				
杭打機運転	日				第164号特殊施工
バックホウ (クローラ型)	日				第165号特殊施工
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0164 号 一位代価表(特殊施工単価) 杭打機運転
PJ8250

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
杭打機損料 杭打機	供用日				
機械損料 リーダ・トップシープその他	供用日				
機械損料 ヤットコ・回転キャブ・ロッド	供用日				
機械損料 専用管理装置	供用日				
合 計	1	日	当り		

第 0165 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ (クローラ型)
PJ8260

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
合 計	1	日	当り		

第 0166 号 一位代価表(特殊施工単価) 小口径回転杭φ213.6 L=10.0m
PJ8210

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
とび工	人				
溶接工	人				
土木一般世話役	人				
杭打機運転	日				第164号特殊施工
バックホウ (クローラ型)	日				第165号特殊施工
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0167 号 一位代価表(特殊施工単価) チェーン柵設置工
PJ9000

チェーン設置共

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0168 号 一位代価表(特殊施工単価) 固定式ガードポール設置工
PJ9050

アンカー固定式

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機44.260%, 労36.730%, 材19.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		44.26		K1
運転手(特殊)		36.73		R1
軽油		19.01		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土質	土砂
J02 施工方法	オープンカット
J03 押土の有無	無し
J04 障害の有無	無し
J05 施工数量	5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機23.140%, 労53.200%, 材23.660%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		23.14		K1
運転手(特殊)		53.2		R1
軽油		23.66		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土質	土砂
J02 施工方法	標準
J03 土留方式の種類	無し
J04 障害の有無	無し

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 整地

1 m3 当り

(CB210610)

施工P(機23.130%, 労51.640%, 材25.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		23.13		K1
運転手(特殊)		51.64		R1
軽油		25.23		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
残土受入れ地での処理

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機43.430%, 労37.880%, 材18.690%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		43.43		K1
運転手(特殊)		37.88		R1
軽油		18.69		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
土量50,000m3未満

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 整地

1 m3 当り

(CB210610)

施工P(機22.780%, 労50.890%, 材26.330%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		22.78		K1
運転手(特殊)		50.89		R1
軽油		26.33		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
敷均し(ルーズ)
標準(10,000m3未満)
無し

(CB210510)

施工P(機17.970%, 労66.930%, 材15.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 7t級		11.28		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シン グルドラム型] 運転質量11～12t		6.69		K2
運転手(特殊)		46.3		R1
普通作業員		20.63		R2
軽油		15.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
4.0m以上
20,000m3未満
無し

(CB220010)

施工P(機 9.710%, 労80.610%, 材 9.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		9.71		K1
普通作業員		38.29		R1
運転手(特殊)		22.49		R2
土木一般世話役		19.83		R3
軽油		9.68		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J03 整形箇所

J04 現場制約の有無

J05 土質

費用の内訳

入力名称

切土部

無し

れき質土、砂及び砂質土、粘性土

全ての費用

(CB220010)

施工P(機12.190%, 労75.670%, 材12.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		12.19		K1
普通作業員		30.88		R1
運転手(特殊)		28.21		R2
土木一般世話役		16.58		R3
軽油		12.14		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 整形箇所
 J02 法面締固めの有無
 J03 現場制約の有無
 J04 土質
 J05 費用の内訳

入力名称
 盛土部
 有り
 無し
 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
 全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機45.590%, 労39.520%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		45.59		K1
運転手(一般)		39.52		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J06 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
11.0km以下

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
小規模(標準)

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210410)

施工P(機 9.480%, 労86.470%, 材 4.050%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.9		K1
ランマ 質量60～80kg		0.58		K2
普通作業員		49.42		R1
特殊作業員		19.17		R2
運転手(特殊)		17.88		R3
軽油		3.2		Z1
ガソリン レギュラー		0.85		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.580%, 労77.450%, 材16.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.55		K1
普通作業員		37.13		R1
特殊作業員		15.71		R2
運転手(特殊)		14.81		R3
土木一般世話役		9.27		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.93		Z1
軽油		5.01		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		46.19		R1
普通作業員		25.55		R2
土木一般世話役		9.57		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
鉄筋・無筋構造物

(CB240010)

施工P(機 4.110%, 労16.850%, 材79.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		4.07		K1
普通作業員		8.77		R1
土木一般世話役		2.96		R2
特殊作業員		2.84		R3
運転手(特殊)		1.83		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		78.22		Z1
軽油		0.82		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J04 コンクリート規格
 J05 設計日打設量
 J06 養生工の種類
 J13 圧送管延長距離区分
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 コンクリートポンプ車打設
 18-8-25(高炉)
 10m3以上100m3未満
 一般養生
 延長無し
 全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.250%, 労63.160%, 材 5.590%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.35		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.9		K2
運転手(特殊)		28.06		R1
普通作業員		24.19		R2
土木一般世話役		10.91		R3
軽油		5.59		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 コンクリート舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

第 0018 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0019 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0020 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工 P (機 13. 520%, 労 83. 620%, 材 2. 860%, 市 0. 000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13. 52		K1
運転手(特殊)		42. 39		R1
特殊作業員		40. 83		R2
軽油		2. 86		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t

第 0021 号 一位代価表(施工P構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.580%, 労83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
有り
3.0km以下

第 0022 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		43.77		R1
普通作業員		31.27		R2
土木一般世話役		11.92		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労42.010%, 材57.990%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.75		R1
土木一般世話役		9.31		R2
特殊作業員		7.89		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		57.99		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB240060)

施工P(機 0.000%, 労83.300%, 材16.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		55.43		R1
土木一般世話役		27.71		R2
セメント(高炉B) 25kg袋入		11.28		Z1
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		5.42		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 セメント種類
J02 費用の内訳

入力名称
高炉
全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労29.400%, 材70.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		13.2		R1
特殊作業員		7.51		R2
土木一般世話役		6.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		70.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB222800)

施工P(機 9.590%, 労88.390%, 材 2.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		7.74		K1
運転手(特殊)		28.21		R1
普通作業員		27.01		R2
土木一般世話役		13.06		R3
特殊作業員		3.01		R4
軽油		1.63		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
600kgを超え800kg以下
有り
全ての費用

(CB222800)

施工P(機 8.430%, 労89.800%, 材 1.770%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		6.8		K1
普通作業員		29.97		R1
運転手(特殊)		24.77		R2
土木一般世話役		12.92		R3
特殊作業員		4.77		R4
軽油		1.43		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 作業区分
 J02 製品質量(kg/基)
 J03 基礎碎石の有無
 J04 費用の内訳

入力名称
 据付
 800kgを超え1200kg以下
 有り
 全ての費用

(CB222800)

施工P(機 9.390%, 労87.930%, 材 2.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		7.34		K1
普通作業員		26.58		R1
運転手(特殊)		24.16		R2
土木一般世話役		13.74		R3
特殊作業員		4.23		R4
軽油		2.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
1200kgを超え1600kg以下
有り
全ての費用

(CB222800)

施工P(機 8.060%, 労89.640%, 材 2.300%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		6.3		K1
普通作業員		29.88		R1
運転手(特殊)		20.74		R2
土木一般世話役		14.43		R3
特殊作業員		4.99		R4
軽油		1.8		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
1600kgを超え2200kg以下
有り
全ての費用

(CB222800)

施工P(機12.790%, 労84.510%, 材 2.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		10.32		K1
運転手(特殊)		37.63		R1
普通作業員		16.21		R2
土木一般世話役		9.8		R3
特殊作業員		4.52		R4
軽油		2.18		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
200kgを超え400kg以下
有り
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 4.990%, 労69.170%, 材25.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.96		K1
普通作業員		33.14		R1
特殊作業員		14.04		R2
運転手(特殊)		13.23		R3
土木一般世話役		8.28		R4
再生クラッシャーラン RC-40		21.33		Z1
軽油		4.48		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB222840)

施工P(機 2.330%, 労12.070%, 材85.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		2.31		K1
普通作業員		5.15		R1
運転手(特殊)		3.74		R2
土木一般世話役		2.62		R3
特殊作業員		0.45		R4
ハンドホール H1-9 H1-9 600×600×900 730kg		84.63		Z1
軽油		0.97		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量
J03 基礎碎石
J04 費用の内訳

入力名称
据付
2000kg/基以下
無しまたは円形断面以外
全ての費用

(CB211410)

施工P(機19.290%, 労15.750%, 材64.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)] 処理深さ0.6×幅2.0m		17.44		K1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		0.74		K2
ブルドーザ[湿地] 7t級		0.59		K3
運転手(特殊)		9.31		R1
普通作業員		4.01		R2
土木一般世話役		2.43		R3
セメント系固化材 防塵型 特殊土用 フレコン		63.02		Z1
軽油		1.94		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J03 使用機種
 J04 混合深さ
 J04 固化材100m2当り使用量(実数)
 J05 混合回数

入力名称
 スタビライザ
 0.6m以下
 8 t/100m2
 1回

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1
運転手(特殊)		26.32		R2
特殊作業員		13.94		R3
再生クラッシャーラン RC-40		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.650%, 労23.010%, 材74.340%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.38		K2
普通作業員		8.67		R1
特殊作業員		5.8		R2
運転手(特殊)		4		R3
土木一般世話役		2.08		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		65.08		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.85		Z2
軽油		0.37		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 30 mm
 再生密粒度アスコン(13)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB211410)

施工P(機19.290%, 労15.750%, 材64.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)] 処理深さ0.6×幅2.0m		17.44		K1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		0.74		K2
ブルドーザ[湿地] 7t級		0.59		K3
運転手(特殊)		9.31		R1
普通作業員		4.01		R2
土木一般世話役		2.43		R3
セメント系固化材 防塵型 特殊土用 フレコン		63.02		Z1
軽油		1.94		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J03 使用機種
 J04 混合深さ
 J04 固化材100m2当り使用量(実数)
 J05 混合回数

入力名称
 スタビライザ
 0.6m以下
 9 t/100m2
 1回

(CB410010)

施工P(機23.120%, 労68.860%, 材 8.020%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		11.29		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		8.94		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.89		K3
運転手(特殊)		44.09		R1
特殊作業員		12.86		R2
普通作業員		9.59		R3
土木一般世話役		2.32		R4
軽油		8.02		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
160 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0040 号 一位代価表(施工P構成表) 目地板

1 m2 当り

(CB224710)

施工P(機 0.000%, 労63.930%, 材36.070%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		47.13		R1
土木一般世話役		16.49		R2
瀝青質目地板 厚10mm		36.07		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
1工事当り使用量
J02 目地板の種類

入力名称
30m2未満
瀝青質目地板t=10

第 0041 号 一位代価表(施工P構成表) 特殊ブロック舗装

1 m2 当り

(CB422530)

施工P(機 0.000%, 労23.520%, 材76.480%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		7.01		R1
ブロック工		6.27		R2
土木一般世話役		3.55		R3
特殊作業員		1.26		R4
コンクリート平板ブロック 30cm		76.48		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格

入力名称
設置
30cm×30cm

(CB211410)

施工P(機19.290%, 労15.750%, 材64.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)] 処理深さ0.6×幅2.0m		17.44		K1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		0.74		K2
ブルドーザ[湿地] 7t級		0.59		K3
運転手(特殊)		9.31		R1
普通作業員		4.01		R2
土木一般世話役		2.43		R3
セメント系固化材 防塵型 特殊土用 フレコン		63.02		Z1
軽油		1.94		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J03 使用機種
 J04 混合深さ
 J04 固化材100m2当り使用量(実数)
 J05 混合回数

入力名称
 スタビライザ
 0.6m以下
 9 t/100m2
 1回

(CB410650)

施工P(機 4.030%, 労69.320%, 材26.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		2.49		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.43		K2
特殊作業員		19.72		R1
運転手(特殊)		19.37		R2
普通作業員		17.59		R3
土木一般世話役		10.63		R4
フィルター材料 再生		24.68		Z1
軽油		1.92		Z2
積算単価		標準単価		

J01

条件名称
平均厚さ入力名称
140mm以上160mm未満

(CB410031)

施工P(機 5.620%, 労72.880%, 材21.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)		2.91		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		2.55		K2
普通作業員		30.5		R1
運転手(特殊)		26.32		R2
特殊作業員		13.94		R3
クラッシャーラン C-30		19.41		Z1
軽油		2.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
100 mm
1層施工
クラッシャーラン C-30
全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB422520)

施工P(機 0.520%, 労79.260%, 材20.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.52		K1
普通作業員		34.91		R1
土木一般世話役		19.85		R2
特殊作業員		19		R3
運転手(特殊)		1.38		R4
地先境界ブロック 120×120×600(A)		18.64		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.11		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J04 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 A種(120×120×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

(CB422520)

施工P(機 0.350%, 労76.950%, 材22.700%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.35		K1
普通作業員		29.08		R1
土木一般世話役		15.38		R2
特殊作業員		13.8		R3
型わく工		11.7		R4
地先境界ブロック 120×120×600(A)		12.55		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.09		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.75		Z3
軽油		0.31		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎碎石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 A種(120×120×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(高炉)
 無し

(CB422510)

施工P(機 2.630%, 労59.250%, 材38.120%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[後方超小 旋回クレーン機能付] 山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		2.19		K1
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.44		K2
特殊作業員		21.92		R1
普通作業員		21.42		R2
土木一般世話役		11.89		R3
運転手(特殊)		1.19		R4
歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)		36.09		Z1
軽油		1.07		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.96		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 B種(180/205×250×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

(CB422510)

施工P(機 0.500%, 労67.280%, 材32.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.5		K1
普通作業員		29.68		R1
土木一般世話役		16.72		R2
特殊作業員		16.09		R3
運転手(特殊)		1.34		R4
歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600(A)		30.69		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.08		Z2
軽油		0.45		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 A種(150/170×200×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

(CB422510)

施工P(機 0.500%, 労67.280%, 材32.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.5		K1
普通作業員		29.68		R1
土木一般世話役		16.72		R2
特殊作業員		16.09		R3
運転手(特殊)		1.34		R4
歩車道境界ブロック 150/190×200×600 両面・端部 44kg		30.69		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.08		Z2
軽油		0.45		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 ブロック規格
 J04 m当り歩車道境界ブロック使用量
 J05 基礎砕石規格
 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 各種(600mm以下、50kg未満)
 1.65 個/m
 再生クラッシャーラン RC-40
 無し

第 0051 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
特殊作業員		47.32		R1
普通作業員		28.22		R2
土木一般世話役		17.06		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
撤去しない埋設型枠
床版部

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		7.01		R1
ブロック工		6.27		R2
土木一般世話役		3.55		R3
特殊作業員		1.26		R4
誘導(点字)ブロック 30cm		76.48		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格

入力名称
設置
30cm×30cm

(CB240010)

施工P(機 3.690%, 労37.880%, 材58.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.49		K1
普通作業員		11.17		R1
特殊作業員		10.01		R2
土木一般世話役		7.75		R3
運転手(特殊)		6.47		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		56.64		Z1
軽油		1.69		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

(CB240010)

施工P(機 3.790%, 労35.680%, 材60.530%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		3.58		K1
特殊作業員		10.28		R1
普通作業員		9.55		R2
土木一般世話役		7.1		R3
運転手(特殊)		6.64		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.7		Z1
軽油		1.73		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 構造物種別
 J02 打設工法
 J03 コンクリート規格
 J05 養生工の種類
 J13 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 バックホウ(クレーン機能付)打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 全ての費用

第 0055 号 一位代価表(施工P構成表) 門扉

1 基 当り

(CB420850)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		76.94		R1
土木一般世話役		20.15		R2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
門扉種別

入力名称
両開き

(CB222780)

施工P(機 7.330%, 労63.760%, 材28.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		7.19		K1
普通作業員		29.78		R1
土木一般世話役		15.4		R2
運転手(特殊)		12.6		R3
特殊作業員		4.74		R4
碎石 単粒度碎石5号		25.58		Z1
軽油		3.27		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 フィルター材の種類
J02 費用の内訳

入力名称
各種
全ての費用

第 0057 号 一位代価表(施工P構成表) 暗渠排水管

1 m 当り

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労21.320%, 材78.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		14.37		R1
土木一般世話役		6.95		R2
暗渠排水管 φ150 高密度ポリエチレン管ダブル管FP φ150		78.68		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 管種別
J03 呼び径
J04 継手材料費
J05 費用の内訳

入力名称
据付
波状管及び網状管
50～150mm
要
全ての費用

第 0058 号 一位代価表(施工P構成表) 吸出し防止材設置

1 m2 当り

(CB224720)

施工P(機 0.000%, 労24.170%, 材75.830%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		20.57		R1
土木一般世話役		3.6		R2
透水シート		75.83		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労21.320%, 材78.680%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		14.37		R1
土木一般世話役		6.95		R2
暗渠排水管 φ100 高密度ポリエチレン管ダブル管FP φ100		78.68		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 管種別
 J04 呼び径
 J05 継手材料費
 費用の内訳

入力名称
 据付
 波状管及び網状管
 50～150mm
 要
 全ての費用

(CB222800)

施工P(機15.890%, 労80.760%, 材 3.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		12.82		K1
運転手(特殊)		46.73		R1
普通作業員		10.93		R2
土木一般世話役		5.56		R3
特殊作業員		1.92		R4
軽油		2.7		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 作業区分
 J02 製品質量(kg/基)
 J03 基礎碎石の有無
 J04 費用の内訳

入力名称
 据付
 80kgを超え200kg以下
 有り
 全ての費用

(CB410030)

施工P(機 4.670%, 労15.690%, 材79.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策 型(第2次)] ブレード幅3.1m		1.87		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策 型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		1.48		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.48		K3
運転手(特殊)		7.32		R1
特殊作業員		2.44		R2
普通作業員		2.38		R3
土木一般世話役		0.72		R4
再生クラッシャーラン RC-40		78.02		Z1
軽油		1.33		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 全仕上り厚(実数入力)
J02 施工区分
J03 材料
J04 費用の内訳

入力名称
150 mm
1層施工
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.270%, 労73.080%, 材21.650%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.24		K1
普通作業員		35.03		R1
特殊作業員		14.83		R2
運転手(特殊)		13.97		R3
土木一般世話役		8.75		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.89		Z1
軽油		4.73		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
12.5cmを超え17.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0063 号 一位代価表(施工P構成表) 門扉

1 基 当り

(CB420850)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		73.86		R1
土木一般世話役		24.18		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 門扉種別
J02 門柱高

入力名称
片開き
2m以下

第 0064 号 一位代価表(施工P構成表) 路床盛土

1 m3 当り

(CB210520)

施工P(機18.460%, 労65.590%, 材15.950%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 7t級		9.86		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シン グルドラム型] 運転質量11~12t		8.6		K2
運転手(特殊)		45.48		R1
普通作業員		20.11		R2
軽油		15.95		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
4.0m以上
20,000m3未満
無し

第 0065 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J03 締固めの有無

入力名称
現場制約あり
土砂
無し

第 0066 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

(CB222800)

施工P(機 9.580%, 労88.240%, 材 2.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		9.04		K1
運転手(特殊)		32.94		R1
普通作業員		31.54		R2
土木一般世話役		15.25		R3
特殊作業員		3.52		R4
軽油		2.06		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J04 費用の内訳

入力名称
撤去
600kgを超え800kg以下
全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破砕
J02	積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03	DID区間の有無	有り
J06	運搬距離(km)(DID区間有)	9.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.270%, 労73.150%, 材21.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.24		K1
普通作業員		35.06		R1
特殊作業員		14.84		R2
運転手(特殊)		13.99		R3
土木一般世話役		8.76		R4
再生クラッシャーラン RC-40		16.81		Z1
軽油		4.74		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
20.0cmを超え22.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

(CB410010)

施工P(機20.370%, 労60.700%, 材18.930%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		9.95		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		7.87		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.55		K3
運転手(特殊)		38.87		R1
特殊作業員		11.34		R2
普通作業員		8.45		R3
土木一般世話役		2.04		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.86		Z1
軽油		7.07		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
9mm以上13mm未満
再生クラッシャーラン RC-40
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.650%, 労23.010%, 材74.340%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		1.99		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.38		K2
普通作業員		8.67		R1
特殊作業員		5.8		R2
運転手(特殊)		4		R3
土木一般世話役		2.08		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		65.08		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.85		Z2
軽油		0.37		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類
 J07 費用の内訳

入力名称
 1.4m以上
 50 mm
 再生密粒度アスコン(20)
 プライムコート PK-3
 全ての費用

(CB422520)

施工P(機 0.520%, 労74.390%, 材25.090%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		0.52		K1
普通作業員		32.79		R1
土木一般世話役		18.54		R2
特殊作業員		17.81		R3
運転手(特殊)		1.41		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		23.49		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.13		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J04 基礎砕石規格
J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
設置
C種(150×150×600)
再生クラッシャーラン RC-40
無し

(CB422520)

施工P(機 0.350%, 労73.070%, 材26.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.35		K1
普通作業員		27.82		R1
土木一般世話役		14.6		R2
特殊作業員		13.08		R3
型わく工		10.9		R4
地先境界ブロック 150×150×600(C)		15.86		Z1
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		9.64		Z2
再生クラッシャーラン RC-40		0.76		Z3
軽油		0.32		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎砕石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格
 J06 養生工の有無

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 再生クラッシャーラン RC-40
 18-8-25(高炉)
 有り

(CB422520)

施工P(機 0.000%, 労74.030%, 材25.970%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		32.29		R1
土木一般世話役		19.52		R2
特殊作業員		18.03		R3
地先境界ブロック 150×150×600(C)		25.97		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J02 ブロック規格
 J04 基礎碎石規格
 J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
 設置
 C種(150×150×600)
 無し
 無し

(CB221120)

施工P(機 4.400%, 労68.060%, 材27.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		4.38		K1
普通作業員		33.08		R1
特殊作業員		14.53		R2
運転手(特殊)		11.59		R3
土木一般世話役		8.46		R4
再生クラッシャーラン RC-40		22.92		Z1
軽油		4.6		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の種類
J02 費用の内訳

入力名称
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0077 号 一位代価表(施工P構成表) 歩車道境界ブロック

1 m 当り

(CB422510)

施工P(機 0.000%, 労66.250%, 材33.750%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		28.92		R1
土木一般世話役		17.46		R2
特殊作業員		16.13		R3
歩車道境界ブロック 202/210×70×600		33.75		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量
J04 基礎碎石規格
J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
設置
各種(600mm以下、50kg未満)
1.67 個/m
無し
無し

第 0078 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト設置

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労16.800%, 材83.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		16		R1
ガードポール H850 白緑 埋込型		83.2		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0079 号 一位代価表(施工P構成表) 車止めポスト設置

1 本 当り

(CB420910)

施工P(機 0.000%, 労16.800%, 材83.200%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		16		R1
ピラー型 (インパクトボラード) 白黄 φ114.3 H850耐震衝 撃71KJ/本		83.2		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
費用の内訳

入力名称
全ての費用

(CB340110)

施工P(機30.620%, 労36.420%, 材32.960%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ボーリングマシン[ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW級		26.97		K1
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA		1.86		K2
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		1.72		K3
普通作業員		16.81		R1
土木一般世話役		10.12		R2
特殊作業員		9.35		R3
リングビット φ 90mm用		8.46		Z1
軽油		4.59		Z2
インナーロッド φ 90mm用 (1.5m)		4.47		Z3
ドリルパイプ φ 90mm用 (1.5m)		4.45		Z4
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工場所
J02 土質区分
J03 呼び径
J04 削孔長区分

入力名称
地表
粘性土・砂質土
φ 90mm
50m/本以下

(CB340130)

施工P(機11.540%, 労87.740%, 材 0.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		11.54		K1
特殊作業員		30.91		R1
普通作業員		27.65		R2
土木一般世話役		16.72		R3
運転手(特殊)		12.46		R4
軽油		0.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工場所
J02 クローラクレーン賃料補正係数

入力名称
地表
標準

(CB340120)

施工P(機22.270%, 労30.600%, 材47.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ボーリングマシン[ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW級		19.37		K1
配管工		15.52		R1
特殊作業員		4.7		R2
普通作業員		4.21		R3
土木一般世話役		2.18		R4
ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 50A		47.13		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 施工場所
 J03 保孔管種別
 J06 スレーナ現場加工の有無
 保孔管種類(SGP)

入力名称
 地表
 SGP
 無し
 SGP50A