

工事費内訳

名	称	数	量	单	位	金	額	備	考
直接工事費									
建築工事			1		式				
計									
共通費									
共通仮設費			1		式				
現場管理費			1		式				
一般管理費等			1		式				
計									
工事価格			1		式				
消費税等相当額			1		式			消費税率 10 %	
工事費			1		式				

[illegible]

建築工事 細目別内訳

3

西スポーツセンター体育館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0006
鉢植移設		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

西スポーツセンター体育館		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガラス撤去	集積共	9.2	m ²			
ガラスフィルム撤去	集積共	12.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

5

西スポーツセンター体育館		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具						
AW-1 片開き窓	W515×H1385 カバー工法 材工共	1	か所			
小計						
オペレーター交換						
AW-A 3連窓(突出し窓)	電動式、窓廻り部品、電動駆動装置 交換 材工共	4	か所			
AW-B 3連窓(突出し窓)	電動式、窓廻り部品のみ交換、電動駆 動装置は既存を再利用 材工共	2	か所			
小計						
ガラス						
フロント板ガラス	厚さ15 シーリング 清掃共 材工共	8.5	m ²			
フロント板ガラス	厚さ6 特寸 2.18m ² 以下 シーリング 清掃共	0.7	m ²			
ガラスフィルム	遮熱/目隠し/ブラック 材工共	12.7	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

6

西スポーツセンター体育館		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイルカーペット撤去	集積共	285	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	172	m			
アルミノスリップ	集積共	40.4	m			
肋木撤去	W2770×H2080 堅木集成材 集積共	1	式			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	71.7	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	1,231	m ²			
天井下地撤去	集積共	1,205	m ²			
グラスウール撤去	厚150 集積共	1,205	m ²			
シーリング撤去	集積共	99.5	m			
破損ブラケット止め撤去	集積共	4	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

7

西スポーツセンター体育館		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床						
床タイルカーペット	総厚6.2 500角 1種ループパイル 一般事務室用	285	m ²			
小計						
幅木・壁						
ビニル幅木	高さ60	172	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付け - -	76.1	m ²			
小計						
天井						
不燃吸音シート膜天井	アルミフレーム等含む 材工共	1	式			別紙 00-0007
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	6.4	m ²			
小計						
その他						
アルミノンスリップ	W35	40.4	m			
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 25×10	99.5	m			
肋木	W2770×H2080 堅木集成材 Φ36	1	式			

建築工事 細目別内訳

8

西スポーツセンター体育館		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
肋木	7本新設 堅木集成材 Φ36 L=1010	1	式			
観覧席一時撤去・再取付		1	式			
防球ネット一時撤去・再取付		1	式			
簡易防球ネット一時撤去・再取付		1	式			
搬入ロブラインド撤去・再取付		1	式			
ブラケット止め	SUS製 材工共	4	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

9

西スポーツセンター体育館		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部塗装						
E P塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	488	m ²			
E P塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	535	m ²			
木部 E P塗り 改修仕様	工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	324	m ²			
E P塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	71.7	m ²			
E P塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	10.2	m ²			
E P塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	33.2	m ²			
E P塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	74.9	m ²			
E P塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	104	m ²			
吸音ボート専用吹 付水性高機能環境 配慮形塗装	ボート面(見上) 下地調整RB種(塗替え面) 材工共	36	m ²			
アクリルシリコン樹脂塗り 改修仕様	コンクリート面(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 材工共	248	m ²			
アクリルシリコン樹脂塗り 改修仕様	コンクリート面(見上) 下地調整RB種(塗替え面) 材工共	373	m ²			
S O P塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	17.6	m ²			
柱、壁補修の上 E P塗り	コンクリート面(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 材工共	0.4	m ²			
U C塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 下地調整RB種(塗替え面)	152	m			

10 ページ

建築工事 細目別内訳

11

西スポーツセンター体育館		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	211	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 10.5km以下	25.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 混合廃棄物 DID区間有り 10.5km以下	186	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t 3t積級 人力積込 鉄くず 片道距離概ね25km	2	回			
計						

建築工事 別紙明細

西スポーツセンター体育館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修	1,205	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生(内部改修)	複合改修	2,108	m ²			
コンパネ養生	厚12	1,413	m ²			
搬入出入口養生		1	式			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2,108	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

西スポーツセンター体育館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高12.5m以上14.2m未満 -	499	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高12.5m以上14.2m未満 -	499	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高12.5m以上14.5m未満 平家用	499	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	439	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	439	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 平家用	439	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	277	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	277	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	277	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	523	m ²			
計						

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

18

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m -	24.8	m			
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m -	24.8	m			
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	24.8	m			
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	24.8	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	25.8	m			
キャスターゲート	W4.2m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)	1	か所			
キャスターゲート	W4.2m×H2.0m 月額賃料 (修理費含む)	1	か所			
交通誘導警備員 B		121	人			
インサート引張試験	4階天井下地撤去部 6箇所	1	式			
計						