

積算参考資料

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、川口市建設工事請負契約基準約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

川口市 施設整備室

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

履行場所： 川口市 木曾呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
1	客土	黒土	m ³		●			令和7年8月版
2	パーク堆肥	1袋20kg40L	袋	●				令和7年8月版 関東①②
3	牛糞堆肥	1袋20kg40L	袋		●			令和7年8月版 東京②③
4	腐葉土	1袋5kg20L	袋	●				令和7年8月版 関東①②
5	板柵土留-1	H400	m			●	30,900	
6	板柵土留-2	H600	m			●	41,700	
7	板柵土留-3	H800	m			●	57,200	
8	ユリノキ	丸太八掛支柱（L=6~7m） H:8.0 C:0.50 W:3.50	本			●	152,000	
9	エレガンスみゆき	丸太八掛支柱（L=6~7m） H:8.0 C:- W:-	本			●	150,000	
10	ソメイヨシノ	二脚鳥居支柱（添木付）H:4.0 C:0.21 W:1.80	本	●	●			令和7年8月版 東京③
11	アカシデ	二脚鳥居支柱（添木付）H:4.0 C:0.25 W:-	本	●	●			令和7年8月版 東京③
12	コブシ	二脚鳥居支柱（添木付）H:4.0 C:0.21 W:1.50	本	●	●			令和7年8月版 東京③
13	カツラ	二脚鳥居支柱（添木付）H:4.0 C:0.21 W:1.50	本	●	●			令和7年8月版 東京③
14	アメリカハナノキ	二脚鳥居支柱（添木付）H:4.0 C:0.18 W:1.80	本			●	25,000	
15	サトザクラ	二脚鳥居支柱（添木付）H:4.0 C:0.21 W:1.50	本	●	●			令和7年8月版 東京③
16	アンギョウカンザクラ	二脚鳥居支柱（添木付）H:4.0 C:0.21 W:2.00	本			●	25,000	
17	イロハモミジ	二脚鳥居支柱（添木付）H:4.0 C:0.21 W:1.80	本	●	●			令和7年8月版 東京③
18	タブノキ	二脚鳥居支柱（添木付）H:4.0 C:0.25 W:1.20	本	●	●			令和7年8月版 東京③
19	ヤマモモ	三脚鳥居支柱H:4.0 C:0.40 W:1.20	本	●	●			令和7年8月版 東京③
20	ヤマザクラ	二脚鳥居支柱（添木付）H:4.0 C:0.21 W:1.50	本	●	●			令和7年8月版 東京③
21	サルスベリ	二脚鳥居支柱（添木付）H:3.5 C:0.21 W:1.50	本	●	●			令和7年8月版 東京③
22	イロハモミジ	二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:- W:0.80	本	●	●			令和7年8月版 東京③
23	ヤマボウシ	二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.10 W:1.00	本	●	●			令和7年8月版 東京③
24	サルスベリ	二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.12 W:1.00	本	●	●			令和7年8月版 東京③
25	ユズリハ	二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.12 W:1.00	本	●	●			令和7年8月版 東京③
26	ヤマモモ	二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.12 W:0.60	本	●	●			令和7年8月版 東京③
27	エゴノキ	二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.10 W:0.60	本	●	●			令和7年8月版 東京③
28	ヒトツバタゴ	二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:0.10 W:0.70	本	●				令和7年8月版 東京③
29	カクレミノ	二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:- W:0.70	本	●	●			令和7年8月版 東京③
30	サワラ	二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:- W:0.60	本	●	●			令和7年8月版 東京③
31	ヒノキ	二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:- W:0.60	本	●	●			令和7年8月版 東京③
32	アンギョウカンザクラ	二脚鳥居支柱（添木付）H:2.5 C:- W:1.00	本			●	9,000	

資材単価一覧表

工事名： (仮称) 神根総合運動公園整備工事 (その1)

履行場所： 川口市 木曾呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
33	サルスベリ株立ち	二脚鳥居支柱(添木付) H:2.5 C:- W:1.20	本			●	12,000	
34	ミツバツツジ	H:0.5 C:- W:0.25	本	●	●			令和7年8月版 東京③
35	ガマズミ	H:0.5 C:- W:-	本	●	●			令和7年8月版 東京③
36	ネコヤナギ	H:0.5 C:- W:-	本	●	●			令和7年8月版 東京③
37	タマリユウ	44株/㎡ H:- 状態:5芽立 コリ径:7.50	鉢	●	●			令和7年8月版 東京③
38	サドル付分水栓	φ25 インサートコア	個			●	29,596	
39	防食キャップ	φ25	個			●	6,193	
40	フレキシブル継手	φ25 L=500	個			●	31,220	
41	伸縮可とう継手	φ25	個			●	10,080	
42	ステンレス波状鋼管	φ25	本	●				令和7年8月版 WEB
43	ステンレス鋼管	φ25 定尺4m/本	本	●	●			令和7年8月版 関東③
44	乙止め水栓ボックス	蓋共	基			●	34,481	
45	フレキシブル継手	φ20 L=300	個	●				令和7年8月版 WEB
46	異径ソケット	φ25×20	個	●				令和7年8月版 WEB
47	メスアダプター	φ25	個			●	9,260	
48	SUSボール乙止水栓	φ25	個			●	47,656	
49	サドル付分水栓	φ50 インサートコア	個	●				令和7年8月版 WEB
50	防食キャップ	φ50	個			●	9,770	
51	フレキシブル継手	φ50 L=500	個	●				令和7年8月版 WEB
52	伸縮可とう継手	φ50	個	●				令和7年8月版 WEB
53	ステンレス波状鋼管	φ50	本	●				令和7年8月版 WEB
54	ステンレス鋼管	φ50 定尺4m/本	本	●	●			令和7年8月版 関東③
55	SUSボール乙止水栓	φ50	個			●	89,183	
56	フレキシブル継手	φ40 L=300	個	●				令和7年8月版 WEB
57	異径ソケット	φ50×40	個	●				令和7年8月版 WEB
58	メスアダプター	φ50	個			●	15,950	
59	フレキシブル継手	φ50 L=300	個	●				令和7年8月版 WEB
60	フレキシブル継手	φ25 L=300	個	●				令和7年8月版 WEB
61	メーターボックス	丙止水栓共 50 FRP製駆体 鑄鉄製蓋	個			●	134,400	
62	メーターボックス	丙止水栓共 40 FRP製	個			●	56,030	
63	メーターボックス	丙止水栓共 25 FRP製	個			●	16,335	
64	メーターボックス	丙止水栓共 20 FRP製	個			●	11,860	

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

履行場所： 川口市 木曾呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
65	止水栓	青銅バルブ 玉形弁10K ねじ込み φ50	個	●	●			令和7年8月版 関東③
66	止水栓	青銅バルブ 玉形弁10K ねじ込み φ40	個	●	●			令和7年8月版 関東③
67	止水栓	青銅バルブ 玉形弁10K ねじ込み φ25	個	●	●			令和7年8月版 関東③
68	止水栓	青銅バルブ 玉形弁10K ねじ込み φ20	個	●	●			令和7年8月版 関東③
69	止水弁筐	台座ブロック込	個			●	34,481	
70	立型散水栓ボックス	SUS製 φ175×H250	基			●	54,766	
71	散水栓	キー式 径13mm	個	●	●			令和7年8月版 全国③全国Ⅰ②
72	水道給水用高密度ポリエチレン管	φ50	m	●	●			令和7年8月版 東京③関東③
73	水道給水用高密度ポリエチレン管	φ40	m	●	●			令和7年8月版 東京③関東③
74	水道給水用高密度ポリエチレン管	φ30	m	●	●			令和7年8月版 東京③関東③
75	水道給水用高密度ポリエチレン管	φ25	m	●	●			令和7年8月版 東京③関東③
76	水道給水用高密度ポリエチレン管	φ20	m	●	●			令和7年8月版 東京③関東③
77	埋設標	PCコンクリート □80×300	本			●	6,120	8Kg
78	埋設鉄	鉄鉄 L70	個			●	2,103	-
79	埋設シート	W=150 ダブル 50m/巻	巻	●	●			令和7年8月版 全国②
80	U型側溝240用G蓋	細目 T-2 NS L1000	基			●	12,960	11kg
81	U型側溝300用G蓋	細目 T-2 NS L1000	基			●	31,680	32g
82	U型側溝300用G蓋	細目 T-6 NS L1000	基			●	39,000	38kg
83	自由勾配側溝（歩）	B300-H300 Co蓋・G蓋(T-2・NS・細目)	基	●	●			322kg 令和7年8月版 さいたま①②
84	自由勾配側溝（歩）	B300-H300 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	基	●	●			322kg 令和7年8月版 さいたま①②
85	自由勾配側溝（歩）	B300-H400 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	基	●	●			399kg 令和7年8月版 さいたま①②
86	自由勾配側溝（歩）	B300-H500 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	基	●	●			450kg 令和7年8月版 さいたま①②
87	自由勾配側溝（歩）	B300-H600 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	基	●	●			558kg 令和7年8月版 さいたま①②
88	自由勾配側溝（歩）	B300-H700 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	基	●	●			618kg 令和7年8月版 さいたま①②
89	自由勾配側溝（歩）	B300-H800 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	基	●	●			754kg 令和7年8月版 さいたま①②
90	自由勾配側溝（歩）	B300-H900 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	基			●	36,750	795kg
91	自由勾配側溝（歩）	B300-H1000 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	基			●	42,076	910kg
92	自由勾配側溝（歩）	B300-H1100 Co蓋・G蓋(T-6・NS・細目)	基			●	45,636	985kg
93	自由勾配側溝（車）	B300-H400 Co蓋・G蓋(T-25・NS・細目)	基	●	●			399kg 令和7年8月版 さいたま①②
94	自由勾配側溝（車）	B300-H500 Co蓋・G蓋(T-25・NS・細目)	基	●	●			450kg 令和7年8月版 さいたま①②
95	自由勾配側溝用ふた	細目 T-2 NS L1000	基			●	31,800	29kg
96	自由勾配側溝用ふた	細目 T-6 NS L1000	基			●	34,800	35kg

資材単価一覧表

工事名： (仮称) 神根総合運動公園整備工事 (その1)

履行場所： 川口市 木曾呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
97	自由勾配側溝用ふた	細目 T-25 NS L1000	基			●	37,536	35kg
98	自由勾配側溝用ふた	2枚掛製品用 Co蓋 L500 41kg	基	●	●			41kg 令和7年8月版 さいたま①②
99	CSB管	φ150 L=2000	本		●			220kg 令和7年8月版 東京①②
100	CSB管	φ200 L=2000	本		●			301kg 令和7年8月版 東京①②
101	硬質塩化ビニル管	VUφ500	m	●	●			1本4m換算済 令和7年8月版 関東③小口
102	集水樹-1	□500×H400 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	148,703	697Kg
103	集水樹-2	□500×H500 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	165,550	698Kg
104	集水樹-3	□500×H600 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	182,400	792Kg
105	集水樹-4	□500×H700 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	199,250	886Kg
106	集水樹-5	□500×H800 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	216,103	979Kg
107	集水樹-6	□500×H1500 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	334,030	1,634Kg
108	集水樹-7	□500×H500 G蓋(T-6・NS・ 細目)	基			●	171,430	698Kg
109	集水樹-8	□500×H600 G蓋(T-6・NS・ 細目)	基			●	188,280	792Kg
110	集水樹-9	□500×H700 G蓋(T-6・NS・ 細目)	基			●	205,130	886Kg
111	集水樹-10	□500×H800 G蓋(T-6・NS・ 細目)	基			●	221,980	979Kg
112	集水樹-11	□500×H900 G蓋(T-6・NS・ 細目)	基			●	238,820	1,073Kg
113	集水樹-12	□500×H1000 G蓋(T-6・NS・ 細目)	基			●	255,670	1,166Kg
114	集水樹-13	□500×H1200 G蓋(T-6・NS・ 細目)	基			●	289,370	1,354Kg
115	集水樹-14	□500×H1400 G蓋(T-6・NS・ 細目)	基			●	323,060	1,541Kg
116	集水樹-15	□500×H1500 G蓋(T-6・NS・ 細目)	基			●	339,910	1,634Kg
117	集水樹-16	□700×H1000 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	348,960	1,584Kg
118	集水樹-17	□700×H1100 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	370,990	1,706Kg
119	集水樹-18	□700×H1200 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	393,020	1,829Kg
120	集水樹-19	□700×H1300 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	415,046	1,951Kg
121	集水樹-20	□700×H1500 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	459,116	2,196Kg
122	集水樹-21	□700×H1600 G蓋(T-2・NS・ 細目)	基			●	481,150	2,318Kg
123	集水樹-22	□700×H1600 G蓋(T-6・NS・ 細目)	基			●	505,630	2,318Kg
124	塩化ビニル製樹	φ75-125 直線	個			●	3,715	
125	塩化ビニル製樹用蓋	φ125用 雨水	個			●	2,440	
126	スリム内副管用マンホール 継手(0号人孔用)	φ150×100	個			●	54,720	
127	スリム内副管用マンホール 継手(0号人孔用)	φ200×150	個			●	64,690	
128	スリム内副管用マンホール 継手 直管	φ150×1000L	個			●	12,500	

資材単価一覧表

工事名： (仮称) 神根総合運動公園整備工事 (その1)

履行場所： 川口市 木曾呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
129	スリム内副管用マンホール 継手 曲管	φ150	個			●	11,000	
130	曲管	φ100	個	●	●			令和7年8月版 全国③
131	スリム内副管用固定バンド	φ150用	個			●	5,810	
132	固定バンド	φ100用	個	●				令和7年8月版 全国②
133	汚水柵 有孔側塊	φ500×H650	個			●	17,970	115Kg
134	汚水柵 側塊	φ500×H200	個			●	15,370	50Kg
135	汚水柵 縁塊	φ500×H200	個			●	8,320	38Kg
136	汚水柵 コンクリート蓋	汚水柵φ500用	個			●	12,373	34Kg
137	汚水柵 側塊	φ500×H100	個			●	7,660	19Kg
138	0号マンホール(1種)斜 壁	600×750×600mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
139	0号マンホール(1種)管 取付け壁	750×1200mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
140	0号マンホール(1種)底 版	有効高130mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
141	0号マンホール(1種)	マンホール付属品・調整リング 600×50mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
142	0号マンホール(1種)	マンホール付属品・調整金具 調整H45mmまで	個	●				令和7年8月版 東京①②
143	下水道用マンホールふた	浮上防止、かぎ付 φ600 T- 14	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
144	0号マンホール(1種)管 取付け壁	750×1500mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
145	0号マンホール(1種)	マンホール付属品・調整金具 調整H25mmまで	個	●				令和7年8月版 東京①②
146	0号マンホール(1種)斜 壁	600×750×450mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
147	0号マンホール(1種)管 取付け壁	750×1800mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
148	0号マンホール(1種)	マンホール付属品・調整リング 600×100mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
149	0号マンホール(1種)斜 壁	600×750×300mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
150	0号マンホール(1種)直 壁	750×300mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
151	0号マンホール(1種)	マンホール付属品・調整リング 600×150mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
152	0号マンホール(1種)管 取付け壁	750×900mm	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
153	1号マンホール(1種)直 壁	900×H900	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
154	1号マンホール(1種)斜 壁	600×900×H600	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
155	1号マンホール(1種)調 整リング	600×H50	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
156	1号マンホール(1種)蓋	浮上防止、かぎ付 φ600 T- 14	個	●	●			令和7年8月版 東京①②
157	蓋保護材	ゴムマット+人工芝シート貼り	m2			●	18,800	
158	マンホールトイレ	10基 貯留弁付人孔2基 注水 口2基	式			●	7,660,100	
159	ホールソー	機械式削孔機 運搬費共	式			●	5,000	
160	作業車		台			●	18,000	

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

履行場所： 川口市 木曾呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
161	トラッククレーン	15 t	台			●	45,000	
162	ハンドホール-1	国交省使用 H1-9	組	●	●			605kg 令和7年8月版 関東①関東②
163	ハンドホール-2	国交省使用 H1-9（セパレータ付）	組	●	●			605kg 令和7年8月版 関東①関東②
164	ハンドホール-3	国交省使用 H1-9（セパレータ付・化粧蓋）	組	●	●			605kg 令和7年8月版 関東①関東②
165	ハンドホール-4	国交省使用 H2-9	組	●	●			1029kg 令和7年8月版 関東①関東②
166	ハンドホール-5	国交省使用 H2-9（セパレータ付）	組	●	●			1029kg 令和7年8月版 関東①関東②
167	ハンドホール-6	国交省使用 H2-9（セパレータ付・化粧蓋）	組	●	●			1029kg 令和7年8月版 関東①関東②
168	分電盤	ナイター照明盤	台			●	4,725,666	
169	分電盤	屋外照明盤 1	台			●	7,305,000	
170	分電盤	屋外照明盤 2	台			●	2,995,666	
171	分電盤	屋外照明盤 3	台			●	4,238,000	
172	分電盤	屋外照明盤 4	台			●	4,238,000	
173	受変電設備	動力盤合	台			●	67,697,000	共通仮設費・現場管理費の対象外
174	非常用発電機		式			●	17,790,000	
175	油庫	900L	式			●	8,000,000	
176	燃料配管工事	諸官庁申請・消防立会検査費含む	式			●	7,680,000	週休二日補正適用
177	ナイター照明	P1	基			●	10,140,800	
178	ナイター照明	P2	基			●	10,140,800	
179	ナイター照明	P3	基			●	10,140,800	
180	ナイター照明	P4	基			●	10,140,800	
181	ナイター照明	設置労務単価	式			●	17,872,200	週休二日補正適用
182	屋外灯-1	庭園-1	基			●	512,050	
183	屋外灯-2	庭園-2	基			●	575,383	
184	屋外灯-3	庭園-3	基			●	611,883	
185	屋外灯-4	庭園-4	基			●	706,716	
186	屋外灯-5	庭園-5	基			●	6,158,583	共通仮設費・現場管理費の対象外
187	屋外灯-6	庭園-6	基			●	6,158,583	共通仮設費・現場管理費の対象外
188	スパイラルダクト	φ500×0.6	m	●	●			令和7年8月版 全国①②全国Ⅰ②
189	屋外放送盤-1	漏電30A サーキット20A×6	基	●				令和7年8月版 全国②
190	屋外放送盤-2	漏電30A サーキット20A×6	基	●				令和7年8月版 全国②
191	屋外放送盤-3	漏電30A サーキット20A×6	基	●				令和7年8月版 全国②
192	スピーカー	15W、トランペット型	基			●	107,950	

資材単価一覧表

工事名： (仮称) 神根総合運動公園整備工事 (その1)

履行場所： 川口市 木曾呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
193	スピーカー	設置労務単価	台			●	49,636	週休二日補正適用
194	電線-1	6KV EM-CET 38sq	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
195	電線-2	EM-IE 3.5sq	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
196	電線-3	EM-IE 5.5sq	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
197	電線-4	EM-IE 8sq	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
198	電線-5	EM-IE 14sq	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
199	電線-6	EM-IE 38sq	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
200	電線-7	EM-CE 3.5sq-2C	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
201	電線-8	EM-CE 5.5sq-2C	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
202	電線-9	EM-CE 14sq-2C	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
203	電線-10	EM-CE 22sq-2C	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
204	電線-11	EM-CE 38sq-2C	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
205	電線-12	EM-CE 2sq-3C	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
206	電線-13	EM-CET 14sq	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
207	電線-14	EM-CET 22sq	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
208	電線-15	EM-CET 38sq	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
209	電線-16	EM-CET 60sq	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
210	電線-17	EM-CET 100sq	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
211	電線-18	EM-FP-C 150sq-3C	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
212	電線-19	EM-AE 1.2-2C	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
213	電線-20	EM-FCPEE-S 0.9-3P	m	●	●			令和7年8月版 関東②③関東③
214	埋設シート	W=150 ダブル 50m/巻	巻	●	●			令和7年8月版 全国②
215	カラーアスファルト舗装 (歩)		t			●	52,000	
216	平板舗装(歩)		枚			●	963	m単価×0.09
217	透水性高炉スラグ舗装	材工共	m2	●				令和7年8月版
218	ゴムチップ舗装	クッションゴ` t=65 カラ-チップ` t=10	m2			●	40,833	
219	ゴムチップ舗装	クッションゴ` t=40 カラ-チップ` t=10	m2			●	30,533	
220	ゴムチップ舗装	器具損料	式			●	15,000	
221	ゴムチップ舗装	雑工	m2			●	116	
222	白線	自転車マーク	箇所			●	18,000	
223	白線	距離標示 スタート/ゴール	箇所			●	11,000	
224	白線	距離標示 距離(200・400・600・800m)	箇所			●	11,000	

資材単価一覧表

工事名： (仮称) 神根総合運動公園整備工事 (その1)

履行場所： 川口市 木曾呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
225	石灰改良用石灰	生石灰・フレコンバック	t	●	●			令和7年8月版 東京①東京②
226	セメント改良剤	防塵型特殊土用・フレコンバック	t	●	●			令和7年8月版 東京①②東京②③
227	機械損料	振動スクリーン自走式・2分別・20t級 100mmスクリーン	日			●	204,000	
228	消耗品費		hr			●	5,500	
229	機械損料	標準型・排出ガス対策型(3次)クローラ型0.8m3	運転日			●	28,950	
230	複合遊具-1	10920×12630	基			●	13,100,133	共通仮設費の対象外
231	スクエアフォレスト型柵		基			●	919,633	
232	複合遊具降り口マット	t50	基			●	408,033	
233	ゴムチップマット蓋	t75	基			●	116,366	
234	複合遊具-2	8560×7270	基			●	7,146,000	共通仮設費の対象外
235	ブランコ-1	幼児用	基			●	2,216,000	
236	ブランコ-1 境界柵		基			●	350,000	
237	ブランコ-2	インクルーシブ	基			●	2,783,000	
238	ブランコ-2 境界柵		基			●	283,000	
239	ブランコ-3	回転遊具	基			●	2,540,000	
240	幼児用滑り台-1	φ1300	基			●	1,735,666	
241	幼児用滑り台-2	φ2000	基			●	1,406,666	
242	幼児用ジャングルジム	3443×2216	基			●	2,332,333	
243	スプリング遊具	660×320	基			●	732,333	
244	健康遊具-1	ぶらぶらストレッチ	基			●	693,666	
245	健康遊具-2	ステップ	基			●	375,266	
246	健康遊具-3	うでたて棒	基			●	262,866	
247	健康遊具-4	バランス円盤	基			●	479,766	
248	健康遊具-5	うんてい	基			●	493,933	
249	健康遊具-6	背のばしベンチ	基			●	403,266	
250	時計台	H4500	基			●	982,966	
251	手足洗い場 (大)	W2750×D800	基			●	1,515,000	
252	手足洗い場 (小)	W1050×D700	基			●	700,000	
253	背ありベンチ	W1500×D435	基			●	279,000	78kg 共通仮設費・現場管理費の対象外
254	背なしベンチ	W1500×D435	基			●	156,000	48kg 共通仮設費・現場管理費の対象外
255	かまどベンチ	W1500×D390	基			●	479,200	82kg 共通仮設費・現場管理費の対象外
256	縁台(大)	W8245×D6745	基			●	4,155,000	共通仮設費・現場管理費の対象外

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

履行場所： 川口市 木曾呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
257	縁台(小)	W2080×D1300	基			●	347,666	共通仮設費・現場管理費の対象外
258	総合案内サイン	W1390×H1750	基			●	1,903,000	共通仮設費・現場管理費の対象外
259	点字案内サイン	W1115×H1250	基			●	1,614,666	共通仮設費・現場管理費の対象外
260	説明サイン	W772×H1750	基			●	1,139,166	共通仮設費・現場管理費の対象外
261	エリアサイン	W291×H1800	基			●	578,166	共通仮設費・現場管理費の対象外
262	園名サイン（小）	W291×H1800	基			●	578,166	共通仮設費・現場管理費の対象外
263	誘導サイン	H3000	基			●	467,166	共通仮設費・現場管理費の対象外
264	片開門扉	H0.8m×W1.2m 基礎ブロック共	基			●	95,200	
265	メッシュフェンス	H800 基礎ブロック共	m			●	11,210	
266	メッシュフェンス	H2000 忍び返し付	m			●	18,000	
267	車止め-3	着脱式	基			●	77,866	共通仮設費・現場管理費の対象外
268	パーゴラ	W2495×D1220	基			●	1,184,000	
269	ロングパイル人工芝	パイル長65mm、充填剤40mm	m ²			●	11,200	充填剤込み
270	ロングパイル人工芝	養生及び機械器具損料	式			●	24,400	100㎡あたり
271	ポンプ	ポンプ 200V-1.5kw・ 140L/min・0.64Mpa	基			●	5,250,000	共通仮設費の対象外
272	制御盤		基			●	200,000	
273	受水槽	樹脂製 500L	基			●	350,000	
274	フェンス	両開き2箇所 W2.0×D2.0× H1.86	組			●	450,000	
275	散水ノズル	特殊樹脂製ノズルφ90	組			●	3,000	
276	散水ノズルユニット	フィルター付き継手	組			●	82,000	
277	止水栓	散水栓ボックス	個			●	2,400	
278	ボールバルブ	20A	個			●	3,450	
279	ブランクプラグ	φ12用	個			●	324	
280	高密度人工芝	t = 25mm	m ²			●	15,000	
281	アンダーパット	黒ゴム t = 30~35mm	m ²			●	3,800	
282	雑材料	ワタッチコネクタ 塩ビバルブソケット ス テンステイ ステンレスニップル	式			●	1,236	
283	ウレタンチューブ	φ8	m			●	750	
284	ゴムチップ充填	機械器具損料	式			●	13,250	
285	給水管-2	HIVP φ20	m	●	●			1本4m換算済 令和7年8月版 関東③小口
286	給水管-3	HIVP φ25	m	●	●			1本4m換算済 令和7年8月版 関東③小口
287	埋設シート	150mm×50m ポリ シングル (上下水道・ガス用)	m			●	89	
288	珪砂		kg			●	46	

資材単価一覧表

工事名： (仮称) 神根総合運動公園整備工事 (その1)

履行場所： 川口市 木曾呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
289	ウレタンバインダー		kg			●	1,350	
290	排水溝-4	U-300D	個			●	5,133	179kg
291	ゴム製U字溝蓋	U300用	枚			●	12,966	
292	暗渠排水管 (幹線)	高密度ポリエチレン管 ダブル管FPφ150	m	●	●			令和7年8月版 全国②全国③
293	暗渠排水管 (支線)	高密度ポリエチレン管 ダブル管FPφ100	m	●	●			令和7年8月版 全国②全国③
294	単粒度碎石	5号	m ³	●	●			令和7年8月版 全国②全国③
295	透水シート		m ²			●	580	
296	泥溜桷	□450 コンクリート底版 参考重量96kg	個			●	4,000	96kg
297	泥溜桷	□450 コンクリート側塊 H300 参考重量87kg	個			●	4,650	87kg
298	泥溜桷蓋	ゴム製桷蓋 □450桷用 2枚/組	枚			●	65,500	
299	ベンチ	アルミ製背なし	脚			●	95,000	17kg 共通仮設費・現場管理費の対象外
300	スコアボード		基			●	346,000	
301	サッカーゴール	一般用 アルミ合金製	対			●	550,000	
302	サッカーゴールネット	一般用	対			●	113,000	
303	サッカーゴール	少年用 アルミ合金製	対			●	530,000	
304	サッカーゴールネット	少年用	対			●	85,000	
305	フットサルゴール	アルミ製	対			●	255,000	
306	フットサルゴールネット		対			●	69,500	
307	ゴールウェイト	20kg	個			●	35,000	
308	コーナーフラッグ	一般用一面分	式			●	94,000	
309	シェルター		基			●	446,000	
310	ゴール移動キャスター	一般用一面分	基			●	330,000	
311	スポーツタイマー	フットサル4面分	基			●	354,000	
312	テント (大会用)	2間3間	台			●	251,900	
313	スタンド	シェード付	台			●	2,171,666	
314	コートライン	養生及び機械器具損料	式			●	131,400	
315	防球ネット	H8.0m L390.0m 照明兼用柱 H=19.5m(4本)	m			●	53,130	共通仮設費・現場管理費の対象外
316	高所作業車	トラック架装・バスケット・ブーム型・作業床高24m	日			●	72,620	
317	両開門扉-1	一般用 W3.0m×H2.0m 基礎ブロック共	基			●	400,000	
318	両開門扉-2	管理用 W6.0m×H4.0m 基礎ブロック共	基			●	7,200,000	
319	クレイ舗装用黒土		m ³			●	22,000	
320	クレイ舗装用砂		m ³			●	20,000	

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

履行場所： 川口市 木曾呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
321	土質団粒化改良材		m3			●	30,000	
322	表層安定剤		kg			●	120	
323	化粧砂		m3			●	20,000	
324	受水槽	ポンプ一体式 50t FRP製 1.0G	基			●	10,500,000	共通仮設費の対象外
325	自動散水ユニット	三相200V 3.7KW×2	式			●	4,500,000	
326	メッシュフェンス	H=2.0	m			●	48,000	
327	両開き門扉	H=2.0 基礎ブロック共	基			●	270,000	
328	散水栓ボックス	ゴムラバー蓋	個			●	91,000	
329	カムロック付きボールバルブ	50A	個			●	82,000	
330	コンクリートブロック	390×190×100	個			●	150	
331	エルボ	50A	個			●	575	
332	白ロングニップル	50A-300L	個			●	4,800	
333	HIバルブソケット	φ50インサート式	個			●	7,990	
334	コンクリート平板	300×300×60 12kg	枚			●	815	
335	小型散水栓	25A 伸縮回転式 散水栓ボックス共	個			●	191,000	
336	エルボ	25A	個			●	284	
337	白ロングニップル	300A-270L	個			●	2,107	
338	HIバルブソケット	φ30インサート式	個			●	5,096	
339	コンクリート平板	300×300×60 12kg	枚			●	815	
340	砂利		m3	●	●			令和7年8月版 川越
341	着脱式スプリンクラ	スプリンクラ+脱着継手含む	式			●	138,000	
342	四輪台車セット	スプリンクラ+四輪台車	式			●	525,000	
343	送水ホース	50A×15m	本			●	44,000	
344	手撒きノズルセット	巻取機、送水ホース、ノズル含む	式			●	350,000	
345	給水管-1	HIVP φ65	本	●	●			1本4m換算済 令和7年8月版 関東③小口
346	給水管-2	HIVP φ50	本	●	●			1本4m換算済 令和7年8月版 関東③小口
347	給水管-3	HIVP φ30	本	●	●			1本4m換算済 令和7年8月版 関東③小口
348	埋設シート	150mm×50m ポリ シングル (上下水道・ガス用)	m			●	89	
349	排水溝-5	U-300D	個			●	5,133	179 k g
350	ゴム製U字溝蓋	U300用	枚			●	12,966	
351	排水溝-6	U180	個			●	1,740	34 k g
352	ゴム製U字溝蓋	U180用	枚			●	9,533	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

板柵土留-1

10m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.150	人	-	-	
合計					-	

板柵土留-2

10m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.230	人	-	-	
合計					-	

板柵土留-3

10m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.320	人	-	-	
合計					-	

散水栓ボックス組立

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		2.000	人	-	-	
合計					-	

サドル付分水栓建込工 φ100×50

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.12	人	-	-	[1]
普通作業員		0.12	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 13%
合計					-	

サドル付分水栓建込工 φ100×25

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.09	人	-	-	[1]
普通作業員		0.09	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 12%
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

コア挿入工 $\phi 100 \times 25$

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.03	人	-	-	[1]
普通作業員		0.03	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 1%
合計					-	

コア挿入工 $\phi 100 \times 50$

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.03	人	-	-	[1]
普通作業員		0.03	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 1%
合計					-	

防食キャップ取付工 $\phi 25$

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.02	人	-	-	[1]
普通作業員		0.04	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 1%
合計					-	

防食キャップ取付工 $\phi 50$

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.02	人	-	-	[1]
普通作業員		0.05	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 3%
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

フレキシブル継手取付工 φ50 1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.020	人	-	-	[1]
普通作業員		0.050	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 3%
合計					-	

フレキシブル継手取付工 φ40 1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.020	人	-	-	[1]
普通作業員		0.040	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 3%
合計					-	

フレキシブル継手取付工 φ25 1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.020	人	-	-	[1]
普通作業員		0.040	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 3%
合計					-	

フレキシブル継手取付工 φ20 1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.020	人	-	-	[1]
普通作業員		0.040	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 3%
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

伸縮可とう継手工 φ50 1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.020	人	-	-	[1]
普通作業員		0.050	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 3%
合計					-	

伸縮可とう継手工 φ25 1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.020	人	-	-	[1]
普通作業員		0.040	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 3%
合計					-	

ステンレス鋼管布設工 φ50 10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.180	人	-	-	
普通作業員		0.180	人	-	-	
合計					-	

ステンレス鋼管布設工 φ25 10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.130	人	-	-	
普通作業員		0.130	人	-	-	
合計					-	

ステンレス波状鋼管設置工 φ50 10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.180	人	-	-	
普通作業員		0.180	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

ステンレス波状鋼管設置工 φ25 10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.130	人	-	-	
普通作業員		0.130	人	-	-	
合計					-	

ステンレスボールバルブ設置工 φ50 1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.020	人	-	-	[1]
普通作業員		0.050	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 3%
合計					-	

ステンレスボールバルブ設置工 φ25 1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.020	人	-	-	[1]
普通作業員		0.040	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 3%
合計					-	

振動スクリーン 100 m³ あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.41	人	-	-	
移動式振動スクリーン運転	振動スクリーン自走式・2分別・20t級 100mmスクリーン	0.41	日	-	-	
特殊作業員		0.41	人	-	-	
バックホウ運転	標準型・排出ガス対策型(3次)クローラ型 0.8m ³	0.83	日	-	-	
普通作業員		0.41	人	-	-	
諸雑費（まるめ）		1	式	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

移動式振動スクリーン運転 1 日 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
振動スクリーン	振動スクリーン自走式・2分別・20t級 100mmスクリーン	1.00	日	-	-	
消耗品費		6.00	hr	-	-	
軽油		42.00	L	-	-	
合計					-	

バックホウ運転 1 日 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型0.8m3	標準型・排出ガス対策型(3次)クローラ型 0.8m3	1.00	運転日	-	-	
運転手（特殊）		1.00	人	-	-	
軽油		90.00	L	-	-	
合計					-	

止水弁筐設置 1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		5.00	人	-	-	
合計					-	

異径ソケット接続工 φ25×20 1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.020	人	-	-	[1]
普通作業員		0.040	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 3%
合計					-	

異径ソケット接続工 φ50×40 1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.020	人	-	-	[1]
普通作業員		0.050	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 3%
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

メスアダプタ接続工 φ25

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.020	人	-	-	[1]
普通作業員		0.020	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 1%
合計					-	

メスアダプタ接続工 φ50

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.040	人	-	-	[1]
普通作業員		0.040	人	-	-	[1]
諸雑費（率のみ）		1.00	式	-	-	[1] × 1%
合計					-	

高密度ポリエチレン管融着接合据付工 φ50

10m 当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.100	人	-	-	
普通作業員		0.180	人	-	-	
合計					-	

高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ50

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.080	人	-	-	
普通作業員		0.080	人	-	-	
合計					-	

高密度ポリエチレン管融着接合据付工 φ40

10m 当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.080	人	-	-	
普通作業員		0.140	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ40

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.060	人	-	-	
普通作業員		0.060	人	-	-	
合計					-	

高密度ポリエチレン管融着接合据付工 φ30

10m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.080	人	-	-	
普通作業員		0.140	人	-	-	
合計					-	

高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ30

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.060	人	-	-	
普通作業員		0.060	人	-	-	
合計					-	

高密度ポリエチレン管融着接合据付工 φ25

10m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.070	人	-	-	
普通作業員		0.120	人	-	-	
合計					-	

高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ25

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.040	人	-	-	
普通作業員		0.040	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

高密度ポリエチレン管融着接合据付工 φ20

10m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.070	人	-	-	
普通作業員		0.120	人	-	-	
合計					-	

高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ20

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.040	人	-	-	
普通作業員		0.040	人	-	-	
合計					-	

止水栓設置

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.040	人	-	-	
普通作業員		0.040	人	-	-	
合計					-	

CSB管布設

10mあたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.300	人	-	-	
特殊作業員		0.200	人	-	-	
普通作業員		0.600	人	-	-	
合計						

硬質塩化ビニル管布設 VUφ75

10m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.100	人	-	-	
普通作業員		0.180	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

塩化ビニル製柵設置 φ75-125 直線

10基あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.190	人	-	-	
特殊作業員		0.430	人	-	-	
普通作業員		0.420	人	-	-	
合計					-	

硬質塩化ビニル管布設 VUφ100

10mあたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.120	人	-	-	
普通作業員		0.200	人	-	-	
合計					-	

汚水柵A設置

10基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.200	人	-	-	[1]
特殊作業員		0.100	人	-	-	[1]
普通作業員		0.100	人	-	-	[1]
バックホウ運転	排出ガス対策型（第二次基準値）クローラ型・クレーン機能付 山積0.28㎡（平積0.20㎡）吊能力1.7t	2.600	hr	-	-	
諸雑費（率・まるめ）		1.00	式	-	-	[1] × 2%
合計					-	

汚水柵B設置

10基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.400	人	-	-	[1]
特殊作業員		0.100	人	-	-	[1]
普通作業員		0.600	人	-	-	[1]
バックホウ運転	排出ガス対策型（第二次基準値）クローラ型・クレーン機能付 山積0.28㎡（平積0.20㎡）吊能力1.7t	3.600	hr	-	-	
諸雑費（率・まるめ）		1.00	式	-	-	[1] × 2%
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

マンホールトイレ設置

1式当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
貯留弁付人孔設置工	Φ900特殊人孔	2.000	箇所	-	-	
親子蓋取付工	Φ600-Φ200親子蓋	2.000	箇所	-	-	
貯留管敷設工	Φ450	47.000	m	-	-	
接続管敷設工	Φ200立上り・支管・鉄蓋	12.000	箇所	-	-	
合計					-	

貯留弁付人孔設置工

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.250	人	-	-	[1]
特殊作業員		0.250	人	-	-	[1]
普通作業員		0.500	人	-	-	[1]
トラッククレーン	15t	1.000	台	-	-	
タンバ転圧		1.455	日	-	-	
諸経費（率・まるめ）		1.00	式	-	-	[1] × 6%
合計					-	

親子蓋取付工

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.070	人	-	-	
特殊作業員		0.070	人	-	-	
普通作業員		0.140	人	-	-	
トラッククレーン	15 t	0.070	台	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

貯留管敷設置工

10m当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.270	人	-	-	[1]
特殊作業員		0.540	人	-	-	[1]
普通作業員		0.540	人	-	-	[1]
トラッククレーン	15t	0.270	台	-	-	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	2.195	hr	-	-	
作業車		0.270	台	-	-	
諸経費（率・まるめ）		1.00	式	-	-	[1] × 1%
合計					-	

接続管敷設置工

1箇所当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.125	人	-	-	[1]
特殊作業員		0.125	人	-	-	[1]
普通作業員		0.250	人	-	-	[1]
ホールソー	機械式削孔機 運搬費共	0.125	式	-	-	運搬費共
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	0.714	日	-	-	
トラッククレーン	15t	0.125	台	-	-	
ランマ	質量60~80kg	6.944	日	-	-	運搬費共
作業車		0.125	台	-	-	
諸経費（率・まるめ）		1.00	式	-	-	[1] × 9%
合計					-	

分電盤-1結線

1 箇所 あたり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工	AC	0.558	人	-	-	
合計					-	

分電盤-2結線

1 箇所 あたり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工	AC	0.558	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

受変電設備工事

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		25.888	人	-	-	
普通作業員		8.488	人	-	-	
合計					-	

屋外灯設置 庭園

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		1.8	人	-	-	
合計					-	

ゴムチップ舗装-1 t=75mm

100㎡当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.000	人	-	-	
特殊作業員		13.000	人	-	-	
器具損料		1.000	式	-	-	
雑工		100.000	m2	-	-	
合計					-	

ゴムチップ舗装-2 t=50mm

100㎡当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.000	人	-	-	
特殊作業員		12.000	人	-	-	
器具損料		1.000	式	-	-	
雑工		100.000	m2	-	-	
合計					-	

白線（自転車マーク）H1050×W150

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.090	人	-	-	
特殊作業員		0.180	人	-	-	
普通作業員		0.270	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

白線（距離標示）

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.040	人	-	-	
特殊作業員		0.070	人	-	-	
普通作業員		0.100	m2	-	-	
合計					-	

複合遊具-1

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		21.800	人	-	-	
合計					-	

複合遊具-1（スクエアフォレスト型枠）

1式当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		4.910	人	-	-	
合計					-	

複合遊具-1（t50複合遊具降り口マット）

1式当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.840	人	-	-	
合計					-	

複合遊具-1（t75ゴムチップマット蓋）

1式当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.370	人	-	-	
合計					-	

複合遊具-2

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		12.170	人	-	-	
普通作業員		5.720	人	-	-	
ラフテレーンクレーン	16t吊	1.000	日	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

スリーブ-φ200

1m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.574	人	-	-	
合計					-	

スリーブ-φ250

1m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.688	人	-	-	
合計					-	

ブランコ-1設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員(ブランコ-1)		9.000	人	-	-	
特殊作業員(ブランコマット)		1.100	人	-	-	
合計					-	

ブランコ-1境界柵設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.100	人	-	-	
合計					-	

ブランコ-2設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員(ブランコ-2)		7.000	人	-	-	
特殊作業員(ブランコマット)		1.100	人	-	-	
合計					-	

ブランコ-2境界柵設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.500	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

ブランコ-3設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		7.000	人	-	-	
合計					-	

幼児用滑り台-1設置 φ1300

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.000	人	-	-	
普通作業員		3.000	人	-	-	
クレーン付トラック	2.9t吊 4t積	1.000	日	-	-	
合計					-	

幼児用滑り台-2設置 φ2000

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.000	人	-	-	
普通作業員		3.000	人	-	-	
クレーン付トラック	2.9t吊 4t積	1.000	日	-	-	
合計					-	

幼児用ジャングルジム設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.000	人	-	-	
普通作業員		3.000	人	-	-	
クレーン付トラック	2.9t吊 4t積	1.000	日	-	-	
合計					-	

スプリング遊具設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.500	人	-	-	
普通作業員		1.500	人	-	-	
クレーン付トラック	2.9t吊 4t積	0.500	日	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

健康遊具-1設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.490	人	-	-	
合計					-	

健康遊具-2設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.490	人	-	-	
合計					-	

健康遊具-3設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.490	人	-	-	
合計					-	

健康遊具-4設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.490	人	-	-	
合計					-	

健康遊具-5設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		3.930	人	-	-	
合計					-	

健康遊具-6設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.490	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

時計台設置 H4500

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.470	人	-	-	
合計					-	

手足洗い場（大）設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員(手洗い場大)		0.600	人	-	-	
普通作業員(集水桝)		0.120	人	-	-	
ラフテレーンクレーン	10t吊	1.000	日	-	-	
合計					-	

手足洗い場（小）設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.500	人	-	-	
ラフテレーンクレーン	10t吊	1.000	日	-	-	
合計					-	

縁台(大)設置 W8245×D6745

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		6.000	人	-	-	
特殊作業員		2.000	人	-	-	
クレーン付トラック	2.9t吊 4t積	0.500	日	-	-	
合計					-	

縁台(小)設置 W2080×D1300

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.000	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

総合案内サイン設置 W1390×H1750

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.500	人	-	-	
合計					-	

点字案内サイン設置 W1115×H1250

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.500	人	-	-	
合計					-	

説明サイン設置 W772×H1750

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.000	人	-	-	
合計					-	

エリアサイン設置 W291×H1800

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.300	人	-	-	
合計					-	

園名サイン（小）設置 W291×H1800

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.300	人	-	-	
合計					-	

誘導サイン設置 H3000

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.500	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

メッシュフェンス（H800）設置工

1m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.120	人	-	-	
合計					-	

メッシュフェンス設置 H2000、忍び返し付

1m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.190	人	-	-	
合計					-	

パーゴラ設置 W2495×D1220

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.500	人	-	-	
特殊作業員		1.000	人	-	-	
普通作業員		1.700	人	-	-	
合計					-	

スパイラルダクト立込-φ500

10基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.900	人	-	-	
合計					-	

フェンス撤去 H2000 忍び付

100m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		7.800	人	-	-	
特殊作業員		2.500	人	-	-	
普通作業員		1.500	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

フェンス撤去 H1500 金網

100m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		6.800	人	-	-	
特殊作業員		2.000	人	-	-	
普通作業員		1.400	人	-	-	
合計					-	

片開門扉撤去

10箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		6.200	人	-	-	
特殊作業員		2.800	人	-	-	
普通作業員		2.000	人	-	-	
合計					-	

ロングパイル人工芝敷設

100㎡当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
ロングパイル人工芝	パイル長65mm、充填剤40mm	100.0	m2	-	-	
土木一般世話役		3.2	人	-	-	
特殊作業員		4.8	人	-	-	
普通作業員		9.6	人	-	-	
ロングパイル人工芝	養生及び機械器具損料	1.0	式	-	-	
合計					-	

散水システムBase

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		3.0	人	-	-	
配管工		9.0	人	-	-	
普通作業員		12.0	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

散水用ノズル ユニット取付

100個当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.5	人	-	-	
特殊作業員		6.0	人	-	-	
配管工		18.0	人	-	-	
合計					-	

散水用止水栓設置

10箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		5.0	人	-	-	
合計					-	

給水管-1 ウレタンチューブ敷設

100m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		1.3	人	-	-	
合計					-	

埋設シート布設

100m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		14.000	人	-	-	
合計					-	

ゴムチップ充填

100m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		3.000	人	-	-	
特殊作業員		11.000	人	-	-	
機械器具損料		1.000	式	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

アスファルト削孔 直径205mm

100孔当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.000	人	-	-	[1]
特殊作業員		2.000	人	-	-	[1]
普通作業員		2.000	人	-	-	[1]
ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	2.000	個	-	-	[1]
コンクリート穿孔機損料	Φ25cm簡易電動式コアホーリングマシン	2.600	日	-	-	[1]
諸経費（率・まるめ）		1.00	式	-	-	[1] ×12%
合計					-	

ゴム製U字溝安全蓋設置 U300用

100 枚 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.10	人	-	-	
普通作業員		1.30	人	-	-	
合計					-	

ゴム製U字溝安全蓋設置 U180用

100 枚 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.10	人	-	-	
普通作業員		1.30	人	-	-	
合計					-	

透水シート布設

1㎡当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.036	人	-	-	
普通作業員		0.206	人	-	-	
合計					-	

ベンチ設置

10脚当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.000	人	-	-	
特殊作業員		2.000	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

コートライン

1面当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		18.000	人	-	-	
特殊作業員		33.000	人	-	-	
普通作業員		53.000	人	-	-	
養生及び機械器具損料		1.000	式	-	-	
合計					-	

防球ネット設置

1m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.370	人	-	-	
特殊作業員		0.660	人	-	-	
普通作業員		0.620	人	-	-	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊り	0.100	日	-	-	
高所作業車運転	トラック架装・バスケット・ブーム型・作業床高24m	0.140	日	-	-	
バックホウ運転	クローラ型 0.28㎡	0.160	日	-	-	
合計					-	

両開門扉-1

1ヶ所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.000	人	-	-	
特殊作業員		2.000	人	-	-	
普通作業員		3.000	人	-	-	
合計					-	

両開門扉-2

1ヶ所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		7.000	人	-	-	
特殊作業員		7.000	人	-	-	
普通作業員		7.000	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

クレイ補装

100㎡当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
敷均し	ブルドーザー 6t級	0.370	hr	-	-	第0001号代価表
混合切込み	トラクタ 1t級	0.320	hr	-	-	第0002号代価表
黒土混合土工		100.0	m2	-	-	第0003号代価表
締固め	振動ローラコンバインド型3~4t級	2.0	hr	-	-	第0004号代価表
仕上工		102.0	m2	-	-	第0005号代価表
合計					-	

クレイ補装/敷均し（第0001号代価表）

1h当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油		10.400	L	-	-	
運転手（特殊）		0.200	人	-	-	
ブルドーザ損料	0% 運転h 普通 6t級 排対1【13欄】	1.0	hr	-	-	
合計					-	

クレイ補装/混合切込み（第0002号代価表）

1h当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油		0.960	L	-	-	
運転手（特殊）		0.200	人	-	-	
トラクタ損料	運転h ホイール式 1t【13欄】	1.0	hr	-	-	
合計					-	

クレイ補装/黒土混合土工（第0003号代価表）

100㎡当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.200	人	-	-	
特殊作業員		1.800	人	-	-	
普通作業員		2.2	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

クレイ補装/締固め（第0004号代価表）

1h当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油		3.200	L	-	-	
運転手（特殊）		0.200	人	-	-	
振動ローラ損料 舗装用	運転h 搭乗・コバ'インド'式 3～4 t 排対1 【13欄】	1.0	hr	-	-	
合計					-	

クレイ補装/仕上工（第0005号代価表）

100㎡当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.080	人	-	-	
特殊作業員		0.160	人	-	-	
合計					-	

マウンド造成工

1箇所当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
敷均しマウンド整形工		1.000	箇所	-	-	第0006号代価表
タンバ運転	60～80kg T=5.0 土工用	0.500	日	-	-	第0007号代価表
仕上工		1.000	箇所	-	-	第0008号代価表
合計					-	

マウンド造成工/敷均しマウンド整形工（第0006号代価表）

1箇所当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.500	人	-	-	
特殊作業員		2.000	人	-	-	
普通作業員		1.0	人	-	-	
合計					-	

マウンド造成工/ダンバ運転（第0007号代価表）

1日当たり

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.000	人	-	-	
ガソリン	レギュラー	6.000	L	-	-	
ダンバ（ランマ）損料	運転日 60～80kg 【13欄】	1.0	日	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

マウンド造成工/仕上工（第0008号代価表）

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.200	人	-	-	
合計					-	

受水槽設置

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		2.000	人	-	-	
特殊作業員		6.000	人	-	-	
普通作業員		5.000	人	-	-	
合計					-	

メッシュフェンス H=2.0m

10m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.000	人	-	-	
特殊作業員		2.000	人	-	-	
合計					-	

両開門扉 W=2.0m

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.000	人	-	-	
特殊作業員		2.000	人	-	-	
普通作業員		3.000	人	-	-	
合計					-	

大型散水栓 散水栓ボックス設置 ゴムラバー蓋付

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		1.000	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

大型散水栓 カムロック付きボールバルブ50A

1個当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		2.000	人	-	-	
合計					-	

大型散水栓 建築用コンクリートブロック

1個当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.100	人	-	-	
合計					-	

大型散水栓 エルボ 50A

1個当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.400	人	-	-	
合計					-	

コンクリート平板

1枚当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.020	人	-	-	
合計					-	

小型散水栓 小型伸縮式回転バルブ 25A

1個当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.400	人	-	-	
合計					-	

小型散水栓 エルボ 25A

1個当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.400	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

散水台車

1セット当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.000	人	-	-	
合計					-	

埋設シート

100m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		14.000	人	-	-	
合計					-	

ベンチ設置

10脚当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.000	人	-	-	
特殊作業員		2.000	人	-	-	
合計					-	

スコアボード

10基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		3.000	人	-	-	
特殊作業員		6.000	人	-	-	
合計					-	

バックネット

1基当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		12.000	人	-	-	
特殊作業員		20.000	人	-	-	
普通作業員		20.000	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

ホームベース

10箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		2.000	人	-	-	
特殊作業員		2.000	人	-	-	
合計					-	

ピッチャープレート-1

10箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.000	人	-	-	
特殊作業員		1.000	人	-	-	
合計					-	

ピッチャープレート-2

10箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		2.000	人	-	-	
特殊作業員		2.000	人	-	-	
合計					-	

ピッチャープレート-3

10箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.800	人	-	-	
特殊作業員		1.000	人	-	-	
合計					-	

塁ベース-1

10組当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		2.400	人	-	-	
特殊作業員		2.400	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

塁ベース-2

10組当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		2.400	人	-	-	
特殊作業員		2.400	人	-	-	
合計					-	

ポイント設置

10個当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.700	人	-	-	
合計					-	

防球ネット

1m当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.610	人	-	-	
特殊作業員		1.410	人	-	-	
普通作業員		1.100	人	-	-	
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	0.230	日	-	-	
RTC装着式アースオーガ [EA及びモンケン架装]	25t吊 35kN・m モンケン質量2.0t	1.550	hr	-	-	
バックホウ運転	クローラ型 0.28 (0.2) m ³	0.550	日	-	-	
高所作業車運転	トラック架装・バスケット・ブーム型 作業床高24m	0.150	日	-	-	
合計					-	

両開門扉-1

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		1.000	人	-	-	
特殊作業員		2.000	人	-	-	
普通作業員		3.000	人	-	-	
合計					-	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その1）

両開門扉-2

1箇所当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		7.000	人	-	-	
特殊作業員		7.000	人	-	-	
普通作業員		7.000	人	-	-	
合計					-	

