

積 算 参 考 資 料

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、川口市建設工事請負契約基準約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

川口市 施設整備室

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所：川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
1	振動スクリーン	自走式・2分別 20 t 級	日			●	204,000	
2	バックホウ運転 クローラ型0.8m3	標準型・排出ガス対策型（第3次）	運転日			●	28,950	
3	消耗品費		hr			●	5,500	
4	客土	黒土	m3		●		－	東京①② 令和7年8月版
5	パーク堆肥	20kg	袋	●			－	関東①② 令和7年8月版
6	牛糞堆肥	20kg	袋		●		－	東京②③ 令和7年8月版
7	腐葉土	20L	袋	●			－	関東①② 令和7年8月版
8	ツリーサークル	ユリ型花びらタイプ	基			●	721,500	共通仮設費・現場管理費の対象外
9	水道用サドル付ダクタイル 鋳鉄管用ボール（A型）	100×50	個	●			－	WEB 令和7年8月版
10	水道用サドル付ダクタイル 鋳鉄管用ボール（A型）	100×25	個	●			－	WEB 令和7年8月版
11	防食キャップ	φ50	個			●	9,770	
12	防食キャップ	φ25	個			●	6,193	
13	フレキシブル接手 F118 フランジ JIS10K	φ50 L=500	個	●			－	全国② 令和7年8月版
14	フレキシブル接手 F118 フランジ JIS10K	φ50 L=300	個	●			－	全国② 令和7年8月版
15	フレキシブル接手 F118 フランジ JIS10K	φ40 L=300	個	●			－	全国② 令和7年8月版
16	フレキシブル接手 F118 フランジ JIS10K	φ25 L=500	個	●			－	全国② 令和7年8月版
17	フレキシブル接手 F118 フランジ JIS10K	φ25 L=300	個	●			－	全国② 令和7年8月版
18	水道用ステンレス鋼管接手 伸縮可とう式 ソケット	呼び径 50	個	●			－	WEB③ 令和7年8月版
19	水道用ステンレス鋼管接手 伸縮可とう式 ソケット	呼び径 25	個	●			－	WEB③ 令和7年8月版
20	ステンレス波状鋼管	φ50 定尺4m/本	本	●			－	WEB 令和7年8月版
21	ステンレス波状鋼管	φ25 定尺4m/本	本	●			－	WEB 令和7年8月版
22	ステンレス鋼管	φ50 定尺4m/本	本	●	●		－	関東③ 令和7年8月版
23	ステンレス鋼管	φ25 定尺4m/本	本	●	●		－	関東③ 令和7年8月版
24	乙止水水栓ボックス	φ50	個			●	34,481	
25	乙止水水栓ボックス	φ25	個			●	34,481	
26	SUSボール乙水栓	φ50	個			●	89,183	
27	SUSボール乙水栓	φ25	個			●	47,656	
28	伸縮可とう式系違いソケット	呼び径50×40	個	●			－	WEB③ 令和7年8月版
29	メスアダプター	φ50	個			●	15,950	
30	メスアダプター	φ25	個			●	9,260	

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所： 川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
31	止水弁筐（鋳鉄製）		個			●	34,481	
32	メーターボックス	丙止水栓共 50 FRP製躯体 鋳鉄製蓋	個			●	134,400	
33	メーターボックス	丙止水栓共 40 FRP製	個			●	56,030	
34	メーターボックス	丙止水栓共 25 FRP製	個			●	16,335	
35	青銅バルブ (JIS B 2011)	玉形弁10Kねじ込み φ50	個	●	●		－	関東③ 令和7年8月版
36	青銅バルブ (JIS B 2011)	玉形弁10Kねじ込み φ32	個	●	●		－	関東③ 令和7年8月版
37	青銅バルブ (JIS B 2011)	玉形弁10Kねじ込み φ25	個	●	●		－	関東③ 令和7年8月版
38	青銅バルブ (JIS B 2011)	玉形弁10Kねじ込み φ20	個	●	●		－	関東③ 令和7年8月版
39	散水栓ボックス	φ175×H250 立型散水栓ボックス SUS製	個			●	54,766	
40	水道用ポリエチレン二層管 (JIS K 6762)	1種 軟質 (50)	m	●	●		－	東京③ 令和7年8月版
41	水道用ポリエチレン二層管 (JIS K 6762)	1種 軟質 (40)	m	●	●		－	東京③ 令和7年8月版
42	水道用ポリエチレン二層管 (JIS K 6762)	1種 軟質 (30)	m	●	●		－	東京③ 令和7年8月版
43	水道用ポリエチレン二層管 (JIS K 6762)	1種 軟質 (25)	m	●	●		－	東京③ 令和7年8月版
44	水道用ポリエチレン二層管 (JIS K 6762)	1種 軟質 (20)	m	●	●		－	東京③ 令和7年8月版
45	埋設標	PCコンクリート □80×300 8Kg	個			●	6,120	
46	埋設鋳	鉄鋳 L70	個			●	2,103	
47	埋設シート	150mm×50m 2倍	巻	●	●		－	令和7年8月版
48	遠心ボックスカルバート	φ350×L2400 766kg	本		●		－	東京①② 令和7年8月版
49	プレキャスト集水桝□500 ×H400	□500×H400 G蓋 (T-2・ NS・細目) 605kg	基			●	148,703	
50	プレキャスト集水桝□500 ×H500	□500×H500 G蓋 (T-2・ NS・細目) 698kg	基			●	165,550	
51	プレキャスト集水桝□500 ×H600	□500×H600 G蓋 (T-2・ NS・細目) 792kg	基			●	182,400	
52	プレキャスト集水桝□500 ×H700	□500×H700 G蓋 (T-2・ NS・細目) 886kg	基			●	199,250	
53	プレキャスト集水桝□500 ×H800	□500×H800 G蓋 (T-2・ NS・細目) 979kg	基			●	216,103	
54	プレキャスト集水桝□500 ×H1000	□500×H1000 G蓋 (T-2・ NS・細目) 1,166kg	基			●	249,790	
55	プレキャスト集水桝□500 ×H1100	□500×H1100 G蓋 (T-2・ NS・細目) 1,260kg	基			●	266,640	
56	プレキャスト集水桝□500 ×H1400	□500×H1400 G蓋 (T-2・ NS・細目) 1,541kg	基			●	317,180	
57	プレキャスト集水桝□500 ×H500	□500×H500 G蓋 (T-6・ NS・細目) 698kg	基			●	171,430	
58	プレキャスト集水桝□500 ×H600	□500×H600 G蓋 (T-6・ NS・細目) 792kg	基			●	188,280	
59	プレキャスト集水桝□500 ×H700	□500×H700 G蓋 (T-6・ NS・細目) 888kg	基			●	205,130	
60	プレキャスト集水桝□500 ×H800	□500×H800 G蓋 (T-6・ NS・細目) 979kg	基			●	221,980	

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所：川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
61	プレキャスト集水桝□500×H900	□500×H900 G蓋（T-6・NS・細目） 1,073kg	基			●	238,820	
62	プレキャスト集水桝□500×H1000	□500×H1000 G蓋（T-6・NS・細目） 1,166kg	基			●	255,670	
63	プレキャスト集水桝□500×H1200	□500×H1200 G蓋（T-6・NS・細目） 1,354Kg	基			●	289,370	
64	プレキャスト集水桝□600×H900	□600×H900 G蓋（T-2・NS・細目） 1,264Kg	基			●	278,450	
65	プレキャスト集水桝□600×H1100	□600×H1100 G蓋（T-2・NS・細目） 1,480Kg	基			●	317,330	
66	プレキャスト集水桝□600×H900	□600×H900 G蓋（T-25・NS・細目） 1,264Kg	基			●	332,450	
67	プレキャスト集水桝□700×H1300	□700×H1300 G蓋（T-6・NS・細目） 1,951Kg	基			●	439,540	
68	プレキャスト集水桝□700×H1500	□700×H1500 G蓋（T-6・NS・細目） 2,196Kg	基			●	483,600	
69	塩ビ桝	φ75-125 直線	個			●	3,715	
70	塩ビ桝 蓋	φ125用 雨水	個			●	2,440	
71	汚水桝 有孔側塊	φ500×H650 115Kg	個			●	27,970	
72	汚水桝 側塊 H200	φ500×H200 38Kg	個			●	8,320	
73	汚水桝 縁塊	φ500×H200 50Kg	個			●	15,370	
74	汚水桝 コンクリート蓋	汚水桝φ500用 34Kg	個			●	12,373	
75	0号組立マンホール 底板		個	●	●		－	東京①② 東京①② 令和7年8月版
76	0号組立マンホール 管取付壁	750×900	個	●	●		－	東京①② 東京①② 令和7年8月版
77	0号組立マンホール 管取付壁	750×1200	個	●	●		－	東京①② 東京①② 令和7年8月版
78	0号組立マンホール 管取付壁	750×1500	個	●	●		－	東京①② 東京①② 令和7年8月版
79	0号組立マンホール 斜壁	600×750×300	個	●	●		－	東京①② 東京①② 令和7年8月版
80	0号組立マンホール 斜壁	600×750×450	個	●	●		－	東京①② 東京①② 令和7年8月版
81	マンホール付属品 調整リング	600×50	個	●	●		－	東京①② 東京①② 令和7年8月版
82	マンホール付属品 調整リング	600×100	個	●	●		－	東京①② 東京①② 令和7年8月版
83	マンホール付属品 調整リング	600×150	個	●	●		－	東京①② 東京①② 令和7年8月版
84	マンホール付属品 調整金具	調整高25mmまで	個	●			－	東京①② 令和7年8月版
85	マンホール付属品 調整金具	調整高45mmまで	個	●			－	東京①② 令和7年8月版
86	下水道用マンホールふた	浮上防止 カギ付 φ600 T-14	個	●	●		－	関東② 全国②③ 令和7年8月版
87	鋼管	φ267.4mm鋼管	本			●	28,953	
88	メタルクラウン	φ250	個			●	97,000	
89	塩ビ管	φ150	本			●	9,500	
90	塩ビスペーサー	φ150	個			●	8,000	

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所：川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
91	塩ビソケット	φ150	個			●	5,000	
92	特殊ソケット	φ150	個			●	20,000	
93	削進機	KYT-204WZ	日			●	116,134	
94	斜坑台	KYT-204WZ用	日			●	11,394	
95	潜水ポンプ	口径50mm	日			●	460	
96	ウォータースイベル		日			●	1,130	
97	スイベルヘッド	φ250	日			●	2,763	
98	スイベルロッド		日			●	904	
99	油圧ホース	10m+5m,3/4" 3/8"	日			●	4,592	
100	キャブタイヤケーブル	38mm4芯 22mm4芯 20m	日			●	2,009	
101	高圧洗浄機	モーター駆動 吐出量 30.8L/min	日			●	1,944	
102	特殊強力吸引車	3.5t積 運搬距離2km	日			●	3,645	
103	タイヤ損耗費		式			●	408	
104	滑材		m3			●	8,000	
105	グラウトホース損料		日			●	561	
106	コアー削進ビット	φ150	m			●	165,600	
107	コアー回収装置	φ40	m			●	156,600	
108	コアー抜き装置	φ150	m			●	108,000	
109	排土ロッド	76φ×1000L	本			●	791	
110	接続ロッド	76φ×1000L	本			●	791	
111	スイベルロッド	φ60	本			●	904	
112	工具類		式			●	499	
113	注入材		m3			●	12,300	
114	溶接機損料	300A 0.09t 交流アーク溶接機	日			●	217	
115	延長ホース		組			●	1,148	
116	一次注入材	無機瞬結材（溶液型）	L			●	58	
117	二次注入材	無機瞬結材（溶液型）	L			●	58	
118	工事用水中ポンプ損料	φ50mm 2.2kw	日			●	385	
119	バキューム車		台			●	75,000	
120	排泥運搬	3.0km以内	m3			●	10,000	

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所：川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
121	用水		m3			●	400	
122	8 t 車		台			●	60,000	
123	スパイラルダクト	直管 φ500	m	●	●		－	令和7年8月版
124	引込柱	H=5.3m	基			●	420,133	
125	分電盤	屋外照明盤5	基			●	4,240,000	
126	引込開閉器盤	屋外自立型	基			●	2,682,000	
127	屋外灯	庭園-1	基			●	512,050	
128	屋外灯	庭園-2	基			●	590,383	
129	屋外灯	庭園-5	基			●	6,158,583	共通仮設費・現場管理費の対象外
130	屋外灯	駐車場-1	基			●	599,383	
131	屋外灯	駐車場-2	基			●	663,150	
132	標準分電盤	漏電ブレーカ3P 30A サーキットブレーカ 20A×6	基	●	●		－	令和7年8月版
133	スピーカー	トランペット型	基			●	107,950	
134	スピーカー設置工	トランペット型	基			●	49,636	週休二日補正を乗じる
135	EM-IE 3.5sq		m	●	●		－	関東②③ 関東③ 令和7年8月版
136	EM-IE 8sq		m	●	●		－	関東②③ 関東③ 令和7年8月版
137	EM-CE 3.5sq-2C		m	●	●		－	関東②③ 関東③ 令和7年8月版
138	EM-CE 5.5sq-2C		m	●	●		－	関東②③ 関東③ 令和7年8月版
139	EM-CE 8sq-2C		m	●	●		－	関東②③ 関東③ 令和7年8月版
140	EM-CE 38sq-2C		m	●	●		－	関東②③ 関東③ 令和7年8月版
141	EM-CET 14sq		m	●	●		－	関東②③ 関東③ 令和7年8月版
142	EM-CET 22sq		m	●	●		－	関東②③ 関東③ 令和7年8月版
143	EM-CET 100sq		m	●	●		－	関東②③ 関東③ 令和7年8月版
144	EM-AE 1.2-2C		m	●	●		－	全国②③ 全国② 令和7年8月版
145	透水性高炉スラグ舗装	t=70	m2	●			－	
146	自転車マーク	W≒1500	箇所			●	18,000	
147	時計台	H4500	基			●	982,966	
148	手足洗い場（小）	W1050×D700 エルボ含	基			●	700,000	
149	曲線テーブル・ベンチ	W3195・2760	基			●	1,624,333	共通仮設費・現場管理費の対象外
150	緑台（小）	W2080×D1300	基			●	347,666	共通仮設費・現場管理費の対象外

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所： 川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
151	総合案内サイン	W1390×H1750	基			●	1,903,000	共通仮設費・現場管理費の対象外
152	説明サイン	W772×H1750	基			●	1,139,166	共通仮設費・現場管理費の対象外
153	園名サイン（大）	W725×H3500	基			●	1,832,166	共通仮設費・現場管理費の対象外
154	園名サイン（小）	W291×H1800	基			●	578,166	共通仮設費・現場管理費の対象外
155	誘導サイン	H3000	基			●	467,166	共通仮設費・現場管理費の対象外
156	二輪車駐車場サイン	W300×H1500	基			●	272,060	
157	身障者駐車場サイン	W300×H1500	基			●	272,060	
158	バリカー φ76.3×H710	上下式鎖内蔵 ステンレス KS-11C	基	●			—	令和7年8月版
159	車止め	上下式・端部	基			●	49,900	
160	車止め	着脱式	基			●	77,866	共通仮設費・現場管理費の対象外
161	タイヤ止め	W600×D180×H120 一般タイプ シール・反射レンズ・ビン付	基	●	●		—	令和7年8月版
162	受水槽	15t ポンプユニット共	基			●	10,500,000	
163	自動散水ユニット	三相 200V 3.7KW×2	基			●	4,500,000	
164	メッシュフェンス	H=2.0	m			●	48,000	
165	両開き門扉	W=2.0	基			●	313,333	
166	大型散水栓	50A 伸縮回転式 散水栓ボックス共	個			●	91,000	
167	カムロック付きボールバルブ	SUSカムロック50A	個			●	82,000	
168	建築用コンクリートブロック	空洞ブロックC(16) 厚さ 100mm	個			●	150	
169	エルボ	50A	個			●	575	
170	白ロングニップル	50A-300L	個			●	4,800	
171	HIバルブソケット	φ50インサート式	個			●	7,990	
172	小型散水栓	25A 伸縮回転式 散水栓ボックス共	個			●	191,100	
173	エルボ	25×30A	個			●	284	
174	白ロングニップル	300A-270L	個			●	2,106	
175	HIバルブソケット	φ30インサート式	個			●	5,096	
176	着脱式スプリンクラ	スプリンクラ+脱着継手含む	基			●	138,000	
177	四輪台車セット	スプリンクラ+四輪台車	セット			●	525,000	
178	送水ホース	50A×15m	本			●	44,000	
179	手撒散水セット	巻取機、送水ホース、ノズル含む	セット			●	350,000	
180	ゴム製U字溝蓋 300用	400×600×t=20	枚			●	12,966	

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所： 川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
181	ゴム製U字溝蓋 180用	250×600×t20	枚			●	9,533	
182	泥溜め柵 コンクリート底版	□450 96kg	個			●	4,000	
183	泥溜め柵 コンクリート側塊	□450 H300 87kg	個			●	4,650	
184	ゴム製柵蓋 □450柵用	690×345× t 20	組			●	65,500	
185	グラウンド用黒土		m3			●	20,000	
186	砂	洗い	m3			●	20,000	
187	土質団粒化改良材		m3			●	30,000	
188	表層安定剤	1.0kg/m2	m3			●	120	
189	化粧砂	細目	m3			●	20,000	
190	針葉樹皮改良材		m3			●	30,000	
191	緩効性粒状肥料（細粒）	30g/m2	kg			●	1,200	
192	微生物資材	150 g / m2	kg			●	2,500	
193	ダグアウトベンチ	アンカー固定式	基			●	95,000	
194	ベンチ用アンカーボルト （L形）	M12×L40mm	本			●	110	
195	スコアボード	文字盤（9回用）	基			●	346,000	
196	P型基礎	P-45-250型	本			●	450,000	
197	バックネット	H=8.0m 柱□150	基			●	4,100,000	
198	クッションウォール	t=80	m2			●	65,000	
199	ホームベース	一般用 受金具共	基			●	139,800	
200	ホームベース	一般用 プルベン用	基			●	66,200	
201	ピッチャープレート	一般用 受金具共	基			●	185,900	
202	ピッチャープレート	一般用 プルベン用	基			●	56,300	
203	ピッチャープレート	一般用 移動用	基			●	27,000	
204	塁ベース	ソフトボール用 上下金具共	組			●	176,800	
205	ファウルポール	H5m 置敷式	本			●	457,000	
206	バットケース	650×615×H880	基			●	169,000	
207	トスゲージ	鉄製 H2000×W2000	基			●	134,000	
208	砂袋	15kg	個			●	7,300	
209	ポイント	レジンポイント	個			●	500	
210	フェンス	H1200 基礎ブロック共	m			●	15,000	

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所： 川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
211	ダグアウト前フェンス	W4.0m×H0.9m 基礎ブロック共	m			●	9,100	
212	ダグアウト前フェンス防護マット		m			●	12,500	
213	外野フェンス	移動式	基			●	61,000	
214	ホームラン識別シート	白帯L=2.0m/本	本			●	13,500	
215	防球ネット	H8.0m L193.0m	m			●	54,670	共通仮設費・現場管理費の対象外
216	防球ネット	H14.9m L193.0m	m			●	148,900	共通仮設費・現場管理費の対象外
217	高所作業車 賃料	トラック架装リフト・バスケッ トブーム型 作業床高24m	日	●	●		—	
218	片開門扉	W1.0m×H1.2m	基			●	106,000	
219	両開門扉	W3.0m×H2.0m	基			●	400,000	
220	両開門扉	W6.0m×H4.0m	基			●	7,200,000	
221	プレキャスト集水桝	□500 H650 グレーチング蓋 T-2 細目 枠共 609kg	基			●	87,966	
222	遠心ボックスカルバート	φ300×L2400 610kg	本	●	●		—	東京①② 東京①② 令和7年8月版
223	金属拡張アンカー （電気亜鉛メッキ）	心棒打込み式 M16×100	本	●	●		—	令和7年8月版
224	スラブ	T-2 L2800xB1000xT120 標準 スリット付	枚			●	98,800	共通仮設費の対象外
225	スラブ	T-2 L2800xB1000xT120 □600半開口左	枚			●	127,800	共通仮設費の対象外
226	スラブ	T-2 L2800xB1000xT120 □600半開口右	枚			●	127,800	共通仮設費の対象外
227	スラブ	T-2 L2800xB601xT120 短尺	枚			●	89,000	共通仮設費の対象外
228	スラブ	T-6L3900xB1000xT200 車両対応型	枚			●	177,800	共通仮設費の対象外
229	小口径回転杭	φ216.3 L=13.0m	本			●	917,666	共通仮設費・現場管理費の対象外
230	小口径回転杭	φ216.3 L=10.0m	本			●	725,800	共通仮設費・現場管理費の対象外
231	機械式継手材	φ216.3仕様	箇所			●	45,500	
232	杭打機損料		共用日			●	114,000	
233	機械損料	リーダ・トップシープその他	共用日			●	98,000	
234	機械損料	ヤットコ・回転キャブ・ロッド	共用日			●	89,000	
235	機械損料	専用管理装置	共用日			●	35,500	
236	チェーン柵	固定・片耳タイプ	基			●	51,530	共通仮設費・現場管理費の対象外
237	チェーン柵	固定・両耳タイプ	基			●	52,160	共通仮設費・現場管理費の対象外
238	チェーン	チェーン	本			●	5,170	共通仮設費・現場管理費の対象外
239	ガードボール	緑白 アンカー固定	基			●	22,000	
240	水質分析	水素イオン濃度（pH） 生活環境項目 JIS K 0102	検体	●	●		590	全国 全国

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所： 川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
241	単粒度碎石5号		m3	●	●		—	さいたまA さいたま 令和7年8月版
242	砂利	洗い25mm	m3	●	●		—	川越 川越 令和7年8月版
243	砂	再生砂	m3	●	●		—	さいたまA さいたまA 令和7年8月版
244	歩車道境界ブロック	150/190×200×600 両面・端部 44kg	個			●	5,080	
245	歩車道境界ブロック	202/210×70×600	個			●	2,830	
246	U型側溝U240×360	本体 150kg	個			●	18,480	
247	自由勾配側溝-1	B300-H300 Co蓋・G蓋（T-2・NS・細目） 322kg	個	●	●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
248	自由勾配側溝-2	B300-H400 Co蓋・G蓋（T-2・NS・細目） 399kg	個	●	●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
249	自由勾配側溝-3	B300-H300 Co蓋・G蓋（T-6・NS・細目） 322kg	個	●	●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
250	自由勾配側溝-4	B300-H400 Co蓋・G蓋（T-6・NS・細目） 399kg	個	●	●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
251	自由勾配側溝-5	B300-H500 Co蓋・G蓋（T-6・NS・細目） 450kg	個	●	●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
252	自由勾配側溝-6	B300-H800 Co蓋・G蓋（T-6・NS・細目） 754kg	個	●	●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
253	自由勾配側溝-7	B300-H900 Co蓋・G蓋（T-6・NS・細目） 830Kg	個		●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
254	自由勾配側溝-8	B500-H1000 Co蓋・G蓋（T-6・NS・細目） 1,111kg	個		●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
255	自由勾配側溝-9	B500-H1100 Co蓋・G蓋（T-6・NS・細目） 1,190kg	個		●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
256	自由勾配側溝-10	B500-H1200 Co蓋・G蓋（T-6・NS・細目） 1,383kg	個		●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
257	自由勾配側溝-11	B500-H1300 Co蓋・G蓋（T-6・NS・細目） 1,471kg	個		●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
258	自由勾配側溝-12	B500-H1200 Co蓋・G蓋（T-25・NS・細目） 1,383kg	個		●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
259	排水溝 U300-D	300×600×600	個			●	5,133	
260	排水溝 U180	U180	個			●	1,740	
261	U型側溝車道用細目240用グレーチング蓋	995×220×25 17.5kg	個	●	●		—	建物WEB 全国②③ 令和7年8月版
262	U型側溝240用砂利BOXグレーチング蓋	T2-歩 枠付き L1000 16kg	個			●	36,800	
263	U型側溝車道用細目300用グレーチング蓋	995×280×32 24.5kg	枚	●	●		—	建物WEB 全国②③ 令和7年8月版
264	自由勾配側溝 300用車道用ふた（2枚掛）	400×95×500 41kg	枚	●	●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
265	自由勾配側溝グレーチング蓋	300G 細目 T-2 NS L1000 29Kg	枚			●	31,800	
266	自由勾配側溝グレーチング蓋	300G 細目 T-6 NS L1000 35Kg	枚			●	34,800	
267	自由勾配側溝グレーチング蓋	500G 細目 T-6 NS L1000 68kg	枚			●	56,760	
268	自由勾配側溝 500用車道用ふた（2枚掛）	600×125×500 83kg	枚	●	●		—	さいたま①② さいたま①② 令和7年8月版
269	自由勾配側溝グレーチング蓋	500G 細目 T-25 NS L1000 68kg	枚			●	56,760	
270	渠型側溝蓋	車道 390×100×600mm	枚	●	●		—	令和7年8月版

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所： 川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
271	渠型側溝蓋	車道 390×100×600mm 網付, 網の材質は問わない	枚	●	●		－	令和7年8月版
272	渠型側溝蓋 グレーチング	グレーチング 300用 L=1000 細目	枚			●	29,700	
273	スラブ用グレーチング蓋	ボルト固定T2.6□600 細目 二分割枠共	枚			●	72,500	
274	コンクリート平板ブロック		枚			●	963	
275	誘導(点字)ブロック	30cm	枚	●	●		－	令和7年8月版
276	ガードポール	H850 白緑 埋込型	基			●	12,000	
277	ビラー型 (インパクトボラード)	白黄 φ114.3 H850耐震衝撃 71KJ/本	基	●	●		－	令和7年8月版
278	下水道用マンホール ふたφ600	T-25 浮上防止 鍵付き	組	●	●		－	関東② 全国②③ 令和7年8月版
279	透水シート		m2			●	580	
280	モミジバフウ	H=8.0 C=0.5 W=3.5	本			●	152,000	
281	クロマツ	H=4.0 C=0.3 W=2.0	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
282	アカマツ	H=4.0 C=0.3 W=2.0	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
283	スダジイ	H=4.0 C=0.21 W=1.2	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
284	シラカシ	H=4.0 C=0.21 W=1.2	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
285	トウカエデ	H=4.0 C=0.21 W=1.8	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
286	トウカエデ花散里	H=4.0 C=0.21 W=2.0	本			●	25,000	
287	コナラ	H=4.0 C=0.21 W=1.5	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
288	クヌギ	H=4.0 C=0.21 W=1.5	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
289	エノキ	H=4.0 C=0.21 W=1.5	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
290	コブシ	H=4.0 C=0.21 W=1.5	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
291	イヌシデ	H=4.0 C=0.25	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
292	タブノキ	H=4.0 C=0.25 W=1.2	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
293	ケヤキ	H=4.0 C=0.15 W=1.2	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
294	メタセコイヤ	H=4.0 C=0.18 W=1.2	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
295	カツラ	H=4.0 C=0.21 W=1.5	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
296	ホソバタイサンボク	H=4.0 C=0.21 W=1.2	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
297	カツラレッドフォックス	H=4.0 C=0.18 W=1.8	本			●	25,000	
298	ハンノキ	H=4.0 C=0.15 W=1.2	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
299	ムサシノケヤキ	H=4.0 C=0.15 W=1.0	本			●	17,000	
300	サルスベリ	H=3.5 C=0.21 W=1.5	本	●	●		－	東京②③ 東京③ 令和7年8月版

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所：川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
301	サルスベリ	H=2.5 C=0.12 W=1.0	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
302	ユズリハ	H=2.5 C=0.12 W=1.0	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
303	ヒトツバタゴ	H=2.5 C=0.10 W=0.7	本	●			—	東京②③ 令和7年8月版
304	サワラ	H=2.5 W=0.6	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
305	エゴノキ	H=2.5 C=0.10 W=0.6	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
306	ネムノキ	H=2.5 C=0.12 W=0.8	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
307	モチノキ	H=2.5 W=0.7	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
308	カクレミノ	H=2.5 W=0.7	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
309	ラクウショウ	H=2.5 W=0.6	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
310	ヒノキ	H=2.5 W=0.6	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
311	マユミ	H=1.0 W=0.25	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
312	ミツバツツジ	H=0.5 W=0.25	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
313	ガマズミ	H=0.5	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
314	ヤマツツジ	H=0.5 W=0.25	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
315	ネコヤナギ	H=0.5	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
316	ヒラドツツジ	H=0.3 W=0.3	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
317	シャリンバイ	H=0.3 W=0.2	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
318	アベリアエドワードゴー チャー	H=0.2	鉢	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
319	ヒラドツツジ	H=0.3 W=0.3	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
320	ソメイヨシノ	H=4.0 C=0.21 W=1.80	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
321	コブシ	H=4.0 C=0.21 W=1.50	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
322	イヌマキ	H=2.0	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
323	ヒラドツツジ	H=0.3 W=0.3	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
324	サツキツツジ	H=0.3 W=0.4	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
325	クルメツツジ	H=0.3 W=0.25	本	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版
326	改良ノシバ	ロール芝	m2			●	1,500	
327	背ありベンチ	W1500×D435 78kg	基			●	279,000	共通仮設費・現場管理費の対象外
328	背なしベンチ	W1500×D435 48kg	基			●	156,000	共通仮設費・現場管理費の対象外
329	水栓	キー式 径13mm	個	●	●		—	全国③ 全国② 令和7年8月版
330	タマリユウ	5芽立 7.5cmpot	鉢	●	●		—	東京②③ 東京③ 令和7年8月版

資材単価一覧表

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

履行場所： 川口市 木曽呂 ほか

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
331	生石灰	フレコン	t	●	●		－	令和7年8月版
332	セメント系固化材	防塵型 特殊土用 フレコン	t	●	●		－	東京①② 東京②③ 令和7年8月版
333	目土	（黒土）	m3		●		－	東京②② 令和7年8月版
334	暗渠排水管 φ150	高密度ポリエチレン管ダブル管 FPφ150	m	●	●		－	全国② 全国③ 令和7年8月版
335	暗渠排水管 φ100	高密度ポリエチレン管ダブル管 FPφ100	m	●	●		－	全国② 全国③ 令和7年8月版
336	水道用硬質塩化ビニール管	HIVPφ65 1本4m 4m/4	m	●	●		－	関東③小口 関東③小口 令和7年8月版
337	水道用硬質塩化ビニール管	HIVPφ50 1本4m 4m/4	m	●	●		－	関東③小口 関東③小口 令和7年8月版
338	水道用硬質塩化ビニール管	HIVPφ30 1本4m 4m/4	m	●	●		－	関東③小口 関東③小口 令和7年8月版
339	ハンドホール	H1-9 600×600×900 730kg	基	●	●		－	関東① 関東② 令和7年8月版
340	ハンドホール	H1-9 600×600×900 730kg	基	●	●		－	関東① 関東② 令和7年8月版
341	（処分費） 建設汚泥（泥土）	再生利用 最終処分費を含む	m3	●	●		－	埼玉県平均 令和7年8月版
342	（処分費） 幹・枝・葉・根		m3			●	11,950	
343	その他諸料金M	分解組立費	回			●	293,893	
344	運搬中の重建設機械損料		共用日			●	285,226	
345								
346								
347								
348								
349								
350								
351								
352								
353								
354								
355								
356								
357								

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

振動スクリーン

100 m3 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.41	人	－	－	
普通作業員		0.41	人	－	－	
土木一般世話役		0.41	人	－	－	
バックホウ運転		0.83	日	－	－	
移動式振動スクリーン運転		0.41	日	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

バックホウ運転

1 日 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型0.8m3	標準型・排出ガス対策型（第3次）	1.00	運転日	－	－	
運転手（特殊）		1.00	人	－	－	
軽油		90.00	L	－	－	
合計					－	

移動式振動スクリーン運転

1 日 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
振動スクリーン	自走式・2分別 20 t 級	1.00	日	－	－	
消耗品費		6.00	hr	－	－	
軽油		42.00	L	－	－	
合計					－	

土留め-1撤去工

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.84	人	－	－	
とび工		0.92	人	－	－	
土木一般世話役		0.92	人	－	－	
ラフテレーンクレーン[油 圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	0.92	日	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

土留め-2撤去工

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.83	人	－	－	
とび工		0.92	人	－	－	
土木一般世話役		0.92	人	－	－	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	0.92	日	－	－	
合 計					－	

ツリーサークル設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.10	人	－	－	
合 計					－	

サドル付き分水弁設置工 φ50

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.12	人	－	－	[1]
配管工		0.12	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 13\%$
合 計					－	

サドル付き分水弁設置工 φ25

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.09	人	－	－	[1]
配管工		0.09	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 12\%$
合 計					－	

コア挿入工 φ50

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.03	人	－	－	[1]
配管工		0.03	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合 計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

コア挿入工 φ25

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.03	人	－	－	[1]
配管工		0.03	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

防食キャップ取付工 φ50

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.05	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 3\%$
合計					－	

防食キャップ取付工 φ25

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

フレキシブル接手取付工 φ50

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.05	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 3\%$
合計					－	

フレキシブル接手取付工 φ40

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 3\%$
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

フレキシブル接手指付工 φ25

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 3\%$
合計					－	

伸縮可とう接手工 φ50

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.05	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 3\%$
合計					－	

伸縮可とう接手工 φ25

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 3\%$
合計					－	

ステンレス波状鋼管設置工 φ50

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.18	人	－	－	
配管工		0.18	人	－	－	
合計					－	

ステンレス波状鋼管設置工 φ25

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.13	人	－	－	
配管工		0.13	人	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

ステンレス鋼管布設工 φ50

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.18	人	－	－	
配管工		0.18	人	－	－	
合計					－	

ステンレス鋼管布設工 φ25

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.13	人	－	－	
配管工		0.13	人	－	－	
合計					－	

SUSボールバルブ設置工 φ50

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.05	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 3\%$
合計					－	

SUSボールバルブ設置工 φ25

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 3\%$
合計					－	

止水栓ボックス設置工

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		5.00	人	－	－	
合計					－	

ソケット接続工 φ50 φ50×40

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.05	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 3\%$
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

ソケット接続工 φ25

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 3\%$
合計					－	

メスアダプタ接続工 φ50

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	－	－	[1]
配管工		0.04	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

メスアダプタ接続工 φ25

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.02	人	－	－	[1]
配管工		0.02	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

埋設シート敷設工

100 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋設表示シート敷設		100.00	m	－	－	WE122200
埋設シート	150mm×50m 2倍 ポリエチレンクロス	2.00	巻	－	－	
合計					－	

量水器取付工 (50)

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.20	人	－	－	[1]
配管工		0.30	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

量水器取付工（40）

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.17	人	－	－	[1]
配管工		0.28	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

量水器取付工（25）

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.11	人	－	－	[1]
配管工		0.19	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

止水栓取付工（50）

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.05	人	－	－	[1]
配管工		0.09	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

止水栓取付工（30）

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	－	－	[1]
配管工		0.08	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

止水栓取付工（25）

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	－	－	[1]
配管工		0.06	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

止水栓取付工（20）

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.02	人	－	－	[1]
配管工		0.05	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

立型散水栓ボックス設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		2.00	人	－	－	
合計					－	

高密度ポリエチレン管融着接合据付工 $\phi 50$

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.18	人	－	－	[1]
配管工		0.10	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 14\%$
合計					－	

高密度ポリエチレン管融着接合据付工 $\phi 40$

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.14	人	－	－	[1]
配管工		0.08	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 14\%$
合計					－	

高密度ポリエチレン管融着接合据付工 $\phi 30$

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.14	人	－	－	[1]
配管工		0.08	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 14\%$
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

高密度ポリエチレン管融着接合据付工 $\phi 25$

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.12	人	—	—	[1]
配管工		0.07	人	—	—	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	—	—	$\Sigma [1] \times 14\%$
合計					—	

高密度ポリエチレン管融着接合据付工 $\phi 20$

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.12	人	—	—	[1]
配管工		0.07	人	—	—	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	—	—	$\Sigma [1] \times 14\%$
合計					—	

高密度ポリエチレン管融着接合継手工 $\phi 50$

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.08	人	—	—	[1]
配管工		0.08	人	—	—	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	—	—	$\Sigma [1] \times 14\%$
合計					—	

高密度ポリエチレン管融着接合継手工 $\phi 40$

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.06	人	—	—	[1]
配管工		0.06	人	—	—	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	—	—	$\Sigma [1] \times 14\%$
合計					—	

高密度ポリエチレン管融着接合継手工 $\phi 30$

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.06	人	—	—	[1]
配管工		0.06	人	—	—	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	—	—	$\Sigma [1] \times 14\%$
合計					—	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ25

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	—	—	[1]
配管工		0.04	人	—	—	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	—	—	Σ [1] × 14%
合計					—	

高密度ポリエチレン管融着接合継手工 φ20

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	—	—	[1]
配管工		0.04	人	—	—	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	—	—	Σ [1] × 14%
合計					—	

小型ボックスカルバート工

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		0.30	人	—	—	[1,2]
特殊作業員		0.20	人	—	—	[1,2]
普通作業員		0.60	人	—	—	[1,2]
バックホウ(クレーン)標準・クレーン機能付]	排ガス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊	1.70	hr	—	—	[1,2] K0202062
基礎碎石費		1	式	—	—	Σ [1] × 19%
諸雑費（率・まるめ）		1	式	—	—	Σ [2] × 14%
合計					—	小型ボックスカルバート工準用 SP100200

硬質塩化ビニル管敷設工 VUφ75

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工	φ75	3.68	人	—	—	
合計					—	

硬質塩化ビニル管敷設工 VUφ100

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工	φ100	4.81	人	—	—	
合計					—	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

塩ビ桝設置工 φ75-125

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.043	人	—	—	
普通作業員		0.042	人	—	—	
土木一般世話役		0.019	人	—	—	
合計					—	

管削進工

1 式 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
さや管削進工		3.672	m	—	—	
残土運搬工	特殊強力吸引車	1	日	—	—	
滑材注入工		3.672	m	—	—	
コアー抜き工		1	箇所	—	—	
特殊取付加工工		1	箇所	—	—	
塩ビ管挿入工		3.672	m	—	—	
中詰注入工		0.110	m3	—	—	
合計					—	

仮設備工

1 式 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
機械据付工		1	箇所	—	—	
機械撤去工		1	箇所	—	—	
滑材・中詰注入設備工		1	箇所	—	—	
合計					—	

さや管削進工

1 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.54	人	—	—	
普通作業員		0.27	人	—	—	
土木一般世話役		0.27	人	—	—	
発動発電機運転	[鋼製さや管ボーリング] 60KVA	0.27	日	—	—	
クレーン付トラック運 転	2.9t吊り 4t積	0.27	日	—	—	
機械器具損料		0.27	日	—	—	
合計					—	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

機械器具損料

1 日 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
削進機	KYT-204WZ	1	日	－	－	
斜坑台	KYT-204WZ用	1	日	－	－	
潜水ポンプ	口径50mm	1	日	－	－	
ウォータースイベル		1	日	－	－	
スイベルヘッド	φ250	1	日	－	－	
スイベルロッド		1	日	－	－	
油圧ホース	10m+5m、3/4"3/8"	1	日	－	－	
キャブタイヤケーブル	38mm4芯 22mm4芯 20m	1	日	－	－	
高压洗浄機	モーター駆動 吐出量 30.8L/min	1	日	－	－	
合計					－	

残土運搬工

1 日 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊強力吸引車運転工	3.5t積 運搬距離2km	1	日	－	－	
合計					－	

特殊強力吸引車運転

1 日 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
軽油		44.55	L	－	－	
一般運転手		0.90	人	－	－	
特殊強力吸引車	3.5t積 運搬距離2km	1.00	日	－	－	
タイヤ損耗費		1	式	－	－	
合計					－	

滑材注入工

1 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
滑材		0.05	m3	－	－	
機械器具損料（滑剤）		1	式	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

機械器具損料（滑材）

1 式 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
グラウトポンプ損料	[三筒複動ピストン式]吐出量 37～100L/min	0.27	日	－	－	
グラウトミキサー損料	[並列2槽式]攪拌容量200L×2槽	0.27	日	－	－	
グラウトホース損料		0.27	日	－	－	
合計					－	

コアー抜き工

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2	人	－	－	
普通作業員		1	人	－	－	
土木一般世話役		1	人	－	－	
コアー抜き器具損料A		1	箇所	－	－	
コアー抜き器具損料B		1	日	－	－	
クレーン付トラック運転	2.9t吊 4t積	1	日	－	－	
発動発電機運転	[鋼製さや管ボーリング] 60KVA	1	日	－	－	
削進機	KYT-204WZ	1	日	－	－	
合計					－	

器具損料A

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
コアー削進ビット	φ150	0.325	m	－	－	
コアー回収装置	φ40	0.325	m	－	－	
コアー抜き装置	φ150	0.325	m	－	－	
合計					－	

器具損料B

1 日 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
排土ロッド	76φ×1000L	1	本	－	－	
接続ロッド	76φ×1000L	4	本	－	－	
スィベルロッド	60φ	1	本	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

特殊取付加工工

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.50	人	－	－	
普通作業員		0.50	人	－	－	
工具類		1	式	－	－	
合計					－	

塩ビ管挿入工

1 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.07	人	－	－	
普通作業員		0.14	人	－	－	
土木一般世話役		0.07	人	－	－	
クレーン付トラック運転	2.9t吊り 4 t 積	0.07	日	－	－	
合計					－	

中詰注入工

1 m3 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.50	人	－	－	
普通作業員		1.00	人	－	－	
土木一般世話役		0.50	人	－	－	
注入材		1.00	m3	－	－	
発動発電機運転	[鋼製さや管ボーリング] 60KVA	0.50	日	－	－	
グラウトポンプ損料	[二筒複動ピストン式]吐出量 37～100L/min	0.50	日	－	－	
グラウトミキサー損料	[並列2槽式]攪拌容量200L×2槽	0.50	日	－	－	
クラウトホース損料		0.50	日	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

機械据付工

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.50	人	－	－	
普通作業員		3.00	人	－	－	
溶接工		2.00	人	－	－	
土木一般世話役		1.50	人	－	－	
溶接棒	溶接棒 径3.2mm	2.50	kg	－	－	
酸素	ポンベ	2.00	m3	－	－	
アセチレン	ポンベ	0.50	kg	－	－	
発動発電機運転	〔鋼製さや管ボーリング〕 60KVA	1.00	日	－	－	
クレーン付トラック運転	2.9t吊 4t積	1.00	日	－	－	
溶接機損料	300A 0.09t 交流アーク溶接機	1.00	日	－	－	
延長ホース		1.00	組	－	－	
合計					－	

機械撤去工

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.50	人	－	－	
普通作業員		1.00	人	－	－	
土木一般世話役		0.50	人	－	－	
酸素	ポンベ	2.00	m3	－	－	
アセチレン	ポンベ	0.50	kg	－	－	
クレーン付トラック運転	2.9t吊 4t積	1.00	日	－	－	
延長ホース		1.00	組	－	－	
合計					－	

滑材・中詰注入設備工

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.50	人	－	－	
普通作業員		1.50	人	－	－	
土木一般世話役		0.50	人	－	－	
クレーン付トラック運転	2.9t吊 4t積	0.50	日	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

二重管ストレーナー工

1 本 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.313	人	—	—	[1]
普通作業員		0.209	人	—	—	[1]
土木一般世話役		0.104	人	—	—	[1]
注入材料	一次注入材	476	L	—	—	
注入材料	二次注入材	251	L	—	—	
ボーリングマシン[油圧式]	5.5kW級	0.209	日	—	—	[1]
薬液注入ポンプ	5～20L/min×2(9.8MPa)	0.209	日	—	—	[1]
削孔消耗材料		1	式	—	—	
注入消耗材料		0.727	m3	—	—	
諸雑費（率・まるめ）		1	式	—	—	Σ [1] × 22%
合計					—	

削孔消耗材料

1 式 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
削孔消耗材料（粘性土）		2.960	m	—	—	
削孔消耗材料（砂質土）		0.901	m	—	—	
合計					—	

削孔消耗材料（粘性土）

1 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		0.02	m	—	—	[1]
メタルクラウン	φ41mm	0.03	個	—	—	[1]
複相用グラウトモニタ	複相用グラウトモニタ φ40.5mm	0.002	個	—	—	[1]
その他雑品		1	式	—	—	Σ [1] × 15.9%
合計					—	

削孔消耗材料（砂質土）

1 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		0.03	m	—	—	[1]
メタルクラウン	φ41mm	0.04	個	—	—	[1]
複相用グラウトモニタ	複相用グラウトモニタ φ40.5mm	0.003	個	—	—	[1]
その他雑品		1	式	—	—	Σ [1] × 16.9%
合計					—	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

注入消耗材料

1 m3 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
複相用グラウトモニタ	複相用グラウトモニタ φ40.5mm	0.020	個	—	—	[1]
複相用注入用ホース類 φ12mm	4.9MPa L=50m×3	0.005	組	—	—	[1]
複相用サクションホース	φ38mm L=3m×3	0.003	組	—	—	[1]
その他雑品		1	式	—	—	Σ [1]×24.9%
合計					—	

注入設備据付・解体工

1 現場 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		8.20	人	—	—	
普通作業員		3.40	人	—	—	
土木一般世話役		2.20	人	—	—	
トラック（クレーン据付）	4～4.5 t 積 2.9 t 吊	13.00	hr	—	—	
合計					—	

トラック（クレーン装置付）

1 hr あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		0.17	人	—	—	
軽油		5.30	L	—	—	
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1.00	hr	—	—	
合計					—	

排水汚泥処理

1 日 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.80	人	—	—	[1]
工事用水中ポンプ損料	Φ50mm 2.2 k w	1.00	日	—	—	[1]
アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]	処理量6m3/h級	6.80	hr	—	—	[1]
水槽(一般工事用)[銅板製簡易水槽]	5m3	1.50	供用日	—	—	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	—	—	Σ [1]×20%
バキューム車		0.10	台	—	—	
排泥運搬	3.0km以内	0.30	m3	—	—	
合計					—	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

用水工

1 式 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
用水		11.77	m3	－	－	
合計					－	

運搬工

1 現場 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
8 t 車		2.00	台	－	－	
合計					－	

スパイラルダクト立込工

10 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.90	人	－	－	
合計					－	

引込柱設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		1.84	人	－	－	
合計					－	

分電盤-1結線

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		0.558	人	－	－	
合計					－	

分電盤-2結線

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		0.558	人	－	－	
合計					－	

引込開閉器盤設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		0.558	人	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

屋外灯-1 設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		1.84	人	－	－	
合計					－	

屋外灯-2 設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		1.84	人	－	－	
合計					－	

屋外灯-3 設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		1.84	人	－	－	
合計					－	

屋外灯-4 設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		1.84	人	－	－	
合計					－	

屋外灯-5 設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
電工		1.84	人	－	－	
合計					－	

自転車マーク設置工

1 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.18	人	－	－	
普通作業員		0.27	人	－	－	
土木一般世話役		0.09	人	－	－	
合計					－	

溶接金網設置工

100 m2 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		2.00	人	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

時計台設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.47	人	－	－	
合計					－	

手足洗い場設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.50	人	－	－	
ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]10 t 吊	1.00	日	－	－	
合計					－	

曲線テーブル・ベンチ設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	テーブル	0.70	人	－	－	
普通作業員	ベンチ	0.80	人	－	－	
合計					－	

縁台（小）設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.00	人	－	－	
合計					－	

サイン設置工 総合案内サイン

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.50	人	－	－	
合計					－	

サイン設置工 説明サイン

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.00	人	－	－	
合計					－	

サイン設置工 園名サイン（大）

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		2.00	人	－	－	
ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]10 t 吊	0.50	日	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

サイン設置工 園名サイン（小）

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.30	人	－	－	
合計					－	

サイン設置工 誘導サイン

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.50	人	－	－	
合計					－	

サイン設置工 二輪車駐車場サイン

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.10	人	－	－	
合計					－	

サイン設置工 身障者駐車場サイン

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.10	人	－	－	
合計					－	

車止め-1設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.007	人	－	－	
合計					－	

車止め-2設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.024	人	－	－	
合計					－	

車止め-3設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.30	人	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

タイヤ止め設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.025	人	－	－	
合計					－	

受水槽・ポンプユニット設置工

1 式 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		6.00	人	－	－	
普通作業員		5.00	人	－	－	
土木一般世話役		2.00	人	－	－	
配管工		100.00	人	－	－	
合計					－	

メッシュフェンス 設置工

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2.00	人	－	－	
土木一般世話役		1.00	人	－	－	
合計					－	

散水栓ボックス設置工

1 個 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		1.00	人	－	－	
合計					－	

大型散水栓 バルブ設置工

1 個 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		2.00	人	－	－	
合計					－	

コンクリートブロック設置工

1 個 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.10	人	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

エルボ50A 設置工

1 個 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.40	人	－	－	
合計					－	

コンクリート平板設置工

1 枚 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.02	人	－	－	
合計					－	

小型散水栓 小型伸縮式回転バルブ設置工

1 個 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.40	人	－	－	
合計					－	

エルボ25A 設置工

1 個 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.400	人	－	－	
合計					－	

散水台車設置工

1 セット あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.00	人	－	－	
合計					－	

ゴム製U字溝蓋設置工 U300用

100 枚 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.30	人	－	－	
土木一般世話役		0.10	人	－	－	
合計					－	

ゴム製U字溝蓋設置工 U180用

100 枚 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.30	人	－	－	
土木一般世話役		0.10	人	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

クレイ舗装工

100 m2 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
敷均し工		0.37	hr	－	－	
混合切込み工		0.32	hr	－	－	
黒土混合土工		100.00	m2	－	－	
締固め工		2.00	hr	－	－	
仕上工（クレイ舗装）		100.00	m2	－	－	
合計					－	

敷均し工

1 hr あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		0.20	人	－	－	
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	6t級	1.00	hr	－	－	
軽油		10.40	L	－	－	
合計					－	

混合切込み工

1 hr あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
トラクタ[ホイール式]	機械質量1t級	1.00	hr	－	－	
運転手（特殊）		0.20	人	－	－	
軽油		0.96	L	－	－	
合計					－	

黒土混合土工

100 m2 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.80	人	－	－	
普通作業員		2.20	人	－	－	
土木一般世話役		0.20	人	－	－	
合計					－	

締固め工

1 hr あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
振動ローフ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t	1.00	hr	－	－	
運転手（特殊）		0.20	人	－	－	
軽油		3.20	L	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

仕上工（クレイ舗装）

100 m2 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.16	人	－	－	
土木一般世話役		0.08	人	－	－	
合計					－	

床土敷き均し工

100 m2 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
改良混合土攪拌		16.52	m3	－	－	
敷き均し工	ブルドーザー 6 t 級	0.25	hr	－	－	
混合切込み工	トラクタ 1 t 級	0.32	hr	－	－	
床土工		100.00	m2	－	－	
締固め工	振動ローラー コンバインド型 3～4 t 級	2.00	hr	－	－	
仕上工（芝舗装）		100.00	m2	－	－	
肥料散布		100.00	m2	－	－	
合計					－	

改良混合土攪拌工

100 m3 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.60	人	－	－	
土木一般世話役		0.60	人	－	－	
バックホウ【油圧式・クローラ型】	山積0.45m3（平積0.35m3）	0.60	日	－	－	
バックホウ運転	0.28m ³ 排対型（1次）	0.60	日	－	－	
タイヤローラ運転	8～20 t 排対型（1次）	0.60	日	－	－	
合計					－	

床土工

100 m2 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.80	人	－	－	
普通作業員		1.20	人	－	－	
土木一般世話役		0.12	人	－	－	
合計					－	

仕上工（芝舗装）

100 m2 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.16	人	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

肥料散布工

100 m2 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.30	人	－	－	
合計					－	

ダッグアウトベンチ設置工

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2.00	人	－	－	
土木一般世話役		1.00	人	－	－	
合計					－	

スコアボード設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		6.00	人	－	－	
土木一般世話役		3.00	人	－	－	
合計					－	

P型基礎設置工

1 本 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.00	人	－	－	
普通作業員		2.00	人	－	－	
土木一般世話役		1.00	人	－	－	
合計					－	

バックネット・クッションウォール設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		20.00	人	－	－	
普通作業員		20.00	人	－	－	
土木一般世話役		12.00	人	－	－	
合計					－	

ホームベース設置工（一般用 受金具共）

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2.00	人	－	－	
土木一般世話役		2.00	人	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

ホームベース設置工（一般・ブルペン用）

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.80	人	－	－	
土木一般世話役		0.80	人	－	－	
合計					－	

ピッチャープレート設置工（一般用 受金具共）

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.00	人	－	－	
土木一般世話役		1.00	人	－	－	
合計					－	

ピッチャープレート設置工（一般・ブルペン用）

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.80	人	－	－	
土木一般世話役		0.80	人	－	－	
合計					－	

ピッチャープレート設置工（一般・移動用）

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.00	人	－	－	
土木一般世話役		0.80	人	－	－	
合計					－	

塁ベース設置工

10 組 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2.40	人	－	－	
土木一般世話役		2.40	人	－	－	
合計					－	

ファウルポール設置工

10 本 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		3.00	人	－	－	
土木一般世話役		1.50	人	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

トスゲージ設置工

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2.00	人	－	－	
土木一般世話役		2.00	人	－	－	
合計					－	

砂袋設置工

10 個 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.10	人	－	－	
合計					－	

ポイント設置工

10 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.70	人	－	－	
合計					－	

フェンス設置工

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.00	人	－	－	
土木一般世話役		1.00	人	－	－	
合計					－	

ダグアウト前フェンス設置工

10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.00	人	－	－	
土木一般世話役		1.00	人	－	－	
合計					－	

ホームラン識別シート設置工

10 本 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.10	人	－	－	
合計					－	

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

防球ネット設置工 H=8.0m

1 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.40	人	—	—	
普通作業員		0.38	人	—	—	
土木一般世話役		0.11	人	—	—	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	0.02	日	—	—	
高所作業車運転	トラック架装・バケット・アーム型	0.06	日	—	—	
バックホウ運転	クローラ型 0.28(0.2)m ³ 排出ガス対策型 第1次	0.02	日	—	—	
合計					—	

防球ネット設置工 H=14.9m

1 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.60	人	—	—	
普通作業員		0.54	人	—	—	
土木一般世話役		0.30	人	—	—	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	0.04	日	—	—	
高所作業車運転	トラック架装・バケット・アーム型	0.15	日	—	—	
バックホウ運転	クローラ型 0.28(0.2)m ³ 排出ガス対策型 第1次	0.04	日	—	—	
合計					—	

両開門扉設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		7.00	人	—	—	
普通作業員		7.00	人	—	—	
土木一般世話役		7.00	人	—	—	
合計					—	

水路安全ネットカバー撤去工

100 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2.50	人	—	—	
普通作業員		6.80	人	—	—	
土木一般世話役		1.60	人	—	—	
合計						

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

蓋掛け撤去工 100 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		26.00	人	－	－	
普通作業員		56.00	人	－	－	
土木一般世話役		17.20	人	－	－	
合計						

フェンス撤去工 100 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.70	人	－	－	
普通作業員		6.30	人	－	－	
土木一般世話役		1.40	人	－	－	
合計						

単管柵撤去工 100 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.20	人	－	－	
普通作業員		3.20	人	－	－	
土木一般世話役		0.60	人	－	－	
合計						

排水管閉塞工 10 箇所 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2.00	人	－	－	
普通作業員		4.00	人	－	－	
土木一般世話役		1.50	人	－	－	
合計						

支障木伐採・伐根工 10 本 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		3.50	人	－	－	
普通作業員		5.80	人	－	－	
土木一般世話役		2.20	人	－	－	
合計						

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

照明柱撤去工

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		3.60	人	－	－	
普通作業員		8.20	人	－	－	
土木一般世話役		1.80	人	－	－	
合計						

スラブ布設工

10 枚 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.80	人	－	－	[1]
ブロック工		0.40	人	－	－	[1]
土木一般世話役		0.40	人	－	－	[1]
ラフテレーンクレーン 賃料	油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	0.40	日	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 14\%$
合計						

小口径回転杭 $\phi 213.6$ L=13.0m

10 本 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		4.00	人	－	－	[1]
普通作業員		4.00	人	－	－	[1]
どび工		4.00	人	－	－	[1]
溶接工		4.00	人	－	－	[1]
土木一般世話役		4.00	人	－	－	[1]
杭打機運転		4.00	日	－	－	
バックホウ(クローラ型)		4.00	日	－	－	
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 50\%$
合計						

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

小口径回転杭φ213.6 L=10.0m

10 本 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		3.00	人	－	－	[1]
普通作業員		3.00	人	－	－	[1]
どび工		3.00	人	－	－	[1]
溶接工		3.00	人	－	－	[1]
土木一般世話役		3.00	人	－	－	[1]
杭打機運転		3.00	日	－	－	
バックホウ(クローラ型)		3.00	日	－	－	
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	Σ [1] × 50%
合計						

杭打機運転

1 日 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		1.00	人	－	－	
軽油		50.00	L	－	－	
杭打機損料		1.75	供用日	－	－	
機械損料	リーダ・トップシーブその他	1.75	供用日	－	－	
機械損料	ヤットコ・回転キャブ・ロッド	1.75	供用日	－	－	
機械損料	専用管理装置	1.75	供用日	－	－	
合計						

バックホウ（クローラ型）

1 日 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		0.28	人	－	－	
軽油		35.00	L	－	－	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	1.50	日	－	－	
合計						

チェーン柵設置工

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		2.00	人	－	－	
合計						

工事名： （仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

固定式ガードポール設置工

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.11	人	－	－	
合計						

工事名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その2）

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	日数・ 人数等	摘 要
公園緑地整備・改修								
公園	施設整備	雨水排水設備工	薬液注入	排水汚泥処理	日	0.1	0.9	参考
				積載2t 運搬距離10kmまで				
園路	基盤整備	構造物撤去工	濁水運搬処理工	アスファルト切断濁水運搬費	台	1	1	参考
				8.4km以下				
			樹木運搬処分	トラック2tによる公園外への運搬	台	1	1	参考
	交通誘導員	交通誘導員	交通誘導員	交通誘導員	人	1	786	参考
				各種(スクリーン)				
共通仮設費	共通仮設費(積分)	運搬費	建設機械運搬費	貨物自動車による運搬, 12km	台	1	1	往路: 1台 復路: 1台 参考
				各種(土質改良機)				
			建設機械運搬費	貨物自動車による運搬, 12km	台	1	1	往路: 1台 復路: 1台 参考
				スタビライザ				
			建設機械運搬費	貨物自動車による運搬, 12km	台	1	1	往路: 1台 復路: 1台 参考
				各種(杭打機)				
			建設機械運搬費	貨物自動車による運搬, 50km	台	1	1	往路: 1台 復路: 1台 参考
				各種(杭打機)機械損料分				
			建設機械運搬費	貨物自動車による運搬, 50km	台	1	1	往路: 1台 復路: 1台 参考
				前工事引継ぎ分(R8.1～R9.5)				
			仮設材運搬費	敷鉄板	t	0.1	64.2	復路: 1台 参考
				敷鉄板賃料	日	1	426	参考
				本工事追加分(R8.1～R9.5)				
			仮設材運搬費	敷鉄板	t	0.1	399.4	往路: 1台 復路: 1台 参考
				敷鉄板賃料	日	1	426	参考