

積算参考資料

工事名：川口オートレース場第3駐車場ほか改修工事

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、川口市建設工事請負契約基準約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

川口市 道路街路課

資材単価一覧表

工事名：川口オートレース場第3駐車場ほか改修工事

履行場所：川口市 青木5丁目 地内

※週休2日補正係数は乗じない（補正なし）

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
1	止水栓	青銅製バルブ(給水用) ゲート 仕切弁 ねじ込み 10K 20A	個	●	●		—	関東③
2	バルブボックス	止水弁用 B-1 国土交通省規格	個	●	●		—	全国③小口 関東②
3	散水栓	13A LF-13-13-CV	個	●	●		—	全国③小口 全国Ⅰ②
4	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP φ 300	本	●	●		—	関東③
5	硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU φ 350	本	●	●		—	関東③
6	水道用ポリエチレン二層管	1種 φ 20 JIS K6762	m	●	●		—	東京③ 関東③
7	硬質塩化ビニル製蓋	φ 200 密閉ふた 差し口形ワンタッチ鎖付	個		●		—	樹脂製ふた
8	硬質塩化ビニル管継手	DV継手 90° Y 200×150 DT	個		●		—	関東③ 排水用
9	調整リング	φ 600×100	個	●	●		—	マンホール付属品
10	電力ケーブル	EM-CE-3心 8mm ² JIS C3605	m	●	●		—	関東②③ 関東③
11	電力ケーブル	EM-CE-3心 14mm ² JIS C3605	m	●	●		—	関東②③ 関東③
12	接地線 E-2.0	600V ビニル絶縁電線(IV) 2.0mm 単線	m	●	●		—	関東②③小口 関東③小口
13	埋設標識シート	上下水道用/電力用 ポリエチレン 2倍 150mm×50m	巻	●	●		—	
14	コンセント	引掛形防雨接地コンセント 2P-15A 125V	個	●	●		—	配線器具(3) 防雨引掛接地コンセント
15	ハンドホール	□600×H600 H1-6 蓋R2K-60付き	個	●	●		—	
16	客土材	赤土	m ³		●		—	
17	階段タイル	垂れ無しⅠ類 150×60×10	m	●	●		—	外装床タイル 床タイル
18	カラー舗装	常温型カラー舗装 塗布式舗装 リ-フ-イントST カラー工法	m ²	●			—	

資材単価一覧表

工事名：川口オートレース場第3駐車場ほか改修工事

履行場所：川口市 青木5丁目 地内

※週休2日補正係数は乗じない（補正なし）

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
19	メッシュフェンス	H=1800 UN-50	m	●	●		—	
20	メッシュフェンス	H=3000 UN-50	m	●	●		—	
21	目隠しフェンス	H=1800 ミレーネ2	m	●			—	
22	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ 塩ビ(VU)管 150mm	個	●	●		—	
23	クラピア		個			●	500	
24	柵縁塊	450用 H100	個			●	7,000	
25	柵側塊	450用 H150	個			●	5,760	
26	柵側塊	450用 H300	個			●	8,330	
27	柵底塊	450用 H80	個			●	6,760	
28	柵縁塊	600用 H100	個			●	8,780	
29	柵側塊	600用 H150	個			●	7,660	
30	柵側塊	600用 H300	個			●	11,000	
31	柵底塊	600用 H90	個			●	8,760	
32	歩車道境界ブロック	H-70/200	個			●	3,620	
33	プライマー		kg			●	807	
34	アンダーコート		kg			●	1,033	
35	下塗り工		kg			●	863	
36	中塗り工		kg			●	863	

資材単価一覧表

工事名：川口オートレース場第3駐車場ほか改修工事

履行場所：川口市 青木5丁目 地内

※週休2日補正係数は乗じない（補正なし）

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
37	トップコート工		kg			●	1,093	
38	ライン工	3×3バスケットコート	面			●	203,333	
39	水飲み		基			●	470,833	
40	集水桝		基			●	117,400	
41	手足洗い場	集水桝一体型	基			●	696,500	
42	門扉(両開き)	W8000 H1600	基			●	1,465,000	
43	門扉(片開き)	W6000 H1800	基			●	998,440	
44	門扉(両開き)	W1600 H1800	基			●	156,353	
45	門扉(両開き)	W3000 H1800	基			●	224,860	
46	門扉(両開き)	W4000 H1800	基			●	409,417	
47	バスケットゴール	単柱式	基			●	549,833	
48	バスケットゴール防護マット	□100用/2000mm	個			●	51,233	
49	散水栓ボックス SUS製ドーム型+台座		基			●	123,000	
50	硬質塩化ビニル桝蓋	φ100	個			●	1,867	
51	硬質塩化ビニル桝用鋳鉄製蓋	φ200	個			●	15,700	
52	車止め	固定式 φ139.8	基			●	27,433	
53	グレーチング	450用 T-14 細目	枚			●	25,400	
54	グレーチング	600用 T-14 細目	枚			●	48,103	

工事名： 川口オートレース場第3駐車場ほか改修工事

名称： ゲート撤去

規格： H1800 W46000

1基 当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		10	人	—	—	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	10t吊	2	日	—	—	
合計					—	

名称： バスケットコートカー舗装

規格： アクリル系特殊樹脂

100m² 当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
プライマー		6	kg	—	—	
アンダーコート		180	kg	—	—	
下塗り工		80	kg	—	—	
中塗り工		60	kg	—	—	
トップコート工		30	kg	—	—	
土木一般世話役		1.5	人	—	—	
特殊作業員		8	人	—	—	
普通作業員		5.5	人	—	—	
諸雑費（率のみ）		1	%	—	—	労務費に対する率
合計					—	

工事名：川口オートレース場第3駐車場ほか改修工事

名称：水飲み

規格：

10基 当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
水飲み		10	基	—	—	
普通作業員		18	人	—	—	
集水桝		10	基	—	—	
プレキャスト集水桝	据付、200kgを超え400kg以下、有り、全ての費用	10	基	—	—	
合計					—	

名称：手足洗い場

規格：

10基 当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
手足洗い場	集水桝一体型	10	基			
普通作業員		6	人			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40~0、全ての費用	9.2	m2			
型枠	一般型枠、均しコンクリート	2	m2			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、養生無し、無し、全ての費用	0.5	m3			
合計						

工事名：川口オートレース場第3駐車場ほか改修工事

名称：メインゲート化粧壁

規格：

1基 当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下、再生 クラッシュラン 40~0、全ての費用	18.3	m2	—	—	
鉄筋	SD295 D10、全ての費用	0.2	t	—	—	
鉄筋	SD295 D13、全ての費用	0.3	t	—	—	
型枠	一般型枠、均しコンクリート	1.6	m2	—	—	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力打 設、18-8-25(高炉)、養生 無し、無し、全ての費用	1.1	m3	—	—	
型枠	一般型枠、均しコンクリート	29.9	m2	—	—	
コンクリート	小型構造物、人力打設、18-8-25(高 炉)、一般養生、無し、全ての費用	6.4	m3	—	—	
門扉(両開き)	W8000 H1600	1	基	—	—	
特殊作業員		6	人	—	—	
合計					—	

工事名： 川口オートレース場第3駐車場ほか改修工事

名称： 緊急車両ゲート

規格：

1基 当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下、再生 クラッシュラン 40~0、全ての費用	11.6	m2	—	—	
鉄筋	SD295 D10、全ての費用	0.1	t	—	—	
鉄筋	SD295 D13、全ての費用	0.1	t	—	—	
型枠	一般型枠、均しコンクリート	1.2	m2	—	—	
コンクリート	小型構造物、人力打設、18-8-25(高 炉)、養生無し、無し、全ての費用	0.6	m3	—	—	
型枠	一般型枠、均しコンクリート	5.7	m2	—	—	
コンクリート	小型構造物、人力打設、18-8-25(高 炉)、一般養生、無し、全ての費用	2.6	m3	—	—	
門扉(片開き)	W6000 H1800	1	基	—	—	
特殊作業員		4	人	—	—	
合計					—	

工事名：川口オートレース場第3駐車場ほか改修工事

名称：バスケットゴール

規格：

1基 当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
バスケットゴール	単柱式	1	基	—	—	
特殊作業員		1	人	—	—	
普通作業員		3	人	—	—	
バスケットゴール防護 マット	□100用/2000mm	1	個	—	—	
普通作業員		0.25	人	—	—	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下、再生 クラッシュラン 40~0、全ての費用	1.4	m2	—	—	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物、人力打 設、18-8-25(高炉)、養生 無し、無し、全ての費用	0.2	m3	—	—	
型枠	一般型枠、均しコンクリート	0.1	m2	—	—	
コンクリート	小型構造物、人力打設、18-8-25(高 炉)、一般養生、無し、全ての費用	4	m3	—	—	
型枠	一般型枠、均しコンクリート	1	m2	—	—	
合計					—	

工事名： 川口オートレース場第3駐車場ほか改修工事

名称： 散水栓

規格：

10基 当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
散水栓	13A LF-13-13-CV	10	個	—	—	
散水栓ボックス SUS製 ドーム型+台座		10	個	—	—	
普通作業員		5	人	—	—	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュ 40~0、全ての費用	2	m2	—	—	
合計					—	

名称： ポリエチレン管布設 据付工

規格： 20mm

10.000m 当たり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		0.070	人	—	—	配管工労務単価補正無
普通作業員		0.120	人	—	—	
合計					—	

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
公園緑地整備・改修									
	基盤整備	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	舗装版切断	m	227.42	227		
				アスファルト舗装撤去	m ²	1225.29	1225		
				コンクリート舗装撤去	m ²	32.65	33		
				アスファルト舗装切削	m ²	14124.82	14125		
				縁石撤去	m	16.23	16		
				コンクリート基礎-1撤去	m	110.70	111		
				コンクリート基礎-2撤去	m	28.74	29		
				コンクリート立上り-1撤去	箇所	1.00	1		
				コンクリート立上り-2撤去	箇所	1.00	1		
				コンクリート立上り-3撤去	m	6.43	6		
				門扉レール+基礎撤去	箇所	2.00	2		
				フェンス基礎-1撤去	基	4.00	4		
				フェンス基礎-2撤去	基	70.00	70		
				車止め基礎-1撤去	基	4.00	4		
				車止め基礎-2撤去	基	8.00	8		
				メッシュフェンス-1撤去	m	3.38	3		
				メッシュフェンス-2(A)撤去	m	24.95	25		
				メッシュフェンス-2(B)撤去	m	41.95	42		
				ゲート撤去	基	1.00	1		
			運搬処理工	アスファルト切断漏水処分	m	227.42	227		

【標準様式】

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
				アスファルト切断漏水運搬	台			1.0台	
				アスファルト敷運搬・処理	m ³	122.53	123		
				アスファルト敷(切削)運搬・処理	m ³	706.24	706		
				無筋コンクリート敷運搬・処理	m ³	8.72	9		
				鉄筋コンクリート敷運搬・処理	m ³	34.84	35		
		敷地造成工	造成工	切土(掘削)	m ³	529.96	530		
				盛土	m ³	51.80	52		
			残土処理工	残土等処分	m ³	520.55	521		
			植栽基盤工	植栽客土	m ³	293.80	294		
	植栽	植栽工	低木・地被植栽工	サツキツツジ	株	358.36	358		
				クラピア	個	3547.56	3548		
	施設整備	給水設備工	作業土工	床掘	m ³	29.86	30		
				埋戻し	m ³	18.97	19		
			水栓類取付工	止水弁(20A)	基	3.00	3		
			散水施設工	散水栓	基	1.00	1		
			給水管路工	給水管	m	108.33	108		
				埋設シート	m	107.63	108		
				給水管砂地業	m ³	10.76	11		
		雨水排水設備工	作業土工	床掘	m ³	82.68	83		
				埋戻し	m ³	67.55	68		

【標準様式】

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
			集水樹工	雨水排水樹-1(A-1.B-1 □450)	基	2.00	2		
				雨水排水樹-1(A-2.B-2 □450)	基	2.00	2		
				雨水排水樹-2(B-3 □600)	基	1.00	1		
				雨水排水樹-2(B-4.B-5 □600)	基	2.00	2		
				雨水排水樹-2(B-6 □600)	基	1.00	1		
				マンホール嵩上げ	箇所	1.00	1		
			管渠工	雨水排水管-1(VPφ150)	m	36.00	36		
				雨水排水管-2(VPφ200)	m	36.00	36		
				雨水排水管-3(VPφ300)	m	54.00	54		
				雨水排水管-4(VUφ350)	m	11.28	11		
		汚水排水設備工	作業土工	床掘	m ³	6.02	6		
				埋戻し	m ³	2.92	3		
			汚水樹・マンホール工	汚水樹	基	2.00	2		
				汚水樹切下げ	箇所	6.00	6		
				既存汚水樹接続	箇所	1.00	1		
				既存マンホール接続	箇所	1.00	1		
			管渠工	汚水排水管(VPφ100)	m	4.00	4		
				汚水排水管(VPφ150)	m	24.51	25		
		電気設備工	作業土工	床掘	m ³	118.97	119		
				埋戻し	m ³	100.67	101		
			照明設備工	引込分電盤	組	1.00	1		

【標準様式】

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
				屋外コンセント	組	2.00	2		
				鋼管柱	基	1.00	1		
				接地工事	箇所	1.00	1		
				ハンドホール	組	5.00	5		
			電線管路工	電線管(FEP30φ)	m	50.69	51		
				電線管(FEP50φ)	m	40.34	40		
				電線管(FEPφ50 空配管)	m	232.54	233		
				埋設シート	m	319.97	320		
				電線ケーブル(EM-CE-3φ 8mm ²)	m	56.92	57		
				電線ケーブル(EM-CE-3φ 14mm ²)	m	76.85	77		
				電線ケーブル(E2.0)	m	41.34	41		
				電線管砂地業	m ³	16.00	16		
		園路広場整備工	作業土工	床掘	m ³	3.89	4		
				埋戻し	m ³	0.16	0.2		
			アスファルト舗装工	アスファルト舗装(切削部)(t=50)	m ²	14124.82	14125		
				アスファルト舗装-1(t=50×2層)	m ²	598.19	598		
				アスファルト舗装-2(t=50)	m ²	2340.36	2340		
				カラーアスファルト舗装	m ²	821.36	821		
				アス基礎-2 撤去後舗装復旧	箇所	70.00	70		
				車止め基礎 撤去後舗装復旧	箇所	12.00	12		
			コンクリート系舗装工	コンクリート舗装	m ²	1.83	2		

【標準様式】

積算数量一覧表

工事区分 (LEVEL1)	工種 (LEVEL2)	種別 (LEVEL3)	細別 (LEVEL4)	規格 (LEVEL5)	単位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘要
			視覚障害者誘導用ブロック工	視覚障害者誘導用ブロック	m ²	0.81	1		
			園路縁石工	縁石-1(□150×600)	m	329.68	330		
				縁石-2(150/170×200×600)	m	413.23	413		
				縁石-3(150-63/170×70×600)	箇所	3.00	3		
			階段工	階段	箇所	1.00	1		
			区画線工	路面標示 白線引き-1(白 15cm 実線)	m	5292.78	5293		
				路面標示 白線引き-2(白 45cm 実線)	m	3.00	3		
				路面標示 白線引き-3(白 文字)	m	218.76	219		
		サービス施設整備工	作業土工	床掘	m ³	1.94	2		
				埋戻し	m ³	1.24	1		
			洗い場工	水飲み	基	1.00	1		
				手足洗い場	基	1.00	1		
		管理施設整備工	作業土工	床掘	m ³	70.32	70		
				埋戻し	m ³	48.33	48		
			門扉工	メインゲート+化粧壁	基	1.00	1		
				緊急車輛ゲート	基	1.00	1		
				門扉-1(W1600 H1800)	基	2.00	2		
				門扉-2(W300 H1800)	基	1.00	1		
				門扉-3(W4000 H1800)	基	1.00	1		
			柵工	メッシュフェンス-1(H1800)	m	434.28	434		
				メッシュフェンス-2(H3000)	m	80.00	80		

