

積 算 参 考 資 料

工事名： 新郷東部公園園路改修工事

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、川口市建設工事請負契約基準約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

川口市 公 園 課

資材単価一覧表

工事名： 新郷東部公園園路改修工事

履行場所： 川口市大字新堀地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
1	カラーゴムチップウレタン舗装	t=10mm	m2			●	9,500	
2	混合廃棄物処分	ゴムチップウレタンt=10mm 開粒度アスコンt=50mm	m3			●	25,000	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

積算参考資料

施工歩掛（参考）

工事名：新郷東部公園園路改修工事

工事場所：新郷東部公園／川口市大字新堀地内

【公園施設整備工】

ゴムチップ舗装

100㎡当り代価表

名称／規格	単位	数量	備考
カラーゴムチップウレタン舗装t=10mm	㎡	100.00	資材単価一覧表参照
土木一般世話役	人	3.00	
特殊作業員	人	8.00	
普通作業員	人	4.00	

工事名：新郷東部公園園路改修工事

【標準様式】

積算数量一覽表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	數位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要	
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	舗装版切断	ゴムチップt=10 アスファルトt=50	m	100	3.0	3			
			舗装版破碎	ゴムチップt=10 アスファルトt=50	m2	100	1,678.8	1,679			
			視覚障害者誘導ブロック撤去	点字ブロックt=60 モルタル(3:1)t=30	m2	100	7.4	7			
			地先境界縁石撤去	□120×600	m	100	1,138.8	1,139			
			運搬処理工	無筋コンクリート殻運搬	m3	100	22.9	23			
			無筋コンクリート殻処理	t	100	53.8	54				
			混合廃棄物運搬・処理	m3	100	100.7	101				
			濁水運搬・処理	式	1	1	1		0.004m3		
施設整備	園路広場整備工	樹脂系舗装工	ゴムチップ舗装	ゴムチップt=10 アスファルトt=50	m2	100	1,671.1	1,671			
			視覚障害者誘導用ブロック	□300 t=60	m2	100	7.4	7			
		園路縁石工	地先境界縁石	地先境界ブロックA	m	100	967.7	968			
			歩車道境界縁石	歩車道境界ブロック片面A	m	100	180.5	181			
			作業土工	床掘り(地山)	小規模	m3	100	118.7	119		
			埋戻し(締固め)	小規模	m3	100	78.8	79			
			残土運搬	土砂等運搬(地山)	小規模	m3	100	31.2	31		
			整地(地山)	残土受け入れ地での処理	m3	100	31.2	31			
		【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】	交通誘導警備員B	式	1.0	1	120	人(参考)	