

参 考 資 料

工 事 積 算 数 量 表

工 事 名 新学校給食センター建設工事のうち衛生設備工事

この積算数量表は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には、設計図書に従い、各者(社)ごとに積算をしてください。

名 称	単 位	金 額	名 称	単 位	金 額
直接工事費					
1 衛生器具設備工事	一式				
2 給水設備工事	一式				
3 排水設備工事	一式				
4 給湯設備工事	一式				
5 蒸気設備工事	一式		直接工事費 計		
6 消火設備工事	一式		共通仮設費	一式	
7 都市ガス設備工事	一式		純工事費		
8 厨房排水除害設備工事	一式		現場管理費	一式	
9 厨房設備工事	一式		工事原価		
			一般管理費等	一式	
			工事価格		

地場産業の振興のため、鋳物製品等の使用材料については、極力市内の製品を使ってください。

元請業者は、下請負をさせる場合には、極力市内業者に発注してください。

元請業者は、前払金及び請負代金を受領した時は、極力1ヶ月以内のできるだけ早い時期に、

下請業者に支払ってください。

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
機械設備工事			1		式				
計									
共通費									
共通仮設費			1		式				
現場管理費			1		式				
一般管理費等			1		式				
計									
工事価格			1		式				
消費税等相当額			1		式				
工事費			1		式				

工事種別内訳

2

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

4

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備工事	1	式		
給水設備工事	1	式		
排水設備工事	1	式		
給湯設備工事	1	式		
蒸気設備工事	1	式		
消火設備工事	1	式		
都市ガス設備工事	1	式		
厨房排水除害設備工事	1	式		
厨房設備工事	1	式		
計				

機械設備工事 中科目別内訳

5

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備工事		1	式		
計					
給水設備工事	屋内給水設備工事	1	式		
給水設備工事	屋外給水設備工事	1	式		
計					
排水設備工事	屋内排水設備工事	1	式		
排水設備工事	屋外排水設備工事	1	式		
計					
給湯設備工事		1	式		
計					
蒸気設備工事		1	式		
計					
消火設備工事	屋内消火栓設備工事	1	式		
消火設備工事	移動式粉末消火設備工事	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

6

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
都市ガス設備工事	都市ガス設備工事	1	式		
計					
厨房排水除害設備工事		1	式		
計					
厨房設備工事	厨房機器設備工事	1	式		
厨房設備工事	厨房付帯設備工事	1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

7

機械設備工事						
衛生器具設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
オゾン脱臭		3	台			
業務用乾燥機	ガス式 回転式乾燥機 35kg 42kW (都市ガス13A)	2	台			
脱水洗濯機	回転脱水洗濯機 33kg 3 - 200	2	台			
洋風大便器-1 C810S	フラッシュタンク (洗浄水量 5 . 0 L) 温水 洗浄便座 (便ふた電動開閉機能付 1-100V 311W) 二連紙巻器	6	台			
洋風大便器-2 (多目的便所用) C810S	フラッシュタンク (洗浄水量 5 . 0 L) 温水 洗浄便座 (ふたなし1-100V 311W) 二連紙巻器	1	台			
洋風大便器-3 (調理員用) C1630S	フラッシュタンク (洗浄水量 5 . 0 L) 温水 洗浄便座 (便ふた電動開閉機能付 1-100V 311W) 二連紙巻器	13	台			
壁掛小便器 U620	低リップ・超節水・フラッシュバルブ・センサー 一体型小便器	2	台			
掃除用流し S210	給水栓 止水栓	3	台			
洗濯機ハコ 640タイプ	樹脂製横引きトラップ 緊急止水弁付単水栓	2	台			
おトイレ対応パック	電気温水器3L付	1	台			
調理場手洗流し用 自動水栓	センサー付きシングルレバー混合栓 ・ゲースネック	50	台			
手洗器 小型	自動混合栓 トラップ加付 元止め式電気温水器1L付	13	台			
手洗器 小型	自動水栓 トラップ	1	台			
洗面器 L410	自動混合栓、元止め式電気温水器3L 付	1	台			
カウンター洗面器 アンダーカウンター式	自動混合栓 元止め式電気温水器3L付	24	台			

機械設備工事 細目別内訳

8

機械設備工事		衛生器具設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
化粧鏡 300×450	耐食鏡	66	枚			
化粧鏡 350×800	耐食鏡	5	枚			
ペーパーホルダー 樹脂製300枚収納		89	個			
ノタッチ式 ディスペンサー 石けん用	壁付型 容量0.5リットル トレ付属 アルカリ乾電池単1型×4本付属	88	台			
ノタッチ式 ディスペンサー 消毒用	壁付型 容量0.5リットル トレ付属 アルカリ乾電池単1型×4本付属	88	台			
自動手指消毒器	壁付型 自動ドア連動機能付 容 量1.0リットル トレ付属	1	台			
手洗下掃除用水栓 (調理場内)	緊急止水弁付 サーモスタット付	31	台			
流し下掃除用水栓 (調理場内)	緊急止水弁付 サーモスタット付	28	台			
壁付け混合栓 (清掃用)	緊急止水弁付 サーモスタット付	18	台			
自在水栓 水用	レバー式(長さ210mm) スパウト長さ170mm	61	台			
自在水栓 湯用	レバー式(長さ210mm) スパウト長さ170mm	61	台			
自在水栓 電解水 用	レバー式(長さ210mm) スパウト長さ170mm	2	台			
横水栓	レバー式(長さ100mm)	10	台			
散水栓	不凍水栓柱 H1200	11	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

9

機械設備工事		給水設備工事		屋内給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管		1	式			
弁類		1	式			
保温		1	式			
文字標識等	衛 生 5,000m2	1	式			
給水スリーブ		10	%			
給水形鋼振れ止め		3	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

10

機械設備工事		給水設備工事		屋外給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TW-1 ホ°ソ°室付受水槽	ステンレス製ハ°ルタンク 単板 2槽式 現場組立 耐震1.5G 貯水容量93m3 緊急遮断弁装置125A×2	1	基			
PU-1 加圧給水ホ°ソ°ユニット	推定末端圧力一定周波数制御方式 3台ロ°ーション3台並列運転 65φ×125 φ×1200L/min×37m 5.5kW×3	1	組			
上水管		1	式			
弁類		1	式			
地中埋設標	鉄 製	30	個			
ホ°-ルタップ	20A	2	個			
弁ます		1	式			
間接排水口	100A	4	個			
配管用防虫網	100A	4	個			
配管用防虫網	125A	2	個			
土工事		1	式			
保温		1	式			
上水道取出し工		1	式			
上下水道局申請費		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

11

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

12

機械設備工事		排水設備工事		屋内排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DP-1 湧水排水ポンプ	樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ（自動運転内蔵型） 50φ×50L/min×6m×2台 0.25Kw× 2 フロートスイッチ、水中ケーブル他 付属品共	4	組			
管		1	式			
弁類		1	式			
排水金具		1	式			
給水スリーブ		10	%			
給水形鋼振れ止め		3	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

13

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DPU-1 雨水排水ポンプ付中継層槽 (材工共)	FRP製 有効容量 0.95m3 付属品 標準付属品 排水ポンプ 50φ×172×4.4×2台 0.25kW×2台 標準付属品 制御盤	1	組			
DPU-2 雨水排水ポンプ付中継層槽 (材工共)	FRP製 有効容量 0.95m3 付属品 標準付属品 排水ポンプ 50φ×122×5.7×2台 0.25kW×2台 標準付属品 制御盤	1	組			
管		1	式			
桧		1	式			
土工事		1	式			
下水道管取出し工		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

14

機械設備工事		給湯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P-1 給湯用循環ポンプ	ステンレス製ラインポンプ 25φ×20L/min×7m 0.15KW 付属品共	2	台			
ET-1 膨張タンク (給湯用)	給湯用密閉型ダイヤフラム式膨張タンク SUS製 タンク内容積400L 膨張水量400L 付属品共	1	基			
GB-1 ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛形 潜熱回収形 50号	1	台			
EB-1 電気温水器	洗面・手洗い用貯湯式電気温水器 台下設置 貯湯量12L 出湯温度40 付属品共	4	台			
管		1	式			
弁類		1	式			
保温		1	式			
給湯スリーブ		10	%			
給湯形鋼振れ止め		3	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

15

機械設備工事		蒸気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SB-1 蒸気ホイ-	小型貫流ホイ- 換算蒸発量1000kg/h 熱出力627KW 薬注装置 標準付属品 制御盤	1	台			
SB-2 蒸気ホイ-	小型貫流ホイ- 換算蒸発量1000kg/h 熱出力627KW 薬注装置 標準付属品 制御盤	1	台			
SB-3 蒸気ホイ-	小型貫流ホイ- 換算蒸発量1000kg/h 熱出力627KW 薬注装置 標準付属品 制御盤	1	台			
SB-4 蒸気ホイ-	小型貫流ホイ- 換算蒸発量1000kg/h 熱出力627KW 薬注装置 標準付属品 制御盤	1	台			
蒸気ホイ-台数制御盤		1	面			
MS-1 硬水軟化装置	自動型軟水装置 最大処理量5.0m3/h 硬度漏れ警報装置付	1	台			
HWT-1 還水槽	ステンレス製ハルタンク 耐震1.0G 断熱付 有効容量6.0m3 寸法2.5×1.5×1.5H 架台1.0H付	1	基			
SH-1 蒸気用ヘッド-	鋼管製 125φ×3750L 架台650H付	1	基			
DPU-1 真空ポンプユニット	複式真空給水ポンプユニット 相当放熱面積2000m2 吸引ドレン量2.5m3/h 制御盤付	1	台			
HEX-1 熱交換器	蒸気式温水製造装置 加熱方式スチルチューブ式間接過熱 熱交換能力 689KW 制御盤・電動弁・トラップ内蔵	1	台			
HEX-2 熱交換器	蒸気式温水製造装置 加熱方式スチルチューブ式間接過熱 熱交換能力 689KW 制御盤・電動弁・トラップ内蔵	1	台			
煙道工事	560φ×2900L 250φ×立上1.5m×4t 3.2	1	組			
煙道断熱		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

16

機械設備工事		蒸気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蒸気ヘッダー断熱		1	式			
RV-1 減圧装置		2	組			
RV-2 減圧装置		1	組			
RV-3 減圧装置		1	組			
RV-4 減圧装置		2	組			
トラップ 装置	20A	38	組			
管		1	式			
弁類		1	式			
保温・塗装費		1	式			
蒸気スリーブ		10	%			
蒸気形鋼振れ止め		3	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

17

機械設備工事		消火設備工事		屋内消火栓設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火ポンプユニット	盤付 50φ×300L/min×62m×7.5kw ×200V×50Hz	1	台			
易操作性 1号消火栓箱	埋込 放水口 有 単独	3	組			
圧力計	水用	2	組			
水位制御用電極棒	3P	2	個			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	89	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	171	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	3	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	11	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	5	m			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	2	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	1	個			
Y形ストレーナ	10K 40A	1	個			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	118	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	8	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	110	m			

機械設備工事 細目別内訳

18

機械設備工事		消火設備工事		屋内消火栓設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾙｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.2㎡未満/個	1	個			
消火管 保温	ﾌﾟﾘｽﾌﾟﾙ 屋外・ｶﾅ-亜鉛鉄板 50A	3	m			
消火管 保温	ﾌﾟﾘｽﾌﾟﾙ 屋外・ｶﾅ-亜鉛鉄板 40A	5	m			
易操作性 1 号消火 栓 SUS製		5	台			
テスト弁	30A	1	台			
1 次圧力調整弁	40A 10K	1	台			
消火用補給水槽	SUS製 有効0.5㎡	1	基			
フレキ	50A × 500L 10K	1	台			
フレキ	40A × 500L 10K	2	台			
フレキ	32A × 500L 10K	1	台			
消火栓ﾌﾟﾝﾌﾟ 調整		1	台			
消火スリーブ		10	%			
消火形鋼振れ止め		3	%			
計						

機械設備工事 細目別内訳

19

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

20

機械設備工事		都市ガス設備工事		都市ガス設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工事費		1	式			
特別材料費		1	式			
特別工事費		1	式			
付帯工事費		1	式			
機器接続費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

21

機械設備工事 厨房排水除害設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
RCユニット本体工事		1	式			
機械設備工事		1	式			
配管設備工事	二次側配管工事	1	式			
電気設備工事	二次側配管・配線工事	1	式			
脱臭設備工事	活性炭吸着脱臭方式（積層式）	1	式			
試運転調整費	初期調整、シーディング費 水質検査費	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

22

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

23

機械設備工事		厨房設備工事		厨房付帯設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スラリー配管 硬質ポリ塩化ビニル 管(VP)	機械室・便所 50A	103	m			
電解水配管 耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	18	m			
軟水管 ステンレス鋼管	拡張式 機械室・便所 20SU	34	m			
食用油管	拡張式 機械室・便所 30SU	154	m			
弁類		1	式			
床下掃除口	CO 50A	12	個			
保温		1	式			
厨房機器間配管ス リー		10	%			
厨房機器配管形鋼 振れ		3	%			
計						

機械設備工事 別紙明細

24

機械設備工事		給水設備工事		屋内給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管		1	式			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 20SU	641	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 屋内一般 20SU	228	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 25SU	162	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 屋内一般 25SU	78	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 30SU	138	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 屋内一般 30SU	18	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 40SU	84	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 屋内一般 40SU	23	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 50SU	70	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 屋内一般 50SU	31	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 60SU	63	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 屋内一般 60SU	6	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ハウジング形管継手による接合 機械室・便所 75SU	101	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ハウジング形管継手による接合 機械室・便所 80SU	47	m			

機械設備工事 別紙明細

25

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

26

機械設備工事		給水設備工事		屋内給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	77	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	21	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	17	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	19	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	9	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	4	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	9	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(フランジ) 125A(外ねじ)	1	個			
一般配管用 ステン鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	1	個			
一般配管用 ステン鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 80A	3	個			
一般配管用 ステン鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	1	個			
ステン鋼Y形ストレーナ	10K 40A	1	個			
ステン鋼Y形ストレーナ	10K 80A	1	個			
ホースルタップ	20A	1	個			

機械設備工事 別紙明細

27

機械設備工事		給水設備工事		屋内給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
ホ-ルタップ	25A	1	個			
自動I7抜弁	20A	6	個			
フレキシブルジョイント	ハ-ロ-ス 形 20A	2	個			
フレキシブルジョイント	ハ-ロ-ス 形 25A	3	個			
フレキシブルジョイント	ハ-ロ-ス 形 125A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 65A	3	個			
防振継手	合成ゴム製 125A	1	個			
ハ-ルス式量水器	40A	1	個			
ハ-ルス式量水器	75A	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

28

機械設備工事		給水設備工事		屋内給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	18	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	623	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 15A	222	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 多湿、屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 15A	7	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	12	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	151	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	74	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 多湿、屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	4	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	138	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	18	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	2	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	82	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	23	m			
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 暗渠内 着色アルミｸﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	85	m			

機械設備工事 別紙明細

29

機械設備工事		給水設備工事		屋内給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
給水管 保温	ゲラクール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 40A	16	m			
給水管 保温	ゲラクール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 50A	6	m			
給水管 保温	ホ°リスレソ 多湿、屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 50A	2	m			
給水管 保温	ホ°リスレソ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	56	m			
給水管 保温	ゲラクール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 50A	6	m			
給水管 保温	ホ°リスレソ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A	101	m			
給水管 保温	ゲラクール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 80A	22	m			
給水管 保温	ホ°リスレソ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	26	m			
給水管 保温	ホ°リスレソ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A	5	m			
給水管 保温	ホ°リスレソ 多湿、屋外露出 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 125A	16	m			
給水用弁類 保温	ホ°リスレソ 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 65A	1	個			
給水用弁類 保温	ホ°リスレソ 屋外露出 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 65A	3	個			
給水用弁類 保温	ホ°リスレソ 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラスクロス 80A	9	個			
給水用弁類 保温	ホ°リスレソ 屋外露出 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 125A	1	個			

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

31

機械設備工事		給水設備工事		屋外給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上水管		1	式			
水道配水用 ホリソフ管(PE)	地中配管 20A	291	m			
水道配水用 ホリソフ管(PE)	地中配管 25A	3	m			
水道配水用 ホリソフ管(PE)	地中配管 75A	49	m			
水道配水用 ホリソフ管(PE)	地中配管 125A	2	m			
水道配水用 ホリソフ管(PE)	地中配管 150A	10	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 20SU	14	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管	ハウソク形管継手による接合 屋内一般 75SU	14	m			
給水・一般配管用 ステン鋼鋼管	ハウソク形管継手による接合 屋内一般 150SU	2	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

32

機械設備工事		給水設備工事		屋外給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
遮断弁取付	125A	2	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	10	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	2	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	1	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	8	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	2	個			
Y形ストレーナ	10K 80A	2	個			
一般配管用 ステン鋼ハーフライ弁	10K(ウエル) 150A	1	個			
定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 80A	2	個			
電磁弁取付	20A	2	個			
量水器取付	80A	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

33

機械設備工事		給水設備工事		屋外給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁ます		1	式			
弁榫	機 械 ハ ッ ク 枓 0.13m3 VC-P(550H)	12	組			
弁榫	機 械 ハ ッ ク 枓 0.13m3 VC-4(900H)	1	組			
量水器榫	機 械 ハ ッ ク 枓 0.13m3 MC-3(750H)	1	組			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	ハ ッ ク 枓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	113	m3			
埋戻し	機 械 ハ ッ ク 枓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	77	m3			
建設発生土処分		36	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ハ ッ ク 枓 0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	36	m3			
山砂		36	m3			
土工機械運搬	ハ ッ ク 枓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

34

機械設備工事		給水設備工事		屋外給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
給水管 保温	ホ°リスレン 多湿、屋外露出 溶融アルミウム亜鉛鉄板 15A	14	m			
給水管 保温	ホ°リスレン 多湿、屋外露出 溶融アルミウム亜鉛鉄板 65A	14	m			
給水管 保温	ホ°リスレン 多湿、屋外露出 溶融アルミウム亜鉛鉄板 150A	2	m			
給水用弁類 保温	ホ°リスレン 屋内露出 カラ-亜鉛鉄板 80A	5	個			
給水用弁類 保温	ホ°リスレン 屋内露出 カラ-亜鉛鉄板 125A	2	個			
給水用弁類 保温	ホ°リスレン(ハ°クワイ弁) 屋内露出 カラ-亜鉛鉄板 150A	1	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

35

機械設備工事		排水設備工事		屋内排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管		1	式			
強化ポリ塩化ビニル二層管	機械室・便所 50A	224	m			
強化ポリ塩化ビニル二層管	機械室・便所 75A	5	m			
強化ポリ塩化ビニル二層管	機械室・便所 100A	206	m			
強化ポリ塩化ビニル二層管	機械室・便所 125A	95	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	134	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	422	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	31	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	211	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	133	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	100	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 125A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	74	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	24	m			

機械設備工事 別紙明細

36

機械設備工事		排水設備工事		屋内排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管		1	式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	79	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	90	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	20	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	20	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	87	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	20	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	58	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	32	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 150A	30	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	146	m			
ポンプアップ配管 HIVP	屋外架空・暗渠 40A	46	m			
ポンプアップ配管 HIVP	屋外架空・暗渠 50A	46	m			

機械設備工事 別紙明細

37

機械設備工事		排水設備工事		屋内排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管		1	式			
計						
弁類		1	式			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	8	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	8	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
弁組	機 械 ハ ッ クホ 0.13m3 VC-4(900H)	1	組			
計						

機械設備工事 別紙明細

38

機械設備工事		排水設備工事		屋内排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水金具		1	式			
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	36	個			
床排水トラップ (防水形)	T 5B 80A	1	個			
床排水トラップ (防水形)	T 5B 100A	24	個			
排水目皿	D金具 100A	1	個			
Uトラップ	U- 80	2	個			
Pトラップ	50A	90	個			
間接排水口	50A	6	個			
間接排水口	100A	5	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	7	個			
ヘントキャップ	100φ	8	個			
ヘントキャップ	150φ	10	個			
配管用防虫網	100A	1	個			

機械設備工事 別紙明細

40

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管		1	式			
強化ポリ塩化ビニル二層管	地中配管 100A	79	m			
強化ポリ塩化ビニル二層管	地中配管 150A	83	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	233	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 125A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	6	m			
計						

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栞		1	式			
1.汚水栞90L	620H	1	台			
2.汚水栞90Y	630H	1	台			
3.汚水栞90Y	630H	1	台			
4.汚水栞90Y	640H	1	台			
5.汚水栞90Y	640H	1	台			
6.汚水栞90Y	640H	1	台			
7.汚水栞90Y	650H トラップ付	1	台			
8.汚水栞90L	680H	1	台			
9.汚水栞90L	700H	1	台			
10.汚水栞ST	790H	1	台			
11.汚水栞90Y	830H トラップ付	1	台			
12.汚水栞ST	880H	1	台			
13.汚水栞90L	960H	1	台			
14.汚水栞ST	890H	1	台			

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栞		1	式			
15.汚水栞ST	890H	1	台			
16.汚水栞ST	880H	1	台			
17.汚水栞ST	870H	1	台			
18.汚水栞ST	860H	1	台			
19.汚水栞ST	830H	1	台			
20.汚水栞90L	820H	1	台			
21.汚水栞90L	840H	1	台			
22.汚水栞90Y	840H トラップ付	1	台			
23.汚水栞90Y	820H	1	台			
24.汚水栞SC-3	910H	1	台			
27.汚水栞90Y	660H トラップ付	1	台			
28.汚水栞90Y	660H トラップ付	1	台			
29.汚水栞45L	660H	1	台			
30.汚水栞45L	700H	1	台			

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栞		1	式			
31.汚水栞ST	710H	1	台			
32.汚水栞90Y	790H トラップ付	1	台			
33.汚水栞90Y	830H	1	台			
34.汚水栞ST	910H	1	台			
35.汚水栞ST	910H	1	台			
36.汚水栞90L	930H	1	台			
37.汚水栞90L	580H	1	台			
38.汚水栞90L	600H	1	台			
39.汚水栞ST	690H	1	台			
40.汚水栞90L	770H	1	台			
41.汚水栞SC-3	820H	1	台			
42.汚水栞SC-3	770H	1	台			
43.汚水栞SC-3	840H	1	台			
44.汚水栞SC-3	770H	1	台			

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
栞		1	式			
45.汚水栞SC-3	730H	1	台			
46.汚水栞SC-3	730H	1	台			
47.汚水栞SC-3	790H	1	台			
48.汚水栞SC-3	760H	1	台			
49.汚水栞SC-3	780H	1	台			
49-2.汚水栞SC-3	800H	1	台			
50.汚水栞SC-3	910H	1	台			
51.汚水栞SC-3	820H	1	台			
52.汚水栞SC-3	850H	1	台			
53.汚水栞SC-3	820H	1	台			
54.汚水栞SC-3	650H	1	台			
55.汚水栞SC-3	670H	1	台			
56.汚水栞SC-3	790H	1	台			
57.汚水栞SC-3	910H	1	台			

機械設備工事 別紙明細

45

機械設備工事		排水設備工事		屋外排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構		1	式			
58.汚水構SC-3	880H	1	台			
59.汚水構SC-3	790H	1	台			
60.汚水構90Y	700H	1	台			
計						
土工事		1	式			
根切り(機械)	ハッパ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	184	m3			
埋戻し	機 械 ハッパ杓 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	121	m3			
建設発生土処分		63	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ハッパ杓0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	63	m3			
山砂		63	m3			
土工機械運搬	ハッパ杓0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加-ラ型	1	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

46

機械設備工事		給湯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管		1	式			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 20SU	487	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 25SU	79	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 屋内一般 25SU	35	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 30SU	55	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 屋内一般 30SU	46	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 40SU	38	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 50SU	101	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 屋内一般 50SU	34	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 60SU	79	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ハウジング形管継手による接合 機械室・便所 75SU	90	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ハウジング形管継手による接合 屋内一般 75SU	44	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ハウジング形管継手による接合 機械室・便所 80SU	18	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ハウジング形管継手による接合 屋内一般 80SU	4	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

47

機械設備工事		給湯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	51	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	6	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(フランジ) 80A(外ねじ)	6	個			
一般配管用 ステン鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 32A	2	個			
ステン鋼Y形ストレーナ	10K 32A	2	個			
自動エア抜弁	25A	2	個			
安全弁	32A	2	個			
フレキシブルジョイント	ハーフサイズ形 80A	4	個			
フレキシブルジョイント	ハーフサイズ形 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハーフサイズ形 32A	4	個			
温度計	バルブ管 円形	4	個			
圧力計	水用	4	組			

機械設備工事		給湯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

49

機械設備工事		給湯設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			
給湯管 保温	ゲラクール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 15A	2	m			
給湯管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 15A	485	m			
給湯管 保温	ゲラクール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 20A	11	m			
給湯管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	68	m			
給湯管 保温	ゲラクール 天井内,ハ゜イ゜シャフト内 アルミガラスクロス 20A	34	m			
給湯管 保温	ゲラクール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 25A	13	m			
給湯管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	43	m			
給湯管 保温	ゲラクール 天井内,ハ゜イ゜シャフト内 アルミガラスクロス 25A	46	m			
給湯管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	38	m			
給湯管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	101	m			
給湯管 保温	ゲラクール 天井内,ハ゜イ゜シャフト内 アルミガラスクロス 40A	34	m			
給湯管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	79	m			
給湯管 保温	ゲラクール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A	90	m			
給湯管 保温	ゲラクール 天井内,ハ゜イ゜シャフト内 アルミガラスクロス 65A	44	m			

[illegible]

機械設備工事		蒸気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
煙道断熱		1	式			
煙道 断熱	カー亜鉛鉄板	4	m ²			
計						
蒸気ヘッダー断熱		1	式			
空調用外気類 保温	蒸気ヘッダー ロックウール カー亜鉛鉄板	2	m ²			
計						

機械設備工事 別紙明細

52

機械設備工事		蒸気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管		1	式			
蒸気・一般配管用 ｽﾃｰﾚｽ鋼鋼管	溶接接合 25SU 機械室・便所	121	m			
蒸気・一般配管用 ｽﾃｰﾚｽ鋼鋼管	溶接接合 30SU 機械室・便所	30	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 20A 機械室・便所	103	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 25A 機械室・便所	23	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 32A 機械室・便所	9	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 40A 機械室・便所	37	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	ねじ接合 50A 機械室・便所	175	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	溶接接合 65A 機械室・便所	70	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	溶接接合 80A 機械室・便所	61	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	溶接接合 100A 機械室・便所	84	m			
蒸気・配管用 炭素鋼鋼管(黒)	溶接接合 125A 機械室・便所	16	m			
蒸気・一般配管用 ｽﾃｰﾚｽ鋼鋼管	溶接接合 20SU 機械室・便所	270	m			
蒸気・一般配管用 ｽﾃｰﾚｽ鋼鋼管	溶接接合 25SU 機械室・便所	50	m			
蒸気・一般配管用 ｽﾃｰﾚｽ鋼鋼管	溶接接合 40SU 機械室・便所	6	m			

機械設備工事 別紙明細

53

機械設備工事		蒸気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管		1	式			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 50SU	66	m			
蒸気・一般配管用 ステンレス鋼管	溶接接合 機械室・便所 60SU	21	m			
補給水・一般配管 用ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 20SU	8	m			
補給水・一般配管 用ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 25SU	31	m			
補給水・一般配管 用ステンレス鋼管	拡 管 式 機械室・便所 50SU	11	m			
計						

機械設備工事		蒸気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
一般弁類 取付	32A	8	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	3	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	25	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	8	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	10	個			
青銅玉形弁	10K(ねじ) 20A	3	個			
青銅玉形弁	10K(ねじ) 25A	26	個			
青銅玉形弁	10K(ねじ) 32A	1	個			
青銅玉形弁	10K(ねじ) 40A	3	個			
青銅玉形弁	10K(ねじ) 50A	6	個			
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 65A	3	個			
ねずみ鋳鉄玉形弁	10K(フランジ) 80A	2	個			

機械設備工事		蒸気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼玉形弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	4	個			
電磁弁	水 用 50A	1	個			
フレキシブルジョイント	ハーフサイズ形 25A	8	個			
フレキシブルジョイント	ハーフサイズ形 50A	2	個			
ボールジョイント	20A	1	個			
ボールジョイント	40A	1	個			
ボールジョイント	80A	2	個			
フレキシブルメタルホース 蒸気	SUS製 100A × 800L	2	組			
フレキシブルメタルホース 蒸気	SUS製 80A × 800L	4	組			
フレキシブルメタルホース 蒸気	SUS製 80A × 500L	5	組			
フレキシブルメタルホース 蒸気	SUS製 65A × 800L	2	組			

機械設備工事		蒸気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
ルキジ [®] ルメタル [®] -ス 蒸気	SUS製 50A × 800L	4	組			
ルキジ [®] ルメタル [®] -ス 蒸気	SUS製 50A × 500L	22	組			
ルキジ [®] ルメタル [®] -ス 蒸気	SUS製 20A × 500L	3	組			
ルキジ [®] ルメタル [®] -ス 蒸気	SUS製 20A × 500L	2	組			
ルキジ [®] ルメタル [®] -ス 蒸気還水	SUS製 50A × 800L	2	組			
ルキジ [®] ルメタル [®] -ス 蒸気還水	SUS製 50A × 500L	17	組			
ルキジ [®] ルメタル [®] -ス 蒸気還水	SUS製 25A × 500L	7	組			
ルキジ [®] ルメタル [®] -ス 蒸気還水	SUS製 20A × 800L	2	組			
ルキジ [®] ルメタル [®] -ス 蒸気還水	SUS製 20A × 500L	2	組			
計						

機械設備工事 別紙明細

57

機械設備工事		蒸気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温・塗装費		1	式			
蒸気管 保温	ロッキール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 20A	121	m			
蒸気管 保温	ロッキール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 25A	30	m			
蒸気管 保温	ロッキール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	103	m			
蒸気管 保温	ロッキール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	23	m			
蒸気管 保温	ロッキール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 32A	9	m			
蒸気管 保温	ロッキール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	37	m			
蒸気管 保温	ロッキール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 50A	60	m			
蒸気管 保温	ロッキール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	116	m			
蒸気管 保温	ロッキール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 65A	44	m			
蒸気管 保温	ロッキール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A	27	m			
蒸気管 保温	ロッキール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 80A	19	m			
蒸気管 保温	ロッキール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	42	m			
蒸気管 保温	ロッキール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A	6	m			
蒸気管 保温	ロッキール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A	78	m			

機械設備工事 別紙明細

58

機械設備工事		蒸気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温・塗装費		1	式			
蒸気管 保温	□ツクール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス125A	5	m			
蒸気管 保温	□ツクール 暗渠内 着色アルミガラス125A	10	m			
給水管 保温	□ツクール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス15A	8	m			
給水管 保温	□ツクール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス20A	31	m			
給水管 保温	□ツクール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス40A	11	m			
冷温水用弁類保温	□ツクール 天井内,ハ イ°シャフト内 アルミガラス65A	3	個			
冷温水用弁類保温	□ツクール 天井内,ハ イ°シャフト内 アルミガラス80A	2	個			
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	隠ぺい(蒸気の保温される配管含) 20A	103	m			
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	隠ぺい(蒸気の保温される配管含) 25A	23	m			
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	隠ぺい(蒸気の保温される配管含) 32A	9	m			
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	隠ぺい(蒸気の保温される配管含) 40A	37	m			
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	隠ぺい(蒸気の保温される配管含) 50A	175	m			
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	隠ぺい(蒸気の保温される配管含) 65A	70	m			
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	隠ぺい(蒸気の保温される配管含) 80A	61	m			

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

60

機械設備工事		厨房設備工事		厨房機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房設備機器		1	式			
A7 電気式カート イン器具消毒保管 庫	カート2台収納、給排気ダクト、点検パ ネル付 (材工共)	2	台			
A9 三槽シンク	ドライ仕様 (材工共)	2	台			
A10 水切作業台	ドライ仕様 (材工共)	2	台			
A11 器具洗浄機	(材工共)	1	台			
A13 廃油タンク	SUSタンク：1800リットル 油用渡り配管要 (材工共)	1	台			
A14 新油タンク	SUSタンク：1800リットル 油用渡り配管要 (材工共)	1	台			
A15 球根皮剥機	ドライ仕様、処理量：25～30kg /回、バックガード付 (材工共)	2	台			
A16 保存食用冷凍 庫	内容積781L 網棚8枚 (材工共)	1	台			
A17 電気式器具消 毒保管庫	デジタル表示、保温機能付 棚3段 (材工共)	2	台			
A18 残菜粉碎シン ク	粉碎機、搬送ポンプ、プレッシャー付 (材工共)	1	台			
B1 プレハブ冷凍 庫	室外機別置き(防振架台付)、カートイ ンタイプ、スライド扉 (材工共)	1	台			
B2 プレハブ冷凍 庫	室外機別置き(防振架台付)、カートイ ンタイプ、スライド扉 (材工共)	1	台			
B4 電気式包丁ま な板殺菌庫	デジタル表示 包丁40本、俎板20 枚 (材工共)	1	台			
B5 下処理用三槽 シンク	ドライ仕様、フット水栓、大型オーバー フローシク付 (材工共)	1	台			

機械設備工事 別紙明細

61

機械設備工事		厨房設備工事		厨房機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房設備機器		1	式			
B6 水切台	ドライ仕様 (材工共)	1	台			
B7 水切台	ドライ仕様 (材工共)	3	台			
B8 水切台	ドライ仕様 (材工共)	3	台			
B9 下処理用三槽シンク	ドライ仕様、フット水栓、大型オーバーフロー付、ペダル型 (材工共)	3	台			
B10 下処理用三槽シンク	ドライ仕様、フット水栓、大型オーバーフロー付、ペダル型 (材工共)	3	台			
C3 冷蔵庫	内容積1674L、フランジアジャスト (材工共)	1	台			
C4 電動缶切機	(材工共)	2	台			
C6 高速度ミキサー	攪拌容量：22L (材工共)	1	台			
C7 電気式器具消毒保管庫	デジタル表示、保温機能付 棚3段 (材工共)	1	台			
C8 二槽シンク	ドライ仕様 (材工共)	1	台			
C10 作業台	ドライ仕様 (材工共)	1	台			
C11 パススルー冷蔵庫	内容積1259L、結露パン付、フランジアジャスト (材工共)	1	台			
D1 プレハブ冷蔵庫	室外機別置き(防振架台付)、カートタイプ (材工共)	1	台			
D2 プレハブ冷蔵庫	室外機別置き(防振架台付)、カートタイプ (材工共)	1	台			

機械設備工事 別紙明細

62

機械設備工事		厨房設備工事		厨房機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房設備機器		1	式			
D6 三槽シンク	ドライ仕様 (材工共)	1	台			
D7 電気式器具消毒保管庫	デジタル表示、保温機能付 棚3段 (材工共)	3	台			
D9 三槽シンク	ドライ仕様 (材工共)	2	台			
D10 パススルー冷蔵庫	ガラス両面扉 1484リットル、ドライ仕様結露受付、扉逆開き (材工共)	1	台			
D11 プレハブ冷蔵庫	室外機別置き(防振架台付)、カートタイプ、ガラス扉仕様 (材工共)	1	台			
D12 プレハブ冷蔵庫	室外機別置き(防振架台付)、カートタイプ、ガラス扉仕様 (材工共)	1	台			
D17 電気式器具消毒保管庫	デジタル表示 (材工共)	1	台			
D18 三槽シンク	ドライ仕様 (材工共)	1	台			
D19 冷蔵庫	内容積1379 L (材工共)	1	台			
D21 パススルー冷蔵庫	ガラス両面扉 957リットル、ドライ仕様結露受付、扉逆開き (材工共)	1	台			
E1 三槽シンク	ドライ仕様 (材工共)	1	台			
E3 連続フライヤー	油量：560L、冷凍コロッケ6,000個/h、油煙除去装置付油、渡り配管 新油廃油ツク (材工共)	2	台			
E4 冷却沈殿ろ過タンク	貯油量：600L (材工共)	2	台			

機械設備工事 別紙明細

63

機械設備工事		厨房設備工事		厨房機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房設備機器		1	式			
E5 油切コンベア	角度調整機能付き (材工共)	2	台			
E6 スチームコンベクションオープン	1/1ホテルパン40枚収納、(E7の庫内ラックラックのみ1台付属) (材工共)	6	台			
E7 40段専用カート	(材工共)	6	台			
E8 全自動軟水器	800 L /h (材工共)	1	台			
E9 軟水器架台	(材工共)	1	台			
E10 ガス煮炊釜 (フライ対応)	満水量200L、大型排水ドラム、水栓、エプロン付 (材工共)	2	台			
E12 電気式カートイン器具消毒保管庫	カート4台収納、給排気ダクト、点検パネル付 (材工共)	2	台			
F3 移動式サイの目切機置台	サンフリック樹脂付 (材工共)	1	台			
F4 サイの目切機	能力1200Kg/h (材工共)	1	台			
F6 フードスライサー	野菜310～3100Kg/h (材工共)	3	台			
F7 移動式スライサー置台	サンフリック樹脂付 (材工共)	3	台			
F9 フードプロセッサ	容器容量4L (材工共)	6	台			
F10 電気式包丁まな板消毒保管庫	デジタル表示 包丁40本、俎板20枚 (材工共)	1	台			
F11 電気式プレート消毒保管庫	デジタル表示 (材工共)	2	台			

機械設備工事 別紙明細

64

機械設備工事		厨房設備工事		厨房機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房設備機器		1	式			
F12 電気式カートイン器具消毒保管庫	(材工共)	3	台			
F14 三槽シンク	(材工共)	3	台			
F15 水切作業台	ドライ仕様 (材工共)	1	台			
F17 器具洗浄機	(材工共)	1	台			
F18 電気式器具消毒保管庫	デジタル表示、保温機能付 棚3段 (材工共)	4	台			
G1 電気式器具消毒保管庫	デジタル表示、保温機能付 棚3段 (材工共)	2	台			
G2 高速度ミキサー	攪拌容量：22L (材工共)	2	台			
G5 蒸気式回転釜	満水量400L、排水ドラ、水栓、エプロン付、両面ハンドル (材工共)	19	台			
G9 パススルーsteamコンベクションオープン	パススルー式、1/1ホテルパン40枚収納、(G10ラック&ドリー1台付属) (材工共)	1	台			
G10 40段パススルー用ラック&ドリー	庫内ラックセパレート式、庫内ラック付 (材工共)	1	台			
G11 ハイブリッド軟水器	G9付属、渡り配管組込 (材工共)	1	台			
G13 電気式カートイン食缶消毒保管庫	(材工共)	2	台			
G14 電気式カートイン食缶消毒保管庫	(材工共)	1	台			

機械設備工事 別紙明細

65

機械設備工事		厨房設備工事		厨房機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房設備機器		1	式			
H1 パススルー式 蓄氷型真空冷却機	150Kg/回 10 冷却、レール付、蓄氷式 (材工共)	2	台			
H3 和え釜	満水量300L、排水ドラ、水栓、エプロン付、片面ハンドル (材工共)	3	台			
H5 電気式器具消毒保管庫	デジタル表示、保温機能付 棚3段 (材工共)	1	台			
H6 三槽シンク	(材工共)	3	台			
H9 電気式カート イン器具消毒保管庫	カート3台収納、給排気ダクト、点検パネル付 (材工共)	2	台			
H11 電気式包丁 まな板消毒保管庫	デジタル表示 包丁40本、俎板20枚 (材工共)	1	台			
H12 電動缶切機	(材工共)	2	台			
H13 蓄冷材用急速凍結専用庫	内容積475L (材工共)	3	台			
H14 電解次亜水生成装置	電気水供給用渡り配管設備工事、専用吐水口2個付 (材工共)	1	台			
J1 電気式器具消毒保管庫	デジタル表示、保温機能付 棚3段 (材工共)	1	台			
J2 冷凍冷蔵庫	内容積R734Lフレンジアジャスト (材工共)	1	台			
J3 三槽シンク	ドライ仕様 (材工共)	2	台			
J4 卓上スチームコンベクションオープン	2/3ホテルパン5枚収納、軟水器付 (材工共)	2	台			
J5 専用架台	固定式架台 (材工共)	2	台			

機械設備工事 別紙明細

66

機械設備工事		厨房設備工事		厨房機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房設備機器		1	式			
J6 フリーゾーンIH	(材工共)	4	台			
J7 専用架台	(材工共)	4	台			
J8 台付一槽シンク	ドライ仕様 (材工共)	4	台			
J10 プラストチラー	1/1ホテルパン 6枚 (材工共)	1	台			
J12 電気式容器消毒保管庫	デジタル表示、保温機能付 (材工共)	3	台			
J13 保存食用冷凍庫	内容積390L 網棚8枚 (材工共)	1	台			
J15 炊飯台	(材工共)	1	台			
J16 炊飯ジャー	2升炊き (材工共)	4	台			
J17 オンデマンドフライヤー	湯量 7.5L (材工共)	2	台			
J18 専用架台	(材工共)	2	台			
L2 電気式カートイン食器消毒保管庫	カート2台収納、給排気ダクト、点検パネル付 (材工共)	3	台			
L4 天吊式コンテナ消毒装置(ツイン型)	コンテナ2台消毒 (材工共)	27	台			
L5 天吊式コンテナ消毒装置(シングル型)	コンテナ1台消毒 (材工共)	11	台			
L6 保存食用冷凍庫	内容積781L 網棚8枚 (材工共)	1	台			

機械設備工事 別紙明細

67

機械設備工事		厨房設備工事		厨房機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房設備機器		1	式			
L8 天吊式コンテナ消毒装置(シングル型)	コンテナ1台消毒 (材工共)	2	台			
M2 三槽シンク	ドライ仕様 (材工共)	4	台			
M3 回転式洗浄機	(材工共)	1	台			
M4 コンテナ洗浄機	(材工共)	1	台			
M5 スプーン洗浄機付浸漬装置	スプーン洗浄機付 高温排水25A×4は蒸気ドレン15A ×2対応含む (材工共)	2	台			
M6 システム食器類洗浄機	食器5レーン、トレイレーン、カゴレーン、スプーンレーン付 高温排水25A×2は蒸気ドレン15A ×1対応含む (材工共)	1	台			
M7 システム食器類洗浄機	食器4レーン、トレイ2レーン、カゴレーン、スプーンレーン付 高温排水25A×2は蒸気ドレン15A ×1対応含む (材工共)	1	台			
M8 コンベヤ	ドライ仕様 (材工共)	2	台			
M9 残菜計量台	移動式 (材工共)	1	台			
M11 残菜粉碎シンク	粉碎機、搬送ポンプ、プレッシャー付 (材工共)	1	台			
M12 食缶類洗浄機	2コハア 高温排水25Aは蒸気ドレン15A対応 (材工共)	1	台			

機械設備工事 別紙明細

68

機械設備工事		厨房設備工事		厨房機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厨房設備機器		1	式			
M13 厨芥処理機	下処理と回収した残菜を1/3～1/5に減容。 (材工共)	1	台			
M14 ポリバケツ交換機	45 L ポリバケツ8個仕様(電源供給M10より) (材工共)	1	台			
M15 厨芥処理機操作盤	(材工共)	1	台			
N1 靴クリーンロッカー	短靴32足 (材工共)	5	台			
N2 エプロンクリーンロッカー	エプロン16枚 (材工共)	12	台			
P2 掃除用具入れ	(材工共)	14	台			
計						

機械設備工事 別紙明細

69

機械設備工事		厨房設備工事		厨房付帯設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
弁類		1	式			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	8	個			
計						
保温		1	式			
給水管 保温	ホリシロ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	18	m			
給水管 保温	ホリシロ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 15A	34	m			
計						