

## 積 算 参 考 資 料

工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

---

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、川口市建設工事請負契約基準約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

川口市 施設整備室

# 資材単価一覧表

工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

履行場所：川口市 木曽呂 ほか

上段：建設物価12月版

下段：積算資料12月版

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	見積等	決定単価	摘要
1	— 客土	— 赤土	m3	—	●			— 東京①②
2	パーク堆肥 パーク堆肥	樹皮堆肥（容量40ℓ）20kg 樹皮 40ℓ 20kg	袋	●	●			関東①② 東京②③
3	— 牛糞	— 20kg	袋	—	●			— 東京②③
4	腐葉土 —	20ℓ —	袋	●	—			関東①② —
5	弁きょう 止水弁用 弁きょう（JCW-104）	B5-1 80（mm） B5-1 80mm	個	●	●			全国③小口 関東②
6	青銅製バルブ（給水用） 青銅バルブ グローブバルブ	ストップ20A ¾ 玉型弁10Kねじ込み 20A¾B	個	●	●			関東③ 関東③
7	ポリエチレン管 水道用二層管 水道用ポリエチレン二層管（JISK6762）	1種 軟質 20mm 1種（軟質） 20mm	m	●	●			東京③ 関東③
8	水道用ポリエチレン管金属継手（JWWAB116） 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ（JWWAB116）	20mm チーズ 20mm	m	●	●			全国③ 関東③
9	埋設標	PCコンクリート □80×300 8Kg	個			●	6,120	
10	埋設標識シート 埋設標識シート-上下水道・ガス用-	150mm×50mm 2倍 水抜き穴無し 150mm×50 2倍 ポリエチレンクロス	巻	●	●			全国② 全国②
11	プレキャスト集水樹□500×H600	□500×H600 蓋共 G蓋(T-2・NS・細目)792 k g	基			●	182,400	
12	プレキャスト集水樹□500×H1100	□500×H1100 蓋共 G蓋(T-2・NS・細目)1,260 k g	基			●	266,640	
13	プレキャスト集水樹□800×H1600	□800×H1600 蓋共 G蓋(T-2・NS・細目)2,624 k g	基			●	567,790	
14	副管用90° 支管（ブレーン）VS,HS 副管用90° 支管（VS）(HS)副管用接手	100mm 100mm	個	●	●			全国③ 全国Ⅰ③
15	副管用90° 曲管（90ST） 90° 曲管（90ST）副管用接手	100mm 100mm	個	●	●			全国③ 全国Ⅰ③
16	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ST） 下水道用硬質塩化ビニル管	接着受口片受直管 呼び径100mm 接着受口片受直管（ST）100mm	本	●	●			関東③ 関東③
17	透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド —	厚70mm カラー —	m2	●	—			週休二日補正なし —
18	— 客土	— 黒土	m3	—	●			— 東京①②
19	砂	洗い	m3			●	20,000	
20	針葉樹皮改良材		m3			●	30,000	
21	緩効性粒状肥料（細粒）	30g/m2	kg			●	1,200	
22	微生物資材	150g/m2	kg			●	2,500	
23	人工芝生-ブランド品- —	t 16mm 2m幅×5m —	m2	●	—			全国①②
24	防草シート ブランド品 240B/B 防草シート 不織布長繊維系	2.0m×30m 240g/m2 厚0.6mm程度	m2	●	●			全国② 全国Ⅰ③
25	立水栓	□99×H951 横水洗含む	基			●	95,766	
26	立水栓集水樹	グレーチング付き埋め込み式 W546×D473×H750	基			●	152,100	
27	排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手（DV） 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手（DV接手）	90° エルボ 100 90° エルボ（DL）100	個	●	●			全国③小口 関東③
28	背なしベンチ	W1800×D435 112 k g	基			●	106,566	
29	吹き流し	H3000	基			●	124,166	
30	水道管（VP:JISK6742） 水道管（VP）（JISK6742）PE 20	20×26×3.0mm 26×3.0×4	本	●	●			関東③小口 関東③小口
31	ティーマーカー	φ150 2個1組	組			●	1,270	
32	コース案内版	H1300×W600	基			●	44,000	
33	メッシュフェンス-1	H1500	m			●	13,300	
34	メッシュフェンス-2	H3000	m			●	28,800	
35	片開門扉	H1500×W1000	基			●	90,600	
36	両開門扉-1	H1500×W2000	基			●	161,000	
37	両開門扉-2	H3000×W3000	基			●	648,000	

# 資材単価一覧表

工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

履行場所：川口市 木曽呂 ほか

上段：建設物価12月版

下段：積算資料12月版

38	パーゴラ	□3000×H2450	基			●	1,881,033	
39	倉庫	3050×2630×H2030	基			●	444,666	
40	建築用コンクリートブロック C種（16） 建築用コンクリートブロック<JISA5406>C種	100×190×390 質量10.0kg/個 100×190×390 質量10.0kg/個	個	●	●			東京② さいたま①
41	シェルター	5110×2100×H1900	基			●	385,000	
42	再生砂 再生砂		m3	●	●			さいたまA※ さいたま
43	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 自由勾配側溝 側溝本体	300×400×2000（m m） 300×400×2000 399kg	個 本	●	●			さいたま①② さいたま①②
44	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 自由勾配側溝 側溝本体	300×500×2000（m m） 300×500×2000 450kg	個 本	●	●			さいたま①② さいたま①②
45	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 自由勾配側溝 側溝本体	300×600×2000（m m） 300×600×2000 558kg	個 本	●	●			さいたま①② さいたま①②
46	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 自由勾配側溝 側溝本体	300×700×2000（m m） 300×700×2000 618kg	個 本	●	●			さいたま①② さいたま①②
47	自由勾配側溝 縦断用側溝本体 自由勾配側溝 側溝本体	300×800×2000（m m） 300×800×2000 754kg	個 本	●	●			さいたま①② さいたま①②
48	— 自由勾配側溝 側溝本体	— 300×900×2000 830kg	個 本	—	●			— さいたま①②
49	U形側溝用G蓋	300用 32kg	枚			●	35,880	
50	自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用・1枚掛製品用） 自由勾配側溝 車道用ふた（1枚掛）	幅300用 1,000mm 64kg 342×85×1000mm 64kg	枚	●	●			さいたま①② さいたま①②
51	自由勾配側溝用G蓋	細目 T-2 NS L1,000mm 29kg	枚			●	31,800	
52	ソメイヨシノ ソメイヨシノ	H:4.5 C:0.25 W:2.00 H:4.5 C:0.25 W:2.00	本	●	●			東京②③ 東京③
53	シダレヤナギ シダレヤナギ	H:5.0 C:0.25 W:- H:5.0 C:0.25 W:-	本	●	●			東京②③ 東京③
54	アカシデ アカシデ	H:4.0 C:0.25 W:- H:4.0 C:0.25 W:株立物	本	●	●			東京②③ 東京③
55	タブノキ タブノキ	H:4.5 C:0.40 W:1.50 H:4.5 C:0.40 W:1.50	本	●	●			東京②③ 東京③
56	イロハモミジ イロハモミジ	H:3.5 C:0.21 W:1.80 H:3.5 C:0.21 W:1.80	本	●	●			東京②③ 東京③
57	ヤマザクラ ヤマザクラ	H:4.0 C:0.21 W:1.50 H:4.0 C:0.21 W:1.50	本	●	●			東京②③ 東京③
58	サトザクラ サトザクラ	H:4.0 C:0.21 W:1.50 H:4.0 C:0.21 W:1.50	本	●	●			東京②③ 東京③
59	イチョウ イチョウ	H:4.0 C:0.21 W:1.50 H:4.0 C:0.21 W:1.50	本	●	●			東京②③ 東京③
60	トチノキ トチノキ	H:3.5 C:0.21 W:1.00 H:3.5 C:0.21 W:1.00	本	●	●			東京②③ 東京③
61	ドウダンツツジ ドウダンツツジ	H:0.4 C:- W:0.20 H:0.4 C:- W:0.20 コンテナ径15cm	本	●	●			東京②③ 東京③
62	ニシキギ ニシキギ	H:0.5 C:- W:0.30 H:0.5 C:- W:0.30 コンテナ径15cm	本	●	●			東京②③ 東京③
63	ジンチョウゲ ジンチョウゲ	H:0.4 C:- W:0.30 H:0.4 C:- W:0.30 コンテナ径15cm	本	●	●			東京②③ 東京③
64	ウツギ（ウノハナ） ウツギ（ウノハナ）	H:0.3 C:- W:- 2本立 H:0.3 2本立 コンテナ径12cm	本	●	●			東京②③ 東京③
65	改良ノシバ	ロール芝	m2			●	1,500	
66	レンガ	既存再利用	個	—	—	—	—	
67	C資材 れんが 公表価格 レンガ —	210×100×60 窯変 —	個	●	—			—
68	生石灰 生石灰	土質安定処理 フレコン フレコンパック	t	●	●			東京① 東京②
69	— 客土	— 黒土	m3	—	●			一目土 東京①②
70	廃プラスチック類 廃プラスチック類	埼玉県平均 埼玉県平均	m3	●	●			
71	安定型混合廃棄物 安定型混合廃棄物	埼玉県平均 埼玉県平均	m3	●	●			
72	木くず 木くず	埼玉県平均 埼玉県平均	m3	●	●			
73	伐採木（幹・枝・葉・根）		m3			●	11,950	
74	剪定枝（枝・葉）		t			●	20,000	
75	レディミクストコンクリート（高炉セメント使用） レディミクストコンクリート指定品	18-8-25（20）W/C=60%以下 B種 18-8-25(20) 60% 高炉	m3	●	●			Web さいたま さいたま ア②

工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

一位代価表

常緑樹基本剪定（ $120 \leq C < 150$ ）

10 本 当り

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
高木基本剪定	幹周 120cm以上 150cm未満	10.00	本	－	－	特殊施工
剪定枝運搬処分		0.50	台	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

一位代価表

落葉樹基本剪定（ $60 \leq C < 90$ ）

10 本 当り

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
高中木基本剪定	落葉広葉樹, 60cm以上 90cm未満	10.00	本	－	－	施工表
剪定枝運搬処分		0.20	台	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

一位代価表

落葉樹基本剪定（ $90 \leq C < 120$ ）

10 本 当り

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
高中木基本剪定	落葉広葉樹, 90cm以上 120cm未満	10.00	本	－	－	施工表
剪定枝運搬処分		0.30	台	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

一位代価表

落葉樹基本剪定（ $120 \leq C < 150$ ）

12 本 当り

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
高木基本剪定	幹周 120cm以上 150cm未満	10.00	本	－	－	特殊施工
剪定枝運搬処分		0.50	台	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

一位代価表

チェーンソー伐採・機械伐根 C=20cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
枯損木処理（チェーンソー伐採）	20cm未満	10.00	本	－	－	施工表
枯損木処理（機械伐根）	20cm未満	10.00	本	－	－	特殊施工
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		0.08	台	－	－	特殊施工
掘取穴埋戻		0.05	m3	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

一位代価表

チェーンソー伐採・機械伐根 C=20cm以上30cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
枯損木処理（チェーンソー伐採）	20cm以上 30cm未満	10.00	本	－	－	施工表
枯損木処理（機械伐根）	20cm以上 30cm未満	10.00	本	－	－	特殊施工
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		0.25	台	－	－	特殊施工
掘取穴埋戻		0.16	m3	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

## 工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

一位代価表

チェーンソー伐採・機械伐根 C=30cm以上60cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
枯損木処理（チェーンソー伐採）	30cm以上 60cm未満	10.00	本	－	－	施工表
枯損木処理（機械伐根）	30cm以上 60cm未満	10.00	本	－	－	特殊施工
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		1.75	台	－	－	特殊施工
掘取穴埋戻		0.70	m3	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

一位代価表

チェーンソー伐採・機械伐根 C=60cm以上90cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
枯損木処理（チェーンソー伐採）	60cm以上 90cm未満	10.00	本	－	－	施工表
枯損木処理（機械伐根）	60cm以上 90cm未満	10.00	本	－	－	特殊施工
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		4.10	台	－	－	特殊施工
掘取穴埋戻		2.65	m3	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

一位代価表

チェーンソー伐採・機械伐根 C=90cm以上120cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
枯損木処理（チェーンソー伐採）	90cm以上 120cm未満	10.00	本	－	－	施工表
枯損木処理（機械伐根）	90cm以上 120cm未満	10.00	本	－	－	特殊施工
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		8.00	台	－	－	特殊施工
掘取穴埋戻		6.55	m3	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

一位代価表

チェーンソー伐採・機械伐根 C=120cm以上150cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
枯損木処理（チェーンソー伐採）	120cm以上 150cm未満	10.00	本	－	－	特殊施工
枯損木処理（機械伐根）	120cm以上 150cm未満	10.00	本	－	－	特殊施工
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		12.80	台	－	－	特殊施工
掘取穴埋戻		9.36	m3	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

一位代価表

チェーンソー伐採・機械伐根 C=150cm以上180cm未満

10 本 当り

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
枯損木処理（チェーンソー伐採）	150cm以上 200cm未満	10.00	本	－	－	特殊施工
枯損木処理（機械伐根）	150cm以上 200cm未満	10.00	本	－	－	特殊施工
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		22.20	台	－	－	特殊施工
掘取穴埋戻		17.94	m3	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

一位代価表		中低木 チェンソー伐採・機械伐根 H=1m未満				10 本 当り
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
中低木（チェンソー伐採）	H=1m未満	10.00	本	－	－	特殊施工
中低木（機械伐根）	H=1m未満	10.00	本	－	－	特殊施工
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		0.11	台	－	－	特殊施工
掘取穴埋戻		0.16	m3	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

一位代価表		中低木 チェンソー伐採・機械伐根 H=1m以上3m未満				10 本 当り
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
中低木（チェンソー伐採）	H=1m以上3m未満	10.00	本	－	－	特殊施工
中低木（機械伐根）	H=1m以上3m未満	10.00	本	－	－	特殊施工
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		0.35	台	－	－	特殊施工
掘取穴埋戻		0.47	m3	－	－	特殊施工
合計			本	当り	－	

一位代価表		交通誘導警備員 B				100 人日 当り
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		100.0	人	－	－	
合計			人日	当り	－	

一位代価表		建設機械運搬費				1 台 当り
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬	（1車一回（片道））各種，12 km，無，円	1.0	台	－	－	往路
貨物自動車による運搬	（1車一回（片道））各種，12 km，無，円	1.0	台	－	－	復路
合計			台	当り	－	

## 工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

## レンガ縁石撤去工

規格： 再利用

100 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.15	人	－	－	
ブロック工		0.90	人	－	－	
合計					－	

## ベンチ撤去工

規格： W1500

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.00	人	－	－	
合計					－	

## 表札板①撤去工

規格： H1400×W800

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		4.00	人	－	－	
普通作業員		7.60	人	－	－	
土木一般世話役		3.20	人	－	－	
合計					－	

## 表札板②撤去工

規格： H2200×W2300

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2.50	人	－	－	
普通作業員		5.00	人	－	－	
土木一般世話役		1.80	人	－	－	
合計					－	

## コース案内板①撤去工

規格： H1600

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.00	人	－	－	
普通作業員		2.00	人	－	－	
土木一般世話役		0.80	人	－	－	
合計					－	

## コース案内板②撤去工

規格： H960×W600

10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.00	人	－	－	
普通作業員		2.00	人	－	－	
土木一般世話役		0.80	人	－	－	
合計					－	

自然石撤去・設置工		規格：φ500内外 場内再利用			10 個 あたり	
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		3.40	人	－	－	
普通作業員		6.00	人	－	－	
土木一般世話役		1.80	人	－	－	
合計					－	

仮設通路撤去工		規格：2000×3800			10 箇所 あたり	
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.10	人	－	－	
普通作業員		3.20	人	－	－	
合計					－	

フェンス撤去工		規格：H1500			100 m あたり	
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2.60	人	－	－	
普通作業員		8.20	人	－	－	
土木一般世話役		1.80	人	－	－	
合計					－	

ロープ柵撤去工		規格：H860@1.0m			10 m あたり	
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.80	人	－	－	
普通作業員		8.70	人	－	－	
土木一般世話役		1.00	人	－	－	
合計					－	

藤棚撤去工		規格：W10350×D1650×H2500			10 基 あたり	
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		4.20	人	－	－	
普通作業員		8.80	人	－	－	
土木一般世話役		2.00	人	－	－	
合計					－	



工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

倉庫-1撤去工			規格： W1800×D1600×H1800			10	基	あたり
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要		
特殊作業員		3.00	人	－	－			
普通作業員		15.40	人	－	－			
土木一般世話役		1.50	人	－	－			
合計					－			

倉庫-2撤去工			規格： W8200×D3000×H2000～2500			10	基	あたり
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要		
特殊作業員		6.00	人	－	－			
普通作業員		18.20	人	－	－			
土木一般世話役		4.30	人	－	－			
合計					－			

シェルター-1撤去工			規格： W6000×D3400×H2200			10	基	あたり
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要		
特殊作業員		6.00	人	－	－			
普通作業員		18.20	人	－	－			
土木一般世話役		4.30	人	－	－			
合計					－			

シェルター-2撤去工			規格： W6300×D3400×H2200			10	基	あたり
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要		
特殊作業員		6.00	人	－	－			
普通作業員		18.20	人	－	－			
土木一般世話役		4.30	人	－	－			
合計					－			

シェルター-3撤去工			規格： W5500×D2200×H2200			10	基	あたり
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要		
特殊作業員		6.00	人	－	－			
普通作業員		18.20	人	－	－			
土木一般世話役		4.30	人	－	－			
合計					－			

工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

人工芝撤去工（防草シート）		規格：		100 m2 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.00	人	－	－	
普通作業員		1.87	人	－	－	
合計					－	

人工芝撤去工（人工芝）		規格： 16mm、27kg/10m2		100 m2 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.00	人	－	－	
普通作業員		2.00	人	－	－	
合計					－	

高木基本剪定		規格： 幹周 120cm以上 150cm未満		10 本 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		14.20	人	－	－	
普通作業員		4.20	人	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

剪定枝運搬処分		規格：		1 台 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
トラック2tによる公園外への運搬		1.00	台	－	－	
処分費（t）		0.86	t	－	－	剪定枝
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

枯損木処理（機械伐根）		規格： 20cm未満		10 本 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.08	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		0.01	日	－	－	
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		0.09	hr	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）			規格：		1    台    あたり	
名    称	規    格	数量	単位	単価	金額	摘要
トラック2tによる公園外への運搬	有, 16.0km以下	1.00	台	－	－	
処分費（m3）		1.56	m3	－	－	伐採木（幹、枝、葉、根）
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

掘取穴埋戻			規格：		1    m3    あたり	
名    称	規    格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋戻し		1.00	m3	－	－	
客土材	赤土	1.33	m3	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊			規格：		1    hr    あたり	
名    称	規    格	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		0.17	人	－	－	
軽油		5.30	L	－	－	
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1.00	hr	－	－	標準運転損料（13欄）
合計					－	

枯損木処理（機械伐根）			規格：    20cm以上    30cm未満		10    本    あたり	
名    称	規    格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.24	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		0.04	日	－	－	
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		0.27	hr	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

枯損木処理（機械伐根）			規格：    30cm以上    60cm未満		10    本    あたり	
名    称	規    格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.15	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		0.17	日	－	－	
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		1.27	hr	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

枯損木処理（機械伐根）		規格： 60cm以上 90cm未満		10 本 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		4.30	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		0.65	日	－	－	
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		4.76	hr	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

枯損木処理（機械伐根）		規格： 90cm以上 120cm未満		10 本 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		10.70	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		1.60	日	－	－	
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		11.80	hr	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

枯損木処理（チェーンソー伐採）		規格： 120cm以上 150cm未満		10 本 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		5.00	人	－	－	
普通作業員		10.00	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		1.50	日	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

枯損木処理（機械伐根）		規格： 120cm以上 150cm未満		10 本 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		15.00	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		1.80	日	－	－	
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		30.00	hr	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

枯損木処理（チェーンソー伐採）		規格： 150cm以上 200cm未満		10 本 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		7.00	人	－	－	
普通作業員		15.00	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		3.00	日	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

枯損木処理（機械伐根）		規格： 150cm以上 200cm未満		10 本 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		20.00	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		2.50	日	－	－	
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		40.00	hr	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

中低木（チェーンソー伐採）		規格： H=1m未満		10 本 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		0.05	人	－	－	
普通作業員		0.10	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		0.04	日	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

中低木（機械伐根）		規格： H=1m未満		10 本 あたり		
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.05	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		0.01	日	－	－	
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		0.06	hr	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

中低木（チェーンソー伐採） 規格： H=1m以上3m未満 10 本 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
造園工		0.10	人	－	－	
普通作業員		0.21	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		0.09	日	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

中低木（機械伐根） 規格： H=1m以上3m未満 10 本 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.08	人	－	－	
運転（チェーンソー80cc）		0.10	日	－	－	
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊		0.09	hr	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

止水弁筐設置工 規格： 筐取付共 1 個 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
配管工		5.00	人	－	－	
合計					－	

止水弁取付工（20） 規格： 1 個 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.02	人	－	－	[1]
配管工		0.05	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 1\%$
合計					－	

高密度ポリエチレン管融着接合据付工（20） 規格： HPPE  $\phi$  20 10 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.12	人	－	－	[1]
配管工		0.07	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	$\Sigma [1] \times 14\%$
合計					－	

高密度ポリエチレン管融着接合継手工（20）			規格： HPPE φ20			1 箇所 あたり
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.04	人	－	－	[1]
配管工		0.04	人	－	－	[1]
諸雑費（率・まるめ）		1	式	－	－	Σ [1] × 14%
合計					－	

埋設シート敷設工			規格： W=150 ダブル			100 m あたり
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋設表示シート敷設	WE122200	100	m	－	－	
埋設シート	150mm×50mm 2倍 ポリエチレンクロス	2	巻	－	－	
合計					－	

硬質塩化ビニル管布設工 VU φ100			規格：			10 m あたり
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.20	人	－	－	
配管工		0.12	人	－	－	
合計					－	

床土敷均し工			規格：			100 m2 あたり
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
改良混合土攪拌工		16.52	m3	－	－	
敷均し工		0.25	hr	－	－	
混合切込み工		0.32	hr	－	－	
床土工		100.00	m2	－	－	
締固め工		2.00	hr	－	－	
仕上工（芝舗装）		100.00	m2	－	－	
肥料散布工		100.00	m2	－	－	
合計					－	

改良混合土攪拌工			規格：			100 m3 あたり
名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.60	人	－	－	
土木一般世話役		0.60	人	－	－	
バックホウ [油圧式・クローラ型] 山積0.45m3（平積0.35m3）		0.60	日	－	－	
バックホウ運転		0.60	日	－	－	
タイヤローラ運転 8～20t		0.60	日	－	－	
合計					－	

工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

敷均し工		規格：		1    hr    あたり		
名    称	規    格	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		0.20	人	－	－	
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	6t級	1.00	hr	－	－	
軽油		10.40	L	－	－	
合計					－	

混合切込み工		規格：		1    hr    あたり		
名    称	規    格	数量	単位	単価	金額	摘要
トラクタ[ホイール式]	機械質量1t級	1.00	hr	－	－	
運転手(特殊)		0.20	人	－	－	
軽油		0.96	L	－	－	
合計					－	

床土工		規格：		100   m2    あたり		
名    称	規    格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		1.80	人	－	－	
普通作業員		1.20	人	－	－	
土木一般世話役		0.12	人	－	－	
合計					－	

締固め工		規格：		1    hr    あたり		
名    称	規    格	数量	単位	単価	金額	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t	1.00	hr	－	－	
運転手(特殊)		0.20	人	－	－	
軽油		3.20	L	－	－	
合計					－	

仕上工（芝舗装）		規格：		100   m2    あたり		
名    称	規    格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		0.16	人	－	－	
合計					－	

肥料散布工		規格：		100   m2    あたり		
名    称	規    格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.30	人	－	－	
合計					－	



## 工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

## 防草シート敷設工

規格：

100 m2 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2.10	人	－	－	
普通作業員		5.20	人	－	－	
合計					－	

## 人工芝敷設工

規格： t=16

100 m2 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		2.20	人	－	－	
普通作業員		5.30	人	－	－	
合計					－	

## 立水栓設置工

規格： □99×H951

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.30	人	－	－	
合計					－	

## 立水栓集水樹設置工

規格： W546×D473×H750

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.50	人	－	－	
合計					－	

## ベンチ据付工

規格： W1800×D435

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.50	人	－	－	
合計					－	

## 吹き流し設置工

規格： H3000

1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.50	人	－	－	
トラック運転（クレーン装置付）4t級 2.9t		1.00	日	－	－	
諸雑費（まるめ）		1	式	－	－	
合計					－	

## ティーマーカー設置工

規格： φ150 2個1組

10 組 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.50	人	－	－	
合計					－	

工 事 名：（仮称）神根総合運動公園整備工事（その3）

コース案内板設置工 規格： H1300×W600 10 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		1.50	人	－	－	
合計					－	

メッシュフェンス-1 設置工 規格： H1500 1 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.15	人	－	－	
合計					－	

メッシュフェンス-2 設置工 規格： H3000 1 m あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		0.24	人	－	－	
合計					－	

両開き門扉-2設置工 規格： H3000×H2450 1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		3.60	人	－	－	
合計					－	

パーゴラ設置工 規格： □3000×H2450 1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		7.00	人	－	－	
合計					－	

倉庫設置工 規格： 3050×2630×H2030 1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		2.13	人	－	－	
合計					－	

シェルター設置工 規格： 5110×2100×H1900 1 基 あたり

名 称	規 格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		7.07	人	－	－	
土木一般世話役		2.13	人	－	－	
合計					－	

