

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修		式			
	1				
_ 基盤整備		式			
	1				
_ _ 敷地造成工		式			
	1				
_ _ _ 掘削工		式			
	1				
_ _ _ _ 掘削		m3			第1号一位代価表
	370				
_ _ _ 安定処理工		式			
	1				
_ _ _ _ 土質改良機械設置・撤去工		回			第2号一位代価表
	1				
_ _ _ _ 安定処理		m3			第3号一位代価表
	500				
_ _ _ 残土処理工		式			
	1				
_ _ _ _ 土砂等運搬・処分		m3			第4号一位代価表
	500				
_ _ 植栽基盤工		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― ― 表土盛土工					式			
				1				
― ― ― 客土(購入表土)					m3			第5号一位代価表
				3				
― ― ― 土性改良工					式			
				1				
― ― ― ― パーク堆肥					kg			第6号一位代価表
				152				
― ― ― ― 牛糞堆肥					kg			第7号一位代価表
				38				
― ― ― ― 腐葉土					リットル			第8号一位代価表
				101				
― ― 構造物撤去工					式			
				1				
― ― ― 構造物取壊し工					式			
				1				
― ― ― ― コンクリート構造物取壊し（無筋）					m3			第9号一位代価表 無筋
				11				
― ― ― ― コンクリート構造物取壊し（有筋）					m3			第10号一位代価表 有筋
				1				
― ― ― 公園施設撤去工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	レンガ縁石撤去				m			第11号一位代価表 再利用
				1,933				
----	ベンチ撤去				基			第12号一位代価表 W1500
				31				
----	表札板①撤去				基			第13号一位代価表 H1400×W800
				1				
----	表札板②撤去				基			第14号一位代価表 H2200×W2300
				1				
----	コース案内板①撤去				基			第15号一位代価表 H1600
				1				
----	コース案内板②撤去				基			第16号一位代価表 H960×W600
				33				
----	自然石撤去・設置				個			第17号一位代価表 φ500内外 場内 再利用
				50				
----	仮設通路撤去				箇所			第18号一位代価表 2000×3800
				1				
----	フェンス撤去H1500				m			第19号一位代価表 H1500
				199				
----	ロープ柵撤去				m			第20号一位代価表 H860@1.0m
				44				
----	藤棚撤去				基			第21号一位代価表 W10350×D1650×H 2500
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――倉庫-1撤去					基			第22号一位代価表 W1800×D1600×H1800
				1				
――倉庫-2撤去					基			第23号一位代価表 W8200×D3000×H2000～2500
				1				
――シェルター-1撤去					基			第24号一位代価表 W6000×D3400×H2200
				1				
――シェルター-2撤去					基			第25号一位代価表 W6300×D3400×H2200
				1				
――シェルター-3撤去					基			第26号一位代価表 W5500×D2200×H2200
				1				
――人工芝撤去					m2			第27号一位代価表 16m m、27kg/10m2
				336				
――運搬処理工					式			
				1				
――無筋CON殻運搬・処分					m3			第28号一位代価表 コンクリート殻（無筋）
				11				
――有筋CON殻運搬・処分					m3			第29号一位代価表 コンクリート殻（有筋）
				1				
――金属くず					t			第30号一位代価表 金属くず
				11				
――廃プラくず					t			第31号一位代価表 廃プラくず
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	混合廃棄物				t			第32号一位代価表 混合廃棄物
				0.03				
— — — —	木くず				t			第33号一位代価表 木くず
				1				
— —	仮設工				式			
				1				
— — —	工事用道路工				式			
				1				
— — — —	プラスチック製敷板				m2			第34号一位代価表 1219×2438
				499				
— — —	防護施設工				式			
				1				
— — — —	仮囲い				m			第35号一位代価表 H3000
				109				
—	植栽				式			
				1				
— —	植栽工				式			
				1				
— — —	高木植栽工				式			
				1				
— — — —	高木植栽（ソメイヨシノ）				本			第36号一位代価表 H4.5 C0.25 W2.0 二脚鳥居支柱（添木付）
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	高木植栽	(シダレヤナギ)			本			第37号一位代価表 H5.0 C0.25 W- 二脚鳥居支 柱(添木付)
				4				
— — — —	高木植栽	(アカシデ)			本			第38号一位代価表 H4.0 C0.25 W- 二脚鳥居支 柱(添木付)
				2				
— — — —	高木植栽	(タブノキ)			本			第39号一位代価表 H4.5 C0.40 W1. 5 三脚鳥居支柱
				3				
— — — —	高木植栽	(イロハモミジ)			本			第40号一位代価表 H3.5 C0.21 W1. 8 二脚鳥居支 柱(添木付)
				4				
— — — —	高木植栽	(ヤマザクラ)			本			第41号一位代価表 H4.0 C0.21 W1. 5 二脚鳥居支 柱(添木付)
				2				
— — — —	高木植栽	(サトザクラ)			本			第42号一位代価表 H4.0 C0.21 W1. 5 二脚鳥居支 柱(添木付)
				1				
— — — —	高木植栽	(イチヨウ)			本			第43号一位代価表 H4.0 C0.21 W1. 5 二脚鳥居支 柱(添木付)
				1				
— — — —	高木植栽	(トチノキ)			本			第44号一位代価表 H3.5 C0.21 W1. 0 二脚鳥居支 柱(添木付)
				1				
— — —	中低木植栽工				式			
				1				
— — — —	中低木植栽	(ドウダンツツジ)			本			第45号一位代価表 H0.4 W0.2
				18				
— — — —	中低木植栽	(ニシキギ)			本			第46号一位代価表 H0.5 W0.3
				21				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 中低木植栽（ジンチョウゲ）					本			第47号一位代価表 H0.4 W0.3
				27				
— — — — 中低木植栽（ウツギ）					本			第48号一位代価表 H0.3 W-
				24				
— 緑地育成					式			
				1				
— — 樹木整姿工					式			
				1				
— — — 高中木整姿工					式			
				1				
— — — — 常緑樹基本剪定（120≦C<150）					本			第49号一位代価表
				1				
— — — — 落葉樹基本剪定（60≦C<90）					本			第50号一位代価表
				2				
— — — — 落葉樹基本剪定（90≦C<120）					本			第51号一位代価表
				1				
— — — — 落葉樹基本剪定（120≦C<150）					本			第52号一位代価表
				7				
— — 樹木育成工					式			
				1				
— — — 樹木伐採・抜根工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ	チェーンソー伐採・機械伐根	C=20cm未満			本			第53号一位代価表 伐採、伐根、埋戻し、後片付け、処分共
				3				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ	チェーンソー伐採・機械伐根	C=20cm以上30cm未満			本			第54号一位代価表 伐採、伐根、埋戻し、後片付け、処分共
				6				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ	チェーンソー伐採・機械伐根	C=30cm以上60cm未満			本			第55号一位代価表 伐採、伐根、埋戻し、後片付け、処分共
				51				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ	チェーンソー伐採・機械伐根	C=60cm以上90cm未満			本			第56号一位代価表 伐採、伐根、埋戻し、後片付け、処分共
				11				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ	チェーンソー伐採・機械伐根	C=90cm以上120cm未満			本			第57号一位代価表 伐採、伐根、埋戻し、後片付け、処分共
				8				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ	チェーンソー伐採・機械伐根	C=120cm以上150cm未満			本			第58号一位代価表 伐採、伐根、埋戻し、後片付け、処分共
				6				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ	チェーンソー伐採・機械伐根	C=150cm以上180cm未満			本			第59号一位代価表 伐採、伐根、埋戻し、後片付け、処分共
				2				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ	中低木 チェンソー伐採・機械伐根	H=1m未満			本			第60号一位代価表 伐採、伐根、埋戻し、後片付け、処分共
				42				
Ⅲ-Ⅲ-Ⅲ	中低木 チェンソー伐採・機械伐根	H=1m以上3m未満			本			第61号一位代価表 伐採、伐根、埋戻し、後片付け、処分共
				137				
Ⅲ	施設整備				式			
			1					
Ⅲ	給水設備工				式			
			1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第62号一位代価表
				50					
— — — —	埋戻し					m3			第63号一位代価表
				50					
— — —	水栓類取付工					式			
				1					
— — — —	止水栓					個			第64号一位代価表 ボックス共 20
				1					
— — —	給水管路工					式			
				1					
— — — —	給水管					m			第65号一位代価表 高密度ポリエチレン管 PE20
				47					
— — — —	給水管継手					個			第66号一位代価表 チーズ、φ20
				1					
— — — —	埋設標					個			第67号一位代価表 □80×300
				1					
— — — —	埋設シート					m			第68号一位代価表 W=150 ダブル
				47					
— —	雨水排水設備工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 作業土工						式			
				1					
— — — — 床掘り						m3			第69号一位代価表
				80					
— — — — 埋戻し						m3			第70号一位代価表
				60					
— — — 側溝工						式			
				1					
— — — — U型側溝						m			第71号一位代価表 U300×300(1種)Co 蓋・G蓋 (T-2・NS ・細目)
				184					
— — — — 自由勾配側溝-1						m			第72号一位代価表 B300-H400 Co蓋 ・G蓋 (T-2・NS・ 細目)
				10					
— — — — 自由勾配側溝-2						m			第73号一位代価表 B300-H500 Co蓋 ・G蓋 (T-2・NS・ 細目)
				10					
— — — — 自由勾配側溝-3						m			第74号一位代価表 B300-H600 Co蓋 ・G蓋 (T-2・NS・ 細目)
				10					
— — — — 自由勾配側溝-4						m			第75号一位代価表 B300-H700 Co蓋 ・G蓋 (T-2・NS・ 細目)
				10					
— — — — 自由勾配側溝-5						m			第76号一位代価表 B300-H800 Co蓋 ・G蓋 (T-2・NS・ 細目)
				10					
— — — — 自由勾配側溝-6						m			第77号一位代価表 B300-H900 Co蓋 ・G蓋 (T-2・NS・ 細目)
				4					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	管渠工					式			
				1					
— — — —	排水管					m			第78号一位代価表 VU φ 150
				18					
— — —	集水桝・マンホール工					式			
				1					
— — — —	集水桝-1					基			第79号一位代価表 □500×H600 G蓋 (T-2・NS・細目)
				5					
— — — —	集水桝-2					基			第80号一位代価表 □500×H1100 G蓋 (T-2・NS・細目)
				1					
— — — —	集水桝-3					基			第81号一位代価表 □800×H1600 G蓋 (T-2・NS・細目)
				1					
— —	汚水排水設備工					式			
				1					
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り					m3			第82号一位代価表
				10					
— — — —	埋戻し					m3			第83号一位代価表
				10					
— — —	管渠工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	汚水管-1			m			第84号一位代価表 VU φ 100
				5					
-	-	-	汚水管-2			m			第85号一位代価表 VU φ 150
				8					
-	-	-	副管			箇所			第86号一位代価表 φ 150-100
				1					
-	-	-	汚水枳・マンホール工			式			
				1					
-	-	-	塩ビ枳			箇所			第87号一位代価表 150-200 90L
				1					
-	-	-	園路広場整備工			式			
				1					
-	-	-	作業土工			式			
				1					
-	-	-	床掘り			m3			第88号一位代価表
				70					
-	-	-	埋戻し			m3			第89号一位代価表
				1					
-	-	-	透水性高炉スラグ舗装工			式			
				1					
-	-	-	透水性高炉スラグ舗装			m2			第90号一位代価表 t =320 (70+100+150)
				137					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	型枠				m			第91号一位代価表 透水性高炉スラ グ舗装用
				90				
---	土系舗装工				式			
				1				
----	天然芝舗装（拡張部）				m2			第92号一位代価表 改良野 芝 t300（20+180 +100）
				1,550				
----	天然芝舗装（張替部）				m2			第93号一位代価表 野芝 t20
				1,530				
----	人工芝舗装				m2			第94号一位代価表 t=16、防草シー ト共
				270				
---	園路縁石工				式			
				1				
----	地先縁石				m			第95号一位代価表 □120×600
				143				
----	間詰コンクリート-1				m			第96号一位代価表 t=150（50+100）
				156				
----	間詰コンクリート-2				m			第97号一位代価表 t=150（50+100）
				29				
----	レガ縁石（既存再利用）				m			第98号一位代価表 210×100×60
				2,025				
----	レガ縁石（新設）				m			第99号一位代価表 210×100×60
				632				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
- -	サービス施設整備工					式			
				1					
- - -	作業土工					式			
				1					
- - - -	床掘り					m3			第100号 一位代価表
				11					
- - - -	埋戻し					m3			第101号 一位代価表
				9					
- - -	洗い場工					式			
				1					
- - - -	立水栓					基			第102号 一位代価表 □99×H951
				1					
- - -	ベンチ・テーブル工					式			
				1					
- - - -	背なしベンチ					基			第103号 一位代価表 W1800×D435
				12					
- - -	その他施設					式			
				1					
- - - -	吹き流し					基			第104号 一位代価表 H3000
				2					
- - - -	ティーマーカー					組			第105号 一位代価表 φ 150、2個1組
				54					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	コース案内版					基			第106号 一位代価表 H1110
				20					
--	管理施設整備工					式			
				1					
---	作業土工					式			
				1					
----	床掘り					m3			第107号 一位代価表
				90					
----	埋戻し					m3			第108号 一位代価表
				80					
---	柵工					式			
				1					
----	メッシュフェンス-1					m			第109号 一位代価表 H1500
				226					
----	メッシュフェンス-2					m			第110号 一位代価表 H3000
				132					
----	片開門扉					基			第111号 一位代価表 H1500×W1000
				1					
----	両開門扉-1					基			第112号 一位代価表 H1500×W2000
				4					
----	両開門扉-2					基			第113号 一位代価表 H3000×W3000
				2					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
― ― 建築施設組立設置工					式			
				1				
― ― ― パ・ゴラ工					式			
				1				
― ― ― ― パ・ゴラ					基			第114号 一位代価表 □3000×H2450
				2				
― ― ― 倉庫工					式			
				1				
― ― ― ― 倉庫					基			第115号 一位代価表 3050×2630×H2030
				1				
― ― ― シェルター工					式			
				1				
― ― ― ― シェルター					基			第116号 一位代価表 5110×2100×H1900
				2				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― ― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― ― ― 交通誘導警備員B					人日			第117号 一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ 共通仮設費(積分)						式			
				1					
_ _ _ 運搬費						式			
				1					
_ _ _ _ 建設機械運搬費						台			第9501号一位代価表
_ _ _ 準備費						式			
				1					
_ _ _ _ UCR基本料金						式			第9502号一位代価表
				1					
_ _ _ 技術管理費						式			
				1					
_ _ _ _ 土質等試験費						式			第9503号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 土質等試験費						式			第9504号一位代価表
				1					
_ _ _ 共通仮設費(率分)						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 純工事費					式			
				1				
_ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	100.0				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第2号一位代価表

土質改良機械設置・撤去工

1.000 回 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自走式土質改良機設置・撤去工		台・回			第1号施工表
設置・撤去	1				
合 計		回			

第3号一位代価表

安定処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定処理工(自走式土質改良工)		m3			第3号施工表
粘性土, 30 kg/m3	100.0				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第4号一位代価表

土砂等運搬・処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準, バック杓山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下		m3			第2号施工P
	100.0				
UCR処分費 処分場所 さいたま市緑区寺山		m3			
	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

客土(購入表土)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
客土 黒土		m3			
	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

バーク堆肥

20.000 kg 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バーク堆肥 樹皮 40リットル 20kg		袋			
	1.0				
合 計		kg			
	(1		当り		

第7号一位代価表

牛糞堆肥

20.000 kg 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
牛糞 20kg		袋			
	1.0				
合 計		kg			
	(1		当り		

第8号一位代価表

腐葉土

20.000 リットル当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
腐葉土 20リットル		袋			
	1.0				
合 計		リットル			
	(1		当り		

第9号一位代価表

コンクリート構造物取壊し（無筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施工，無し，無し，必要		m3			第5号施工表
	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第10号一位代価表

コンクリート構造物取壊し（有筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3			第6号施工表
鉄筋構造物，機械施工，無し，無し，必要	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第11号一位代価表

レンガ縁石撤去

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レンガ縁石撤去工		m			第1号特殊施工
再利用	100.0				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

ベンチ撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ベンチ撤去		基			第2号特殊施工
W1500	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第13号一位代価表

表札板①撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表札板①撤去工		基			第3号特殊施工
H1400×W800	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第14号一位代価表

表札板②撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表札板②撤去工		基			第4号特殊施工
H2200×W2300	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第15号一位代価表

コース案内板①撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コース案内板①撤去工		基			第5号特殊施工
H1600	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第16号一位代価表

コース案内板②撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コース案内板②撤去工 H960×W600		基			第6号特殊施工
	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第17号一位代価表

自然石撤去・設置

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自然石撤去・設置工 φ 500内外 場内再利用		個			第7号特殊施工
	10.0				
合 計		個			
	(1		当り		

第18号一位代価表

仮設通路撤去

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設通路撤去工 2000×3800		箇所			第8号特殊施工
	10.0				
合 計		箇所			
	(1		当り		

第19号一位代価表

フェンス撤去H1500

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フェンス撤去工 H1500		m			第9号特殊施工
	10.0				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

ロープ柵撤去

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロープ柵撤去工 H860@1.0m		m			第10号特殊施工
	10.0				
合 計		m			
	(1		当り		

第21号一位代価表

藤柵撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
藤柵撤去工 W10350×D1650×H2500		基			第11号特殊施工
	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第22号一位代価表

倉庫-1撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
倉庫-1撤去工		基			第12号特殊施工
W1800×D1600×H1800	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第23号一位代価表

倉庫-2撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
倉庫-2撤去工		基			第13号特殊施工
W8200×D3000×H2000～2500	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第24号一位代価表

シェルター-1撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シェルター-1撤去工		基			第14号特殊施工
W6000×D3400×H2200	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第25号一位代価表

シェルター-2撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シェルター-2撤去工 W6300×D3400×H2200		基			第15号特殊施工
	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第26号一位代価表

シェルター-3撤去

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シェルター-3撤去工 W5500×D2200×H2200		基			第16号特殊施工
	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第27号一位代価表

人工芝撤去

10.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人工芝撤去工（防草シート）		m2			第17号特殊施工
	10.0				
人工芝撤去工（人工芝） 16mm、27kg/10m2		m2			第18号特殊施工
	10.0				
合 計		m2			
	(1		当り		

第28号一位代価表

無筋CON殻運搬・処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100.0				
処分費 (t)		t			第7号施工表
さいたま県土整備事務所管内, Co廃材[無筋]	235.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第29号一位代価表

有筋CON殻運搬・処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第4号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	100.0				
処分費 (t)		t			第8号施工表
さいたま県土整備事務所管内, Co廃材[有筋]	250.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第30号一位代価表

金属くず

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第5号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	100.0				
現場発生品及び支給品運搬		t			第6号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 3.0km以下	100.0				
スクラップ		t			
ヘビーH4	100.0				
合 計		t			
	(1		当り		

第31号一位代価表

廃プラくず

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第5号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	100.0				
現場発生品及び支給品運搬		t			第7号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下	100.0				
処分費 (m3)		m3			第9号施工表
各種	500.0				
合 計		t			
	(1		当り		

第32号一位代価表

混合廃棄物

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		t			第5号施工P
	100.0				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下		t			第7号施工P
	100.0				
処分費 (m3) 各種		m3			第10号施工表
	384.0				
合 計		t			
	(1		当り		

第33号一位代価表

木くず

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		t			第5号施工P
	100.0				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 11.5km以下		t			第8号施工P
	100.0				
処分費 (m3) 各種		m3			第11号施工表
	181.0				
合 計		t			
	(1		当り		

第34号一位代価表

プラスチック製敷板

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プラスチック製敷板設置		m2			第12号施工表
	100.0				
プラスチック製敷板撤去		m2			第13号施工表
	100.0				
プラスチック製敷板賃料 あり		枚			第14号施工表
	33.65				
合 計		m2			
	(1		当り		

第35号一位代価表

仮囲い

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮囲い設置・撤去 撤去		m			第15号施工表
	100.0				
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		t			第5号施工P
	5.9				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下		t			第7号施工P
	5.9				
合 計		m			
	(1		当り		

第36号一位代価表

高木植栽（ソメイヨシノ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第16号施工表
幹周25cm以上40cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第37号一位代価表

高木植栽（シダレヤナギ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第20号施工表
幹周25cm以上40cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第38号一位代価表

高木植栽（アカシデ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第21号施工表
幹周25cm以上40cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第39号一位代価表

高木植栽（タブノキ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第22号施工表
幹周40cm以上60cm未満，設置する，三脚鳥居支柱，本/100本，計上しない，○/本，有，有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第40号一位代価表

高木植栽（イロハモミジ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第24号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第41号一位代価表

高木植栽（ヤマザクラ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第25号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第42号一位代価表

高木植栽（サトザクラ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第26号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第43号一位代価表

高木植栽（イチョウ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第27号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第44号一位代価表

高木植栽（トチノキ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽工(高木植栽)		本			第28号施工表
幹周15cm以上25cm未満，設置する，二脚鳥居支柱(添木付)，本/100本，計上しない，○/本，有，有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第45号一位代価表

中低木植栽（ドウダンツツジ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹)		本			第29号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 100本未満, 無, 有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第46号一位代価表

中低木植栽（ニシキギ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹)		本			第30号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 100本未満, 無, 有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第47号一位代価表

中低木植栽（ジンチョウゲ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹)		本			第31号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 100本未満, 無, 有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第48号一位代価表

中低木植栽（ウツギ）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園植栽(植樹)		本			第32号施工表
低木(株物) 樹高60cm未満, 100本未満, 無, 有	10.0				
合 計		本			
	(1		当り		

第49号一位代価表

常緑樹基本剪定（120≦C<150）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高木基本剪定		本			第19号特殊施工
幹周 120cm以上 150cm未満	10.00				
剪定枝運搬処分		台			第20号特殊施工
合 計		本			
	(1		当り		

第50号一位代価表

落葉樹基本剪定（60≦C<90）

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高中木基本剪定		本			第36号施工表
落葉広葉樹, 60cm以上 90cm未満	10.00				
剪定枝運搬処分		台			第20号特殊施工
合 計		本			
	(1		当り		

第51号一位代価表

落葉樹基本剪定 (90≦C<120)

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高中木基本剪定		本			第37号施工表
落葉広葉樹, 90cm以上 120cm未満	10.00				
剪定枝運搬処分		台			第20号特殊施工
合 計		本			
	(1		当り		

第52号一位代価表

落葉樹基本剪定 (120≦C<150)

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
高木基本剪定		本			第19号特殊施工
幹周 120cm以上 150cm未満	10.00				
剪定枝運搬処分		台			第20号特殊施工
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採） 20cm未満		本			第38号施工表
	10.00				
枯損木処理（機械伐根） 20cm未満		本			第21号特殊施工
	10.00				
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		台			第22号特殊施工
掘取穴埋戻		m3			第23号特殊施工
	0.05				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採） 20cm以上 30cm未満		本			第42号施工表
	10.00				
枯損木処理（機械伐根） 20cm以上 30cm未満		本			第25号特殊施工
	10.00				
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		台			第22号特殊施工
掘取穴埋戻		m3			第23号特殊施工
	0.16				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採） 30cm以上 60cm未満		本			第43号施工表
	10.00				
枯損木処理（機械伐根） 30cm以上 60cm未満		本			第26号特殊施工
	10.00				
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		台			第22号特殊施工
掘取穴埋戻		m3			第23号特殊施工
	0.70				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採） 60cm以上 90cm未満		本			第44号施工表
	10.00				
枯損木処理（機械伐根） 60cm以上 90cm未満		本			第27号特殊施工
	10.00				
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		台			第22号特殊施工
掘取穴埋戻		m3			第23号特殊施工
	2.65				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採） 90cm以上 120cm未満		本			第45号施工表
	10.00				
枯損木処理（機械伐根） 90cm以上 120cm未満		本			第28号特殊施工
	10.00				
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		台			第22号特殊施工
掘取穴埋戻		m3			第23号特殊施工
	6.55				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採） 120cm以上 150cm未満		本			第29号特殊施工
	10.00				
枯損木処理（機械伐根） 120cm以上 150cm未満		本			第30号特殊施工
	10.00				
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		台			第22号特殊施工
掘取穴埋戻		m3			第23号特殊施工
	9.36				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
枯損木処理（チェーンソー伐採） 150cm以上 200cm未満		本			第31号特殊施工
	10.00				
枯損木処理（機械伐根） 150cm以上 200cm未満		本			第32号特殊施工
	10.00				
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		台			第22号特殊施工
掘取穴埋戻		m3			第23号特殊施工
	17.94				
合 計		本			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中低木（チェンソー伐採） H=1m未満		本			第33号特殊施工
	10.00				
中低木（機械伐根） H=1m未満		本			第34号特殊施工
	10.00				
伐採木運搬処分（幹、枝、葉、根）		台			第22号特殊施工
掘取穴埋戻		m3			第23号特殊施工
	0.16				
合 計		本			
	(1		当り		

第61号一位代価表

中低木 チェンソー伐採・機械伐根 H=1m以上3m未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中低木 (チェンソー伐採) H=1m以上3m未満		本			第35号特殊施工
	10.00				
中低木 (機械伐根) H=1m以上3m未満		本			第36号特殊施工
	10.00				
伐採木運搬処分 (幹、枝、葉、根)		台			第22号特殊施工
掘取穴埋戻		m3			第23号特殊施工
	0.47				
合 計		本			
	(1		当り		

第62号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用		m3			第10号施工 P
	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第63号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第9号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第64号一位代価表

止水栓

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ)		m3			
(人力施工)	1.16				
再生クラッシャーラン		m3			
RC-40	1.39				
弁きょう 止水弁用		個			
B5-1 80 (mm)	10.00				
止水弁筐設置工		個			第37号特殊施工
筐取付共	10.00				
青銅製バルブ (給水用)		個			
玉形弁10Kねじ込み φ20	10.00				
止水弁取付工 (20)		個			第38号特殊施工
	10.00				
合 計		個			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 水道用二層管 1種 軟質 (20)		m			
	10.0				
高密度ポリエチレン管融着接合据付 工 (20) HPPE φ 20		m			第39号特殊施工
	10.0				
高密度ポリエチレン管融着接合継手 工 (20) HPPE φ 20		箇所			第40号特殊施工
	2.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管金属継 手 (JWWAB116) 20mm チーズ		個			
	10.0				
合 計		個			
	(1		当り		

第67号一位代価表

埋設標

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地中埋設標敷設 コンクリート製		個			第46号施工表
	10.0				
埋設標 PCコンクリート □80×300 8Kg		個			
	10.0				
合 計		個			
	(1		当り		

第68号一位代価表

埋設シート

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設シート敷設工 W=150 ダブル		m			第41号特殊施工
	100.0				
合 計		m			
	(1		当り		

第69号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m3			第10号施工P
	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第70号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第9号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第71号一位代価表

U型側溝

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝		m			第48号施工表
据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0.46 m3/10m	10.0				
蓋版		枚			第49号施工表
据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し	18.0				
蓋版		枚			第50号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.00				
自由勾配側溝		m			第51号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.51 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.61 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10.0				
蓋版		枚			第52号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	4.0				
蓋版		枚			第53号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.00				
自由勾配側溝		m			第54号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.51 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.61 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10.0				
蓋版		枚			第52号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	4.0				
蓋版		枚			第53号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.00				
自由勾配側溝		m			第55号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.53 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.63 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10.0				
蓋版		枚			第52号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	4.0				
蓋版		枚			第53号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.00				
自由勾配側溝		m			第56号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.53 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.63 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10.0				
蓋版		枚			第52号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	4.0				
蓋版		枚			第53号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.00				
自由勾配側溝		m			第57号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.55 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.65 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10.0				
蓋版		枚			第52号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	4.0				
蓋版		枚			第53号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	2.00				
自由勾配側溝		m			第58号施工表
無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.55 m ³ /10m, 有り, 再生クラッシュ40~0, 0.65 m ³ /10m, 生コンクリート(各種), 0.30 m ³ /10m	10.0				
蓋版		枚			第52号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	4.0				
蓋版		枚			第53号施工表
据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1.0				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂		m ³			
再生	2.27				
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第59号施工表
機械施工，10m ³ 未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.79				
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第60号施工表
呼び径 150mm，20m未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝		基			第12号施工P
据付，600kgを超え800kg以下，有り，全ての費用	10.0				
プレキャスト集水桝□500×H600		基			
□500×H600 G蓋（T-2・NS・細目）792kg	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第80号一位代価表

集水桝-2

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝		基			第13号施工P
据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用	10.0				
プレキャスト集水桝□500×H1100		基			
□500×H1100 G蓋 (T-2・NS・細目) 1,260kg	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第81号一位代価表

集水桝-3

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝		基			第14号施工P
据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, 全ての費用	10.0				
プレキャスト集水桝□800×H1600		基			
□800×H1600 G蓋 (T-2・NS・細目) 2,624kg	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

第82号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第10号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第9号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂		m3			
再生	1.85				
砂基礎設置工(市場単価)		m3			第59号施工表
機械施工, 10m3未満, 時間制約補正なし, 夜間補正なし	1.47				
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		m			
VU-100	10.00				
硬質塩化ビニル管布設工 VUφ100		m			第42号特殊施工
	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂		m ³			
再生	2.27				
砂基礎設置工（市場単価）		m ³			第59号施工表
機械施工，10m ³ 未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	1.79				
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m			第60号施工表
呼び径 150mm，20m未満，時間制約補正なし，夜間補正なし	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		
)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-100	7.0	m			第42号特殊施工
硬質塩化ビニル管布設工 VUφ100	7.0	m			第42号特殊施工
副管用90° 支官 (プレーン) VS, HS 100mm	10.0	個			
副管用90° 曲官 (90ST) 100mm	10.0	個			
下水道用接着受口硬質塩化ビニル管 (ST) 接着受口片受直管 呼び径100mm	10.0	本			
合 計	(1	箇所	当り)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (市場単価) 塩化ビニル製 ます径 200mm, 5箇所未満, 時間制約 補正なし, 夜間補正なし	10.0	箇所			第61号施工表
合 計	(1	箇所	当り)

第88号一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第10号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第89号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第9号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第90号一位代価表

透水性高炉スラグ舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層		m2			第15号施工P
140mm以上160mm未満	100.0				
基礎碎石		m2			第16号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, クラッシュラン 30~0, 全ての費用	100.0				
透水性高炉スラグ舗装		m2			
厚70mm カラー	100.0				
合 計		m2			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第17号施工P
一般型枠, 均しコンクリート	14.0				
合 計		m			
	(1		当り		
)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正 無し、全ての費用	100.0	m2			第18号施工P
客土 黒土	15.6	m3			
砂 洗い	9.1	m3			
針葉樹皮改良材	5.4	m3			
緩効性粒状肥料（細粒） 30g/m2	3.0	kg			
微生物資材 150g/m2	15.0	kg			
床土敷均し工	100.0	m2			第43号特殊施工
公園植栽 張芝工 各種、ベタ張、m2/100m2、無、有	100.0	m2			第65号施工表 改良野芝
合 計	(1	m2	当り)

第93号一位代価表

天然芝舗装（張替部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第18号施工P
無し、全ての費用	100.0				
公園植栽 張芝工		m2			第66号施工表
野芝、ベタ張、m2/100m2、無、有	100.0				
合 計		m2			
	(1		当り		

第94号一位代価表

人工芝舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第18号施工P
無し、全ての費用	100.0				
防草シート ブランド品 240B/B		m2			
2.0m×30m 240g/m2	100.0				
防草シート敷設工		m2			第51号特殊施工
	100.0				
人工芝生-ブランド品-		m2			
t 16mm 2m幅×5m	100.0				
人工芝敷設工		m2			第52号特殊施工
t =16	100.0				
合 計		m2			
	(1		当り		

第95号一位代価表

地先縁石

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック		m			第19号施工P
設置, A種(120×120×600), 個/m, 再生クラッシャー RC-40, 無し	10.0				
合 計		m			
	(1		当り		

第96号一位代価表

間詰コンクリート-1

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ)		m ³			
(人力施工)	0.18				
再生クラッシャーラン		m ³			
RC-40	0.21				
コンクリート		m ³			第20号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.09				
合 計		m			
	(1		当り		

第97号一位代価表

間詰コンクリート-2

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m ³			
	0.55				
再生クラッシャーラン RC-40		m ³			
	0.66				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m ³			第20号施工P
	0.28				
合 計		m			
	(1		当り		

第98号一位代価表

レンガ縁石 (既存再利用)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レンガ縁石工 A, 1:3(高炉)		m			第67号施工表
	10.0				
合 計		m			
	(1		当り		

第99号一位代価表

レンガ縁石 (新設)

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
レンガ縁石工 A, 1:3(高炉)		m			第68号施工表
	10.0				
合 計		m			
	(1		当り		

第100号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第10号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第101号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第9号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	10.89				
型枠		m2			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	10.74				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.70				
立水栓		個			
□99×H951 横水洗含む	10.00				
立水栓設置工		基			第53号特殊施工
□99×H951	10.00				
排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手 (DV)		個			
90° エルボ 100	10.00				
立水栓集水桝		基			
グレーチ ング付き埋め込み式 W546×D473×H750	10.00				
立水栓集水桝設置工		基			第54号特殊施工
W546×D473×H750	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
背なしベンチ		基			
W1800×D435 112 k g	10.0				
ベンチ据付工		基			第55号特殊施工
W1800×D435	10.0				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュ 40～0，全ての費用	2.50	m2			第21号施工P
型枠 一般型枠，小型構造物	8.00	m2			第11号施工P
コンクリート 小型構造物，人力打設，18-8-25(高 炉)，一般養生，無し，全ての費用	0.76	m3			第20号施工P
吹き流し H3000	10.00	基			
吹き流し設置工 H3000	10.00	基			第56号特殊施工
砂 埋め戻し用	0.01	m3			
空練モルタル 材料(1:3) 高炉	0.005	m3			第70号施工表
水道管 (VP:JISK6742) 20×26×3.0mm (310 (g/m))	0.25	本			
合 計	(1	基	当り)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ティーマーカー		組			
φ150 2個1組	10.0				
ティーマーカー設置工		組			第57号特殊施工
φ150 2個1組	10.0				
合 計		組			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	1.60				
型枠		m2			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	4.80				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.33				
コース案内版		基			
H1300×W600	10.00				
コース案内板設置工		基			第58号特殊施工
H1300×W600	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

第107号 一位代価表

床掘り

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第10号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

第108号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第9号施工P
上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	100.0				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)		m3			
	0.31				
再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	0.37				
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2			第11号施工P
	1.89				
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第20号施工P
	0.09				
メッシュフェンス-1 H1500		m			
	10.00				
メッシュフェンス-1 設置工 H1500		m			第59号特殊施工
	10.00				
合 計		m			
	(1		当り)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m ²			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	1.01				
型枠		m ²			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	4.20				
コンクリート		m ³			第20号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.36				
メッシュフェンス-2		m			
H3000	10.00				
メッシュフェンス-2 設置工		m			第60号特殊施工
H3000	10.00				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	3.20				
型枠		m2			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	12.00				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.88				
片開門扉		基			
H1500×W1000	10.00				
門扉		基			第22号施工P
片開き, 2m以下	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	4.10				
型枠		m2			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	13.60				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.96				
両開門扉-1		基			
H1500×W2000	10.00				
門扉		基			第23号施工P
両開き	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石		m2			第21号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	9.65				
型枠		m2			第11号施工P
一般型枠, 小型構造物	37.20				
コンクリート		m3			第20号施工P
小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	4.88				
両開門扉-2		基			
H3000×W3000	10.00				
両開き門扉-2設置工		基			第61号特殊施工
H3000×W3000	10.00				
合 計		基			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	32.40	m2			第21号施工P
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	7.20	m2			第17号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.62	m3			第20号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	57.60	m2			第11号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	11.24	m3			第20号施工P
鉄筋工[市場単価] SD295 D10, 小口, 一般構造物, 10t未 満, 時間制約補正なし, 夜間補正な し, トンネル内作業補正なし, 法面作 業補正なし, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	0.14	t			第71号施工表
パーゴラ □3000×H2450	10.00	基			
パーゴラ設置工 □3000×H2450	10.00	基			第62号特殊施工
合 計	(1	基	当り)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置(手間のみ) (人力施工)	28.54	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	34.24	m3			
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	14.40	m2			第17号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	1.25	m3			第20号施工P
型枠 一般型枠, 小型構造物	6.40	m2			第11号施工P
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高 炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	0.32	m3			第20号施工P
倉庫 3050×2630×H2030	10.00	基			
建築用コンクリートブロッ ク C種 (16) 100×190×390 質量10.0kg/個	170.00	個			
倉庫設置工 3050×2630×H2030	10.00	基			第63号特殊施工
合 計	(1	基	当り)

第116号 一位代価表

シェルター

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シェルター 5110×2100×H1900	10.0	基			
シェルター設置工 5110×2100×H1900	10.0	基			第64号特殊施工
合 計	(1	基	当り)

第117号 一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	(1	人日	当り)

第9501号一位代価表

建設機械運搬費

1.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 各種，12 km，無		台			第72号施工表
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 各種，12 km，無		台			第72号施工表
合 計		台			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
UCR基本料金		回			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費 六価クロム溶出試験〔配合設計時〕		検体			
	1.0				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費（溶出試験） （1,4-ジオキサンを除く）28項目料金 含む前処理費	1.0	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） カドミウム	1.0	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 六価クロム	1.0	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） シアン	1.0	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 水銀	1.0	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） セレン	1.0	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 鉛	1.0	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） 砒素	1.0	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） ふっ素	1.0	検体			
土壌環境測定分析費（含有量試験） ほう素	1.0	検体			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌環境測定分析費（含有量試験） 銅		検体			
	1.0				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 自走式土質改良機設置・撤去工

1.00 台・回 当り

(WB211710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
運転手(特殊)		人			
自走式土質改良機運転		日			第2号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	台・回	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 自走式土質改良機運転

1.00 日 当り

(WK210320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)

安定処理工(自走式土質改良工)

100.00 m3 当り

(WB211720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
生石灰 土質安定処理 フレコン	3.120	t			
自走式土質改良機運転		日			第2号施工表
バックホウ(クローラ型)運転		日			第4号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 改良土質
J02 1m3当り固化材設計添加
量(実数)

入力名称
粘性土
30 kg/m3

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK210330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 構造物区分
J02 工法区分
J03 時間的制約の有無
J04 夜間作業の有無
J05 低騒音・低振動対策

入力名称
無筋構造物
機械施工
無し
無し
必要

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 構造物区分	鉄筋構造物
J02 工法区分	機械施工
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 低騒音・低振動対策	必要

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 さいたま県土整備事務所 適用 区分 Co廃材[無筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 区分	さいたま県土整備事務所管内
J02 適用区分	Co廃材[無筋]

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 さいたま県土整備事務所 適用 区分 Co廃材[有筋]	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 区分	さいたま県土整備事務所管内
J02 適用区分	Co廃材[有筋]

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (m3) 1.00 m3 当り

(SS005353)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃プラスチック類 埼玉県平均	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称
J01 適用 各種

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (m3) 1.00 m3 当り

(SS005353)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
安定型混合廃棄物 埼玉県平均	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称
J01 適用 各種

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (m3) 1.00 m3 当り

(SS005353)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
木くず 埼玉県平均	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称
J01 適用 各種

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) プラスチック製敷板設置

100.00 m2 当り

(SP102001)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) プラスチック製敷板撤去

100.00 m2 当り

(SP102002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) プラスチック製敷板賃料

1.00 枚 当り

(SP102003)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プラスチック製敷板賃料 1,219mm×2,438mm 両面すべり止め加工		枚・日			
基本料金	1.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J02 基本料金の計上

入力名称
あり

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮囲い設置・撤去

10.00 m 当り

(WB253110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
撤去

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ソメイヨシノ H:4.5 C:0.25 W:2.00	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第17号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		hr			第18号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 高木形状寸法	幹周25cm以上40cm未満
J02 支柱設置の有無	設置する
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱(添木付)
J05 改良材計上の有無	計上しない
J07 小型バックホウ使用の有無	有
J10 植樹割増の有無	有

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(支柱設置)

100.00 本 当り

(WB610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口6cm	100.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口6cm	200.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長4.0m 末口3cm(梢丸太)	100.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 支柱区分
J03 植樹割増の有無

入力名称
二脚鳥居支柱(添木付)
有

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積
吊能力2.9t

1.00 hr 当り

(K0302013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表)

小型バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.13m3(平積0.1m3)		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
シダレヤナギ H:5.0 C:0.25 W:-	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第17号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		hr			第18号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周25cm以上40cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
アカシデ H:4.0 C:0.25 W:-	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第17号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積吊能力2.9t		hr			第18号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周25cm以上40cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
タブノキ H:4.5 C:0.40 W:1.50	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 三脚鳥居支柱, 本/100本, 有	100.000	本			第23号施工表
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		hr			第18号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
 J02 高木形状寸法
 J03 支柱設置の有無
 J05 支柱区分
 J07 改良材計上の有無
 J10 小型バックホウ使用の有無
 植樹割増の有無

入力名称
 幹周40cm以上60cm未満
 設置する
 三脚鳥居支柱
 計上しない
 有
 有

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(支柱設置)

100.00 本 当り

(WB610020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
杉支柱丸太(防腐加工) 長0.6m 末口7.5cm	100.000	本			
杉支柱丸太(防腐加工) 長1.8m 末口7.5cm	300.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 支柱区分
J03 植樹割増の有無

入力名称
三脚鳥居支柱
有

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
イロハモミジ H:3.5 C:0.21 W:1.80	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第17号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
ヤマザクラ H:4.0 C:0.21 W:1.50	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第17号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
サトザクラ H:4.0 C:0.21 W:1.50	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第17号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
イチョウ H:4.0 C:0.21 W:1.50	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第17号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0028 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽工(高木植栽)

100.00 本 当り

(WB610010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
トチノキ H:3.5 C:0.21 W:1.00	100.000	本			
公園植栽工(支柱設置) 二脚鳥居支柱(添木付), 本/100本, 有	100.000	本			第17号施工表
小型バックホウ運転		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 高木形状寸法
 J02 支柱設置の有無
 J03 支柱区分
 J05 改良材計上の有無
 J07 小型バックホウ使用の有無
 J10 植樹割増の有無

入力名称
 幹周15cm以上25cm未満
 設置する
 二脚鳥居支柱(添木付)
 計上しない
 有
 有

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ドウダンツツジ H:0.4 C:- W:0.20	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02 施工規模	100本未満
J04 土壌改良材の有無	無
J05 植樹割増しの有無	有

第 0030 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ニシキギ H:0.5 C:- W:0.30	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称	入力名称
J01 施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02 施工規模	100本未満
J04 土壌改良材の有無	無
J05 植樹割増しの有無	有

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ジンチョウゲ H:0.4 C:- W:0.30	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	100本未満
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽(植樹)

100.00 本 当り

(WB812510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ウツギ (ウノハナ) H:0.3 C:- W:- 2本立	100.000	本			
公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満	100.000	本			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工内容	低木(株物) 樹高60cm未満
J02	施工規模	100本未満
J04	土壌改良材の有無	無
J05	植樹割増しの有無	有

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック2tによる公園外への運搬 1.00 台 当り

(WB610170)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック[普通型]2t積		hr			第34号施工表
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有
J02	運搬距離	9.8km以下

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック[普通型]2t積 1.00 hr 当り

(K0302002)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
トラック[普通型] 2t積		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t) 1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
剪定枝 (枝・葉)	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	区分	さいたま県土整備事務所管内
J02	適用区分	各種

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) 高中木基本剪定

10.00 本 当り

(SC660341)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 樹木種類
J02 幹周

入力名称
落葉広葉樹
60cm以上 90cm未満

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) 高中木基本剪定

10.00 本 当り

(SC660341)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 樹木種類
J02 幹周

入力名称
落葉広葉樹
90cm以上 120cm未満

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)

10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第39号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 幹周

入力名称
20cm未満

第 0039 号 一位代価表(施工歩掛表) 運転 (チェーンソー80cc)

1.00 日 当り

(SC660011)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー		L			
特殊作業員		人			
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック2tによる公園外への運搬 1.00 台 当り

(WB610170)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック[普通型]2t積		hr			第34号施工表
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	DID区間の有無	有
J02	運搬距離	16.0km以下

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (m3) 1.00 m3 当り

(SS005353)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
伐採木 (幹・枝・葉・根)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	適用	各種

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採) 10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第39号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

	条件名称	入力名称
J01	幹周	20cm以上 30cm未満

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)

10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第39号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称 入力名称
J01 幹周 30cm以上 60cm未満

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)

10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第39号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称 入力名称
J01 幹周 60cm以上 90cm未満

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)

10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第39号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
J01 幹周

入力名称
90cm以上 120cm未満

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) 地中埋設標敷設

10.00 個 当り

(WE122210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 作業種別

入力名称
コンクリート製

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表) 埋設標識シート敷設 100.00 m 当り

(WE122200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称 入力名称
J01 作業種別 埋設標識シート敷設

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝 10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000	5.000	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.552	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 L=1000・L=4000使用の有無	無し
J03 夜間作業の有無	無し
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000
J08 時間的制約の有無	無し
J09 施工箇所における補正	無し
J10 基礎碎石施工の有無	有り
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40～0
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	0.46 m3/10m

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
道路用側溝蓋(1種) 300 41.2×9.5×50	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372
J04	蓋版の規格	300 41.2×9.5×50
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
U形側溝用G蓋 300用 32kg	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付け
J02	夜間作業の有無	無し
J03	蓋版の種類	蓋版(各種)
J05	規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06	時間的制約の有無	無し
J07	施工箇所における補正	無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 縦断用側溝本体 300×400×2000 (mm)	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.541	m ³			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m ³			
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.51 m³/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.61 m³/10m
 生コンクリート(各種)
 0.30 m³/10m

第 0052 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝 縦断用ふた（車道 用・1枚掛製品用） 幅300用 1,000mm 64kg	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0053 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
自由勾配側溝用G蓋 細目 T-2 NS L1,000mm 29kg	100.000	枚			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 縦断用側溝本体 300×500×2000 (mm)	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.541	m ³			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m ³			
再生クラッシャーラン RC-40	0.732	m ³			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.51 m ³ /10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.61 m ³ /10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.30 m ³ /10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 縦断用側溝本体 300×600×2000 (mm)	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.562	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.756	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.53 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.63 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.30 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 縦断用側溝本体 300×700×2000 (mm)	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.562	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.756	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.53 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.63 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.30 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 縦断用側溝本体 300×800×2000 (mm)	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.583	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 夜間作業の有無
 J02 規格・仕様区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 基礎コンクリートの種類
 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)
 J06 基礎砕石施工の有無
 J07 基礎砕石の種類
 J08 基礎砕石設計数量(実数入力)
 J09 底部コンクリートの種類
 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)

入力名称
 無し
 L=2000mm 1000kg/個以下
 無し
 生コンクリート(各種)
 0.55 m3/10m
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.65 m3/10m
 生コンクリート(各種)
 0.30 m3/10m

(WB821420)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
自由勾配側溝 側溝本体 300×900×2000 830kg	5.000	個			
生コンクリート (基礎) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.583	m3			
生コンクリート (底部) 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】	0.318	m3			
再生クラッシャーラン RC-40	0.780	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下
J03 時間的制約の有無	無し
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.55 m3/10m
J06 基礎砕石施工の有無	有り
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.65 m3/10m
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.30 m3/10m

第 0059 号 一位代価表(施工歩掛表) 砂基礎設置工 (市場単価) 1.00 m3 当り

(SG800950)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎設置(手間のみ) (機械施工)	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	機械施工
J02	施工規模加算	10m3未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0060 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) 1.00 m 当り

(SG800930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 (材工共) 管径150mm	1.000	m			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管径区分	呼び径 150mm
J02	施工規模加算	20m未満
J03	時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業の補正	夜間補正なし

第 0061 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG800815)

ます設置工 (市場単価) 塩化ビニ
ル製

1.00 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200)	1.000	箇所			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	規格・仕様	ます径 200mm
J02	施工規模	5箇所未満
J03	時間的制約を受ける場 合の補正	時間制約補正なし
J04	夜間作業補正	夜間補正なし

第 0062 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG004060)

バックホウ [油圧式・クロー
ラ型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)

1.00 日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格	排対型 (1次)

第 0063 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(SP101020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
排対型 (1次)

第 0064 号 一位代価表(施工歩掛表) タイヤローラ運転 8～20t

1.00 日 当り

(SP101030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策 型(第1次)] 運転質量8～20t		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤローラ規格

入力名称
排対型 (1次)

第 0065 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽 張芝工

100.00 m2 当り

(WB610050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
改良ノシバ ロール芝	100.000	m2			
目土 黒土	2.700	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 芝種類
J02 芝張区分
J04 芝串の有無
J05 植栽割増の有無

入力名称
各種
ベタ張
無
有

第 0066 号 一位代価表(施工歩掛表) 公園植栽 張芝工

100.00 m2 当り

(WB610050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
造園工		人			
普通作業員		人			
野芝 半土付き	100.000	m2			
目土 黒土	2.700	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 芝種類
J02 芝張区分
J04 芝串の有無
J05 植栽割増の有無

入力名称
野芝
ベタ張
無
有

第 0067 号 一位代価表(施工歩掛表) レンガ縁石工

100.00 m 当り

(WB610360)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
ブロック工		人			
モルタル 1:3 高炉	0.020	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 モルタル種類

入力名称
A
1:3(高炉)

第 0068 号 一位代価表(施工歩掛表) レンガ縁石工

100.00 m 当り

(WB610360)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
ブロック工		人			
レンガ 210×100×60 窯変	477.000	個			
モルタル 1:3 高炉	0.020	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 モルタル種類

入力名称
A
1:3(高炉)

第 0069 号 一位代価表(施工歩掛表) トラック運転 (クレーン装置
付) 4t級 2.9t

1.00 日 当り

(SG010295)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0070 号 一位代価表(施工歩掛表) 空練モルタル 材料(1:3) 1.00 m3 当り

(WB240070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
セメント(高炉B) 25kg袋入	0.530	t			
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	1.050	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称 入力名称
J01 セメント材料 高炉

第 0071 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄筋工[市場単価] 1.00 t 当り

(SB810010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10 小口(5t以下)	1.030	t			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1.000	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D10
J02 取引数量	小口
J03 規格・仕様区分	一般構造物
J04 施工規模	10t未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし
J06 夜間作業補正	夜間補正なし
J07 トンネル内作業の補正	トンネル内作業補正なし
J08 法面作業の補正	法面作業補正なし
J09 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J10 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)

第 0072 号 一位代価表(施工歩掛表)

貨物自動車による運搬（1 車一回（片道））

1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

条件名称
 J01 運搬区分
 J02 片道運搬距離(実数入力)
 J03 その他の諸料金の有無

入力名称
 各種
 12 km
 無

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) レンガ縁石撤去工
PJ0100 再利用

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ブロック工	人				
合 計	1	m	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) ベンチ撤去
PJ0110 W1500

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 表札板①撤去工
PJ0120 H1400×W800

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 表札板②撤去工
PJ0130

H2200×W2300

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) コース案内板①撤去工
PJ0140

H1600

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) コース案内板②撤去工
PJ0150

H960×W600

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 自然石撤去・設置工
PJ0160

φ 500内外 場内再利用

10.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	個	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 仮設通路撤去工
PJ0170

2000×3800

10.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) フェンス撤去工
PJ0180

H1500

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) ロープ柵撤去工
PJ0190

H860@1.0m

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 藤棚撤去工
PJ0200

W10350×D1650×H2500

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 倉庫-1撤去工
PJ0210

W1800×D1600×H1800

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) 倉庫-2撤去工
PJ0220

W8200×D3000×H2000～2500

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) シェルター-1撤去工
PJ0230

W6000×D3400×H2200

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) シェルター-2撤去工
PJ0240

W6300×D3400×H2200

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) シェルター-3撤去工
PJ0250

W5500×D2200×H2200

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0017 号 一位代価表(特殊施工単価) 人工芝撤去工 (防草シート)
PJ0260

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0018 号 一位代価表(特殊施工単価) 人工芝撤去工 (人工芝)
PJ0270

16mm、27kg/10m2

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0019 号 一位代価表(特殊施工単価) 高木基本剪定
PJ0500

幹周 120cm以上 150cm未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価) 剪定枝運搬処分
PJ0510

1.000 台 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック2tによる公園外への運搬 有, 9.8km以下	台				第33号施工表
処分費 (t) さいたま県土整備事務所管内, 各種	t				第35号施工表
		0.86			
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	台	当り		

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価) 枯損木処理 (機械伐根)

PJ0610

20cm未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊	hr				第24号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0022 号 一位代価表(特殊施工単価) 伐採木運搬処分 (幹、枝、葉、根)

PJ0900

1.000 台 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック2tによる公園外への運搬 有, 16.0km以下	台				第40号施工表
処分費 (m3) 各種	m3				第41号施工表
		1.56			
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	台	当り		

第 0023 号 一位代価表(特殊施工単価) 掘取穴埋戻
PJ0910

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3				第9号施工P
		1.00			
客土 赤土	m3				
		1.33			
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0024 号 一位代価表(特殊施工単価) クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊
PJ0600

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	hr				
合 計	1	hr	当り		

第 0025 号 一位代価表(特殊施工単価) 枯損木処理 (機械伐根)
PJ0620

20cm以上 30cm未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊	hr				第24号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0026 号 一位代価表(特殊施工単価) 枯損木処理 (機械伐根)
PJ0630

30cm以上 60cm未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊	hr				第24号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0027 号 一位代価表(特殊施工単価) 枯損木処理 (機械伐根)
PJ0640

60cm以上 90cm未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊	hr				第24号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0028 号 一位代価表(特殊施工単価) 枯損木処理 (機械伐根)
PJ0650

90cm以上 120cm未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊	hr				第24号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0029 号 一位代価表(特殊施工単価) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)
PJ0700

120cm以上 150cm未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0030 号 一位代価表(特殊施工単価) 枯損木処理 (機械伐根)
PJ0660

120cm以上 150cm未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊	hr				第24号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0031 号 一位代価表(特殊施工単価) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)
PJ0710

150cm以上 200cm未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0032 号 一位代価表(特殊施工単価) 枯損木処理 (機械伐根)
PJ0670

150cm以上 200cm未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊	hr				第24号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価) 中低木 (チェーンソー伐採)
PJ0800

H=1m未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0034 号 一位代価表(特殊施工単価) 中低木 (機械伐根)
PJ0850

H=1m未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊	hr				第24号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0035 号 一位代価表(特殊施工単価) 中低木 (チェーンソー伐採)
PJ0810

H=1m以上3m未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0036 号 一位代価表(特殊施工単価) 中低木 (機械伐根)
PJ0860

H=1m以上3m未満

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第39号施工表
クレーン装置付トラック運転 4t級 2.9t吊	hr				第24号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

第 0037 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水弁篋設置工
PJ1000

篋取付共

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合 計	1	個	当り		

第 0038 号 一位代価表(特殊施工単価) 止水弁取付工 (20)
PJ1010

1.000 個 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	個	当り		

第 0039 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合据付工 (20)
PJ1020

HPPE φ 20

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0040 号 一位代価表(特殊施工単価) 高密度ポリエチレン管融着接合継手工 (20)
PJ1030

HPPE φ 20

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
諸雑費 (率・まるめ)	式				
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0041 号 一位代価表(特殊施工単価) 埋設シート敷設工

PJ1040

W=150 ダブル

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート敷設 埋設標識シート敷設	m				第47号施工表
		100			
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 水抜き穴無し	巻				
		2			
合 計	1	m	当り		

第 0042 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニル管布設工 VU φ 100

PJ1100

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
配管工	人				
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良混合土攪拌工	m3				第44号特殊施工
		16.52			
敷均し工	hr				第45号特殊施工
混合切込み工	hr				第46号特殊施工
床土工	m2				第47号特殊施工
		100.00			
締固め工	hr				第48号特殊施工
仕上工 (芝舗装)	m2				第49号特殊施工
		100.00			
肥料散布工	m2				第50号特殊施工
		100.00			
合 計	1	m2	当り		

第 0044 号 一位代価表(特殊施工単価) 改良混合土攪拌工
PJ1310

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
バックホウ〔油圧式・クローラ型〕山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型 (1次)	日				第62号施工表
バックホウ運転 排対型 (1次)	日				第63号施工表
タイヤローラ運転 8～20t 排対型 (1次)	日				第64号施工表
合 計	1	m3	当り		

第 0045 号 一位代価表(特殊施工単価) 敷均し工
PJ1320

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)] 6t級	hr				
軽油	L				
合 計	1	hr	当り		

第 0046 号 一位代価表(特殊施工単価) 混合切込み工
PJ1330

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級	hr				
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
合 計	1	hr	当り		

第 0047 号 一位代価表(特殊施工単価) 床土工
PJ1340

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0048 号 一位代価表(特殊施工単価) 締固め工
PJ1350

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t	hr				
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
合 計	1	hr	当り		

第 0049 号 一位代価表(特殊施工単価) 仕上工(芝舗装)
PJ1360

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0050 号 一位代価表(特殊施工単価) 肥料散布工
PJ1370

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0051 号 一位代価表(特殊施工単価) 防草シート敷設工
PJ1410

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0052 号 一位代価表(特殊施工単価) 人工芝敷設工
PJ1400

t =16

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m2	当り		

第 0053 号 一位代価表(特殊施工単価) 立水栓設置工
PJ1500

□99×H951

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0054 号 一位代価表(特殊施工単価) 立水栓集水桝設置工
PJ1600

W546×D473×H750

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0055 号 一位代価表(特殊施工単価) ベンチ据付工
PJ1700

W1800×D435

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0056 号 一位代価表(特殊施工単価) 吹き流し設置工
PJ1800

H3000

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック運転 (クレーン装置付) 4t級 2.9t	日				第69号施工表
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0057 号 一位代価表(特殊施工単価) ティーマーカー設置工
PJ2000

φ150 2個1組

10.000 組 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	組	当り		

第 0058 号 一位代価表(特殊施工単価) コース案内板設置工
PJ2100

H1300×W600

10.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0059 号 一位代価表(特殊施工単価) メッシュフェンス-1 設置工
PJ2500

H1500

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0060 号 一位代価表(特殊施工単価) メッシュフェンス-2 設置工
PJ2600

H3000

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0061 号 一位代価表(特殊施工単価) 両開き門扉-2設置工
PJ2900

H3000×H3000

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0062 号 一位代価表(特殊施工単価) パーゴラ設置工
PJ3000

□3000×H2450

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0063 号 一位代価表(特殊施工単価) 倉庫設置工
PJ3100

3050×2630×H2030

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	1	基	当り		

第 0064 号 一位代価表(特殊施工単価) シェルター設置工
PJ3300

5110×2100×H1900

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
合 計	1	基	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機42.720%, 労37.910%, 材19.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		42.72		K1
運転手(特殊)		37.91		R1
軽油		19.37		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土質	土砂
J02 施工方法	オープンカット
J03 押土の有無	無し
J04 障害の有無	無し
J05 施工数量	5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 土砂等発生現場	標準
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	11.0km以下

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称	入力名称
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	機械積込
J03 DID区間の有無	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工 P (機 13.730%, 労 83.470%, 材 2.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック 2t 積 吊能力 2.9t		13.73		K1
運転手 (特殊)		41.98		R1
特殊作業員		41.08		R2
軽油		2.8		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付 2t 積、吊能力 2.9t

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
有り
3.0km以下

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工 P (機 13.790%, 労 83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
有り
7.0km以下

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工 P (機 13.790%, 労 83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
有り
11.5km以下

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工方法
J02 土質
J04 費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		44.28		R1
普通作業員		30.82		R2
土木一般世話役		11.86		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
小型構造物

(CB222800)

施工P(機 9.080%, 労88.460%, 材 2.460%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊		7.33		K1
運転手(特殊)		27.88		R1
普通作業員		27.18		R2
土木一般世話役		13.27		R3
特殊作業員		3.02		R4
軽油		1.99		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
600kgを超え800kg以下
有り
全ての費用

(CB222800)

施工P(機 9.230%, 労87.450%, 材 3.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)2.9t吊		7.21		K1
普通作業員		26.56		R1
運転手(特殊)		23.7		R2
土木一般世話役		13.86		R3
特殊作業員		4.21		R4
軽油		2.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 作業区分
 J02 製品質量(kg/基)
 J03 基礎碎石の有無
 J04 費用の内訳

入力名称
 据付
 1200kgを超え1600kg以下
 有り
 全ての費用

(CB222800)

施工P(機 7.080%, 労90.380%, 材 2.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)2.9t吊		5.53		K1
普通作業員		31.99		R1
運転手(特殊)		18.17		R2
土木一般世話役		14.99		R3
特殊作業員		5.47		R4
軽油		1.99		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 製品質量(kg/基)
J03 基礎碎石の有無
J04 費用の内訳

入力名称
据付
2200kgを超え2800kg以下
有り
全ての費用

(CB410650)

施工P(機 4.940%, 労72.560%, 材22.500%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3		3.06		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.79		K2
運転手(特殊)		21		R1
特殊作業員		20.5		R2
普通作業員		18.4		R3
土木一般世話役		11.24		R4
再生砂		20.82		Z1
軽油		1.65		Z2
積算単価		標準単価		

J01

条件名称
平均厚さ入力名称
140mm以上160mm未満

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
クラッシャーラン C-30		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
クラッシャーラン 30～0
全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB410010)

施工P(機21.580%, 労71.860%, 材 6.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		17.28		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		2.16		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		2.14		K3
運転手(特殊)		35.31		R1
普通作業員		14.55		R2
特殊作業員		11.35		R3
土木一般世話役		10.65		R4
軽油		6.56		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J04 費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

(CB422520)

施工P(機 0.470%, 労77.750%, 材21.780%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		0.47		K1
普通作業員		34.2		R1
土木一般世話役		19.62		R2
特殊作業員		18.56		R3
運転手(特殊)		1.33		R4
地先境界ブロック 120×120×600(A)		20.31		Z1
再生クラッシャーラン RC-40		1.03		Z2
軽油		0.44		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 ブロック規格
J04 基礎砕石規格
J05 均し基礎コンクリート規格

入力名称
設置
A種(120×120×600)
再生クラッシャーラン RC-40
無し

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労41.150%, 材58.850%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		22.25		R1
土木一般世話役		9.19		R2
特殊作業員		7.69		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		58.85		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 小型構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 無し
 全ての費用

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0022 号 一位代価表(施工P構成表) 門扉

1 基 当り

(CB420850)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		73.69		R1
土木一般世話役		24.35		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 門扉種別
J02 門柱高

入力名称
片開き
2m以下

第 0023 号 一位代価表(施工P構成表) 門扉

1 基 当り

(CB420850)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		76.79		R1
土木一般世話役		20.3		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 門扉種別

入力名称
両開き