

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
負担金 1 (課税)	1	式		
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 科目別内訳

安行霊園									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
鉄骨		1		式					
防水		1		式					
石		1		式					
タイル		1		式					
屋根及びとい		1		式					
金属		1		式					
建具		1		式					
塗装		1		式					
内外装		1		式					

建築工事 細目別内訳

安行霊園		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		1	式			別紙 00-0006
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
災害防止		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	総掘り 自立山留め内	1,942	m3			
積み込み		1,344	m3			
床付け	総掘り	440	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	598	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
山留め	・H鋼打設 セメントミルク工法 6日・腹起切 梁架払工事 架2日 払1日・H鋼引抜 多滑車工法 2日 計11日	1	式			
排水	タイプウェル排水工事	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		鉄筋				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋(SD295A)	D10 大口	6.6	t			
異形鉄筋(SD295A)	D13 大口	33.9	t			
異形鉄筋(SD295A)	D16 小口	0.5	t			
異形鉄筋(SD345)	D19 小口	1.1	t			
異形鉄筋(SD345)	D22 小口	3.6	t			
異形鉄筋(SD345)	D25 大口	15.8	t			
鉄筋加工組立	RC床-枠構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	59.1	t			
鉄筋が 入圧接	D19 -D19	7	か所			
鉄筋が 入圧接	D22 -D22	71	か所			
鉄筋が 入圧接	D25 -D25	538	か所			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	59.1	t			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
レイミストコンクリート	18N/mm ² (呼び強度) スラブ 18cm 県南	22.7	m ³			
レイミストコンクリート	24N/mm ² (呼び強度) スラブ 18cm 県南	618	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	22.7	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m ³ /回以上 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	522	m ³			
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	95.8	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	118	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	100m ³ /回以上 基本料金別途加算	522	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	4	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	100m ³ /回以上	4	回			
構造体強度補正		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		型枠				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	833	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラ-ク構造 地下軸部 階高5.0m程度	1,735	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	53.4	m ²			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	2,621	m ²			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	8.2	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	21.7	m			
スリーブ (材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 75A	8.6	m			
スリーブ (材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 150A半割	4.3	m			
スリーブ (施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 75A	20	か所			
スリーブ (施工手間)	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 150A	20	か所			
コン処理		2,621.4	m ²			
止水板	ゴム製20×10	181	m			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材						
角形鋼管(BCR295)	500×500×19	1.2	t			
角形鋼管(BCR295)	400×400×19	3.8	t			
角形鋼管(BCR295)	400×400×16	6.9	t			
鋼管(STKN490B)	457.2×19	3.6	t			
ノダ アイラム (SN490B-ND)	ND17400	7.7	m			
柱はり接合工法	FabIuxeDS50	10	か所			
鉄骨梁貫通孔補強材	250R 250	8	か所			
H形鋼(SN400B) 中幅	800×300×14×26	12.6	t			
H形鋼(SN400B) 細幅	600×200×11×17	6.8	t			
H形鋼(SN400B) 細幅	500×200×10×16	12.9	t			
H形鋼(SN400B) 細幅	450×200×9×14	3	t			
H形鋼(SN400B) 細幅	400×200×8×13	10.5	t			
H形鋼(SN400B) 細幅	350×175×7×11	2.5	t			
H形鋼(SN400B) 細幅	200×100×5.5×8	0.2	t			

安行霊園		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼(SS400)広幅	175×175×7.5×11	0.7	t			
H形鋼(SS400)中幅	148×100×6×9	0.1	t			
BH鋼(SN400)	600×200×12×19	0.5	t			
BH鋼(SN400)	500×200×12×19	0.7	t			
角形鋼管 (STKN490B)	150×150×6	2.2	t			
角形鋼管 (STKN490B)	125×125×3.2	0.4	t			
H形鋼(SS400)広幅	100×100×6×8	0.1	t			
角形鋼管 (STKN490B)	100×100×3.2	1.7	t			
不等辺山形鋼 (SS400)	150×90×9	5.5	kg			
不等辺山形鋼 (SS400)	125×75×7	0.5	t			
等辺山形鋼 (SS400)	100×100×10	0.5	t			
等辺山形鋼 (SS400)	100×100×7	0.2	t			
等辺山形鋼 (SS400)	90×90×7	0.4	t			
等辺山形鋼 (SS400)	75×75×6	10.7	kg			
等辺山形鋼 (SS400)	65×65×6	0.3	t			

安行霊園		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
等辺山形鋼 (SS400)	50×50×6	4	kg			
広幅平鋼(SS400)	厚19	1.1	t			
広幅平鋼(SS400)	厚16	0.8	t			
広幅平鋼(SS400)	厚12	0.8	t			
平鋼(SS400)	厚9	2.6	t			
平鋼(SS400)	厚6	1	t			
雑鉄骨(SS400)	外壁同縁受、建具受け等	1	t			
摩擦接合用高力ボルト(F10T)	M22×60	312	組			
摩擦接合用高力ボルト(F10T)	M20×60	1,504	組			
摩擦接合用高力ボルト(F10T)	M16×60	154	組			
摩擦接合用高力ボルト(F8T)	M16×60	37	組			
六角ボルト	M12×50	1,593	本			
六角ナット	M12	1,593	本			
アンカーボルト	M16×500	4	本			
六角ナット	M16	8	本			

建築工事 細目別内訳

安行霊園		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
加工組立建方						
工場加工組立費	S造 溶接費含む	78.6	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	78.6	t			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・カドミウム-さび止め 素地C種	78.6	t			
鉄骨運搬	11t車	78.6	t			
JIS形高力ボルト締付け	H鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,930	本			
アンカーボルト埋込み(B種)	径13~16(間柱等) 取付手間	4	本			
普通ボルト締付	径16~19 施工手間	4	本			
水平ブレース	M20 L=4240 材工共	48	本			
水平ブレース	M20 L=4010 材工共	24	本			
水平ブレース	M20 L=3910 材工共	24	本			
水平ブレース	M16 L=2990 材工共	2	本			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		鉄骨		付帯鉄骨等		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨階段	材工共	1	式			別紙 00-0011
合成スラブ用デッキプレート	スラブ用デッキEZ50 600×50×1.2めっき	5.7	t			
溶接金網敷	径6.0 100×100	412	m ²			
デッキプレート敷き	高さ50 厚さ1.2 山谷の形 A - 取付手間	412	m ²			
コンクリート流れ止め	PL-1.6 H150 材工共	89.4	m			
軽量形鋼構造	もや、胴縁、ホルト類 材工共	1	式			別紙 00-0012
スラブ-NEO工法		1	式			別紙 00-0013
柱底均し工列	A 種 700角	10	か所			
鉄骨足場	単管吊り足場	412	m ²			
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	412	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ホリステル 掛払い手間 供用1日賃料 基本料 修 理費含む	412	m ²			
仮設材運搬 (シートネット類)		412	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		屋根及びとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
上屋	材工共					
珞素ガルハリウム鋼板 縦葺き	厚0.45 裏貼リ:ホリソリ厚4.0、キツプ 、上部吊子:アルミ押出型材、断熱材:押 出法ホリスフィンフォーム(2種B)厚40、改質ア スファルト-フィンク 厚1.0、普通木毛セメント板 厚40 共	529	m ²			
軒先納め	珞素ガルハリウム鋼板 厚0.45 軒先面戸、軒先伸縮唐草、軒先水切り 共	36.2	m			
ケバ納め	珞素ガルハリウム鋼板 厚0.45 ケバ唐草、ケバ水切り 共	29.3	m			
片棟納め	珞素ガルハリウム鋼板 厚0.45 雨押え、棟面戸、下地:亜鉛メッキ鋼板 厚0.8 共	36.2	m			
内樋	スチール防水樋 下地:FB-3×38@500 共	35.5	m			
落ち葉除け	珞素ガルハリウム鋼板 厚0.45 下地:FB-3×38@500 共	35.5	m			
内樋 水上納め	珞素ガルハリウム鋼板 厚0.45 軒先面戸、軒先伸縮唐草、軒先水切り 共	35.5	m			
内樋 水下納め	珞素ガルハリウム鋼板 厚0.45 雨押え、棟面戸、下地:亜鉛メッキ鋼板 厚0.8 共	35.5	m			
落とし口	スチール 89	5	か所			
雪止め金具@910	スチール 素地 L-40×40×3 共	36.2	m			
小計						
下屋	材工共					
珞素ガルハリウム鋼板 横葺き	厚0.45 裏貼リ:ホリソリ厚4.0、継ぎ 手加へ、継手捨て板:ガハリウム鋼 板、吊子、改質アスファルト-フィンク 厚1.0、					

建築工事 細目別内訳

安行霊園		屋根及びとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	普通木毛セメント板厚40 豎樋貫通部処理共	66.8	m ²			
軒先納め	軒先唐草:亜鉛メッキ鋼板 厚0.8 共	51.9	m			
壁捨て谷納め	珪素ガルバリウム鋼板 厚0.45 雨押え、捨て板、下地:亜鉛メッキ鋼板 厚0.8 共	3.1	m			
壁立ち上げ納め	珪素ガルバリウム鋼板 厚0.45 雨押え、遠し吊子、下地:亜鉛メッキ鋼板 厚0.8 共	39.8	m			
下り棟納め	珪素ガルバリウム鋼板 厚0.45 下り棟加へ、下り棟捨て板 共	4.4	m			
軒樋	両面塗装ガルバリウム鋼板 厚0.5 落ち葉除け、背板、見切り材 共	51.9	m			
落とし口	ステンス 89	5	か所			
雪止め @455千鳥設置	ステンス素地 雪止め捨て板:ガルバリウム鋼板 共	51.9	m			
小計						
豎樋	アルミ制ハントレス 89 材工共	43.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 イサト含む	339	m ²			
床点検口	屋外用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	2	か所			
クランプ(足掛)	スチルス製 8-31-1	6	か所			
アルミ製庇	L2100 x D900 材工共	1	か所			
木目調アルミ製ルーバ -	50 x 100@200 材工共	53.8	m ²			
天井廻縁	アルミ製	150	m			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	25	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	596	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	15	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	3	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	5	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 イサト含む	535	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト含む	41.4	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホト等切込み共	7	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ホト等切込み共	1	か所			
階段滑り止め	ステンレス製 イト無し 幅40	16.8	m			
SUS手摺	34 材工共	5.5	m			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	2	か所			
壁スリ点検口	450角 材工共	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	7	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	1	か所			

建築工事 細目別内訳

安行霊園		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
マンホールふた	簡易密閉形(ハッキン式) 5KN(T-2) 内径600	10	か所			
トラップ(足掛)	ステンズ製 8-31-1	36	か所			
便所手すり	固定手すり(L型) 6-22-5,6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆タイプ	1	か所			
便所手すり	可動手すり(はねあげロック式) 6-23,6-25-1,6-26 樹脂被覆タイプ	1	か所			
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 樹脂被覆タイプ	1	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	304	m			
SUS巾木	H=60 材工共	42.8	m			
SUS床見切り	ステンズ製 厚さ2.0 幅40	2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		建具			鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SD-1 片開き扉	W850×H2100 材工共	1	か所				
SD-2 片開き扉	W850×H2100 材工共	3	か所				
SD-3 両開き扉	W1720×H2100 材工共	2	か所				
SD-4 親子開き扉	W1350×H2100 材工共	2	か所				
SD-5 両開き扉	W1720×H2100 材工共	1	か所				
SD-6 両開き扉 (片面点検口)	W1800×H2100 材工共	1	か所				
SF-1 開口部三方枠	W900×H2100 材工共	1	か所				
SF-2 開口部三方枠	W1000×H2100 材工共	2	か所				
SW-1 スチール製スクリーン	W8575×H3000 2面+W7080×H3000 扉部W1800×H2500 4ヶ所 スチール 材工共	1	か所				
SLW-1 スライディングウォール	W6702×H3000×D69 材工共	1	か所				
計							

建築工事 細目別内訳

安行霊園		建具		鋼製軽量建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HD-1 ハガ-引き戸 (外付け型)	W1050×H2100 額、ガ-リ付 材工共	1	か所			
HD-2 ハガ-引き戸 (壁内収納型)	W1000×H2100 額付 材工共	3	か所			
HD-3 ハガ-引き戸 (壁内収納型)	W1350×H2100 額付 材工共	1	か所			
LSD-1 片開き扉	W900×H2100 材工共	1	か所			
LSD-2 片開き扉	W900×H2100 材工共	1	か所			
LSD-3 片開き扉	W900×H2100 材工共	1	か所			
LSD-4 片開き扉	W900×H2000 額付 材工共	1	か所			
LSD-5 片開き扉	W750×H2000 額付 材工共	1	か所			
LSD-6 両開き扉	W1800×H2100 材工共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		建具		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Low-E複層ガラス	Low-E6+A6+FL6 シーリング 清掃 材工共	30.8	m ²			
複層ガラス	FL8+A6+FL10 シーリング 特寸 6.0m ² 以下 清掃共 材工共	49.9	m ²			
複層ガラス	FL5+A6+FL5 シーリング 特寸 2.0m ² 以下 清掃共	3.6	m ²			
強化ガラス	厚さ 5mm シーリング 特寸 2.0m ² 以下 清掃共	1.3	m ²			
強化ガラス	厚さ 8mm シーリング 特寸 2.0m ² 以下 清掃共	3.8	m ²			
強化ガラス	厚さ 8mm シーリング 特寸 4.0m ² 以下 清掃共	18	m ²			
飛散防止乳白フィルム	材工共	7.1	m ²			
飛散防止フィルム	材工共	79	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		塗装			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁 フッ素特殊塗装	ECP面 指定色 材工共	599	m ²			
基礎巾木 耐候性UV塗装	材工共	26.7	m ²			
鉄骨丸柱 耐火塗料	1時間耐火 材工共	19.5	m ²			
アクリル樹脂耐候 性塗料塗り	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 素地B種	345	m ²			
D P 塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止 工程A種 塗料A	74	m ²			
D P 塗り (系幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	15.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	479	m ²			
階段ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	12.5	m ²			
ビニル床シート(抗菌)	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シート 材工共	31.3	m ²			
ビニル幅木	高さ60	196	m			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	8.2	m			
壁 W2(S) せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5(両面) 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5材工共	33.3	m ²			
壁 W2片(S) せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	20.7	m ²			
壁 W3片(S) けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚6 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5材工共	20.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	536	m ²			
壁 不燃化粧板	厚3 900×600 下張GB-S 厚12.5材工共	143	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚6 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5材工共	20.1	m ²			
壁 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚9.5 準不燃 トライチ 突付け	17.6	m ²			
天井 珞々丸 化粧吸音板張り (DR)	ワット内部用 厚9 不燃 下張GB-R 厚9.5材工共	436	m ²			
天井 珞々丸 化粧吸音板張り (DR)耐湿	ワット内部用 厚9 不燃 下張GB-S 厚9.5材工共	31.9	m ²			
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚9.5 不燃 化粧無し 突付け 下張GB-R 厚12.5材工共	61.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

安行霊園		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 突付け	41.4	m ²			
天井 けい酸 加消ム板張り	タイプ 2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け 下張FK 厚8材工共	5.7	m ²			
甲板	ポリスチレンフォーム D=150 材工共	4.4	m			
地下二重壁	スタイロフォーム 厚40 点検口10ヶ所 材工共	146	m ²			
天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ50 打込み	263	m ²			
ポリスチレンフォーム	厚さ500 材工共	8.6	m ²			
現場発砲 ウレタンフォーム	厚25 天井 材工共	186	m ²			
現場発砲 ウレタンフォーム	厚25 壁 材工共	642	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
TB-1 トイレース	W6698×H2600×D40 37°-ス 材工共	1	か所			
TB-2 トイレース	W2404×H2600×D40 17°-ス 材工共	1	か所			
TB-3 トイレース	W800×H2600×D40 隔て板 材工共	1	か所			
ロールスクリーンボックス	3-31-2(断熱無) 鋼製(SOP共) 120×150	24.1	m			
間接照明ボックス	鋼製(SOP共) 125×200	2.4	m			
ロールスクリーン	W3000×H3000 材工共	8	台			
ベネシアアップライト	スラット幅25 横型ギア式 アルミ製	25.2	m ²			
消火器ボックス	スチール 288×191×693 材工共	8	か所			
ミニキッチン	L=1200 電気温水器付 材工共	1	か所			
洗濯パン	640×640 材工共	1	か所			
洗面化粧台	L=750 材工共	1	か所			
化粧鏡	SUS枠 W1220×H1100 材工共	2	か所			
姿見鏡	W600×H2040 材工共	2	か所			
掃除用具掛け	3本掛け 材工共	1	か所			
ベビシート	縦形 材工共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

安行霊園		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
衝突防止シート	フグラスシート切貼り ガラス裏面貼り 材工共	86	か所			
立ち入り禁止サイン	塩ビシート 材工共	5	枚			
室名サイン	塩ビシート 材工共	2	枚			
ドアサイン	インクジェットシート 材工共	10	か所			
ビクトサイン	突出し 200×200 アクリル+塩ビシート 材工共	3	か所			
壁面サイン	W150×H2600 アルミ複合板+インクジェットシート 材工共	2	枚			
受付サイン	W700×H150 アルミ複合板+インクジェットシート 材工共	1	枚			
丸ハンドル式移動棚	可動複式5連有効6段72台 固定複式5連有効6段8台	1	式			
計						

安行霊園		外構とりこわし				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
引き込み柱、電灯撤去	集積共	2	本			
U字側溝撤去	集積共	16	m			
ネットフェンス撤去	H=800 集積共・積込み共	190	m			
ネットフェンス撤去	H=800 基礎CB1段共 集積・積込み共	95.5	m			
ネットフェンス撤去	H=800 独立基礎共 集積・積込み共	12.2	m			
ネットフェンス撤去	H=1200 集積共・積込み共	60.4	m			
ネットフェンス扉撤去	H=1200 集積共・積込み共	1	か所			
RC擁壁撤去	H=1400～1800 集積共・積込み共	39.8	m			
RC擁壁撤去	H=1400 集積共・積込み共	14.7	m			
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	18.6	m ³			
コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	13.1	m ³			
歩車ブロック撤去	砕石 集積・積込み共	15.7	m			
インターロッキング 平板一時保管再利用		18.9	m ²			
スチール製門扉撤去	引分けW7000×H1200 集積共・積込み共	1	か所			
案内看板撤去	W1800×H900 集積共・積込み共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

安行霊園		困障				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
困障A	RC塀 H=1300 ~ 1570 D13@200 誘発目地 耐候性ｸﾗｯﾌﾟ塗装 材工共	25.2	m			
困障B	アルミフェンスH=1200 RC基礎 D13@200 誘発目地 耐候性ｸﾗｯﾌﾟ塗装 材工共	51.5	m			
困障C	アルミフェンス(木彫ｶｰ)H=1200 RC基礎 D13@200 誘発目地 耐候性ｸﾗｯﾌﾟ塗装 材工共	95.9	m			
困障Da	アルミフェンス(木彫ｶｰ)H=1200 ｺﾞﾗ抜き、 材工共	146	m			
困障Da	アルミフェンス(木彫ｶｰ)H=1200 基礎、材 工共	19	m			
困障Db	アルミフェンス(木彫ｶｰ)H=1800 ｺﾞﾗ抜き、 材工共	60.2	m			
困障E	メッシュフェンスH=1000 材工共	45	m			
困障F	アルミフェンス(木彫ｶｰ)H=1600 材工共	35.2	m			
門扉A	アルミ門扉W7500×H1400 手動 片引き 材工共	1	か所			
門扉B	アルミ門扉W1150×H1600 片開き 材工共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		構内舗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舗装A アスファルト舗装	A-5-15 密粒 クラッシュラン 500-1000m ² 未満 県南	962	m ²			
舗装A 表層地盤改良	浅層混合改良 材工共 30kN/m ² 962m ² 六価カド溶出試験含	1	式			
舗装B コンクリート舗装	車道C-15-15(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュラン	87	m ²			
舗装C 透水性高炉スラグ舗装 舗装直接仮設	スラグ舗装 厚70 路盤(C30-0)t100 フィルター層 厚100 3m内外で打込目地、 30m内外で膨張目地 材工共 墨出し,養生,清掃等	248	m ²			
舗装機械運搬 (アスファルトフィニッシャー)		1,297	m ²			
舗装機械運搬 (ロードローラー)		1	往復			
舗装機械運搬 (ロードローラー)		1	往復			
インターロッキング* 平板 復旧	路床整正共	18.9	m ²			
白線引き	W=100 222m 材工共	1	式			
車止め	タイヤ止めブロック W600×D160×H100 コンクリート製 反射レンズ ピン付 材工共	38	か所			
縁石W=120	9-11-7,9 再生クラッシュラン 県南	52.2	m			
歩車ブロック		15.7	m			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック	1.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

安行霊園		屋外排水及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製グレーチング溝ふた	U字溝用 普通目 平型 T-14 ホルト固定無 300用	12.4	m			
U形側溝	300A 再生クッション 県南	12.4	m			
RC階段	階段手摺鉄-ルメッキ仕上げ H=850 42.7 手すり子 25 @300 材工共	1	か所			
スロプ擁壁 表層地盤改良	浅層混合改良 材工共 30kN/m2	110	m ²			
スロプ擁壁	RC造 コンクリート化粧打放しの上、耐候 性ｸﾗ塗装 材工共	86	m			
スチール手すり	St手摺垂鉛メッキの上、リン酸処理 上棧・中棧・下棧：FB-50×16 支柱：FB-50×9@1000以下 材工共	69.9	m			
SUS手すり	壁付 34 材工共	6.9	m			
屋外ベンチ	RC造 材工共	1	か所			
雨水貯留槽	12600×8400×1020 材工共	1	か所			
立て看板	既製品	1	か所			
植栽基盤整備	C種 有効土層 H=20cm 植込み用土(黒土)共	546	m ²			
土壌改良材	ﾊﾞｰｸ肥料	546	m ²			
計						

安行霊園		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一般	440	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一般 S造 地上階	839	m ²			
墨出し	一般 RC・SRC造 地下階	234	m ²			
墨出し	一般 RC・SRC造 ピット	402	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一般 S造 地上階	839	m ²			
養生	一般 RC・SRC造 地下階	234	m ²			
養生	一般 RC・SRC造 ピット	402	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

安行霊園		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け	一般 S造 地上階	839	m ²			
整理清掃後片付け	一般 RC・SRC造 地下階	234	m ²			
整理清掃後片付け	一般 RC・SRC造 ピット	402	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0005
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型 計	高さ20m未満 期間6カ月 建地幅900mm	933	m ²			
地足場		1	式			別紙 00-0006
地足場	RC造標準日数 修理費含む	636	m ²			
計						

安行霊園		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	234	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
内部仕上足場	掛払い手間 供用1日賃料 基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	1,070	m ²			
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	3.3	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0009
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 供用1日賃料 基本料 修理費含む	933	m ²			
計						

安行霊園		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
仮設材運搬 (地足場)		636	m ²			
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	234	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	1,070	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		3.3	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		933	m ²			
計						

安行霊園		鉄骨		付帯鉄骨等		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨階段	材工共	1	式			別紙 00-0011
H形鋼(SS400)細幅	350×175×7×11	0.4	t			
H形鋼(SS400)細幅	200×100×5.5×8	0.1	t			
等辺山形鋼(SS400)	75×75×6	0.1	t			
軽量リップみぞ形鋼(SSC400)	100×50×20×2.3	0.1	t			
広幅平鋼(SS400)	厚16	0.1	t			
平鋼(SS400)	厚9	1.2	t			
縞鋼板	厚4.5	0.5	t			
工場加工組立費	S造 R-HH 溶接費含む	2.2	t			
溶融垂鉛めっき費	加工品 HDZT77 鉄骨立方溶接体	2.2	t			
溶融垂鉛めっき	加工品 HDZT77 鉄骨立方溶接体 垂鉛めっきの上り酸処理加工	2.2	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	2.2	t			
鉄骨運搬	11t車	2.2	t			
計						

建築工事 別紙明細

安行霊園		鉄骨		付帯鉄骨等		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量形鋼構造	もや、胴縁、ホルト類 材工共	1	式			別紙 00-0012
軽量リップみぞ形鋼 (SSC400)	100×50×20×3.2	0.3	t			
軽量リップみぞ形鋼 (SSC400)	100×50×20×2.3	7.6	t			
みぞ形鋼(SS400)	100×50×5	0.5	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一般 普通ホルト締共	7.9	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	軽量 60m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・カドミウム-さび止め 素地C種	7.9	t			
鉄骨運搬	11t車	7.9	t			
計						
ハイ-スチール工法		1	式			別紙 00-0013
EB400-8-36	杭無、h'=2.5m以下、ハイ-スチール重量117kg	1	か所			
EB400-8-36	杭無、h'=4.5m以下、ハイ-スチール重量117kg	4	か所			
EB450-8-36	杭無、h'=2.5m以下、ハイ-スチール重量136kg	3	か所			
EB450-8-36	杭無、h'=4.5m以下、ハイ-スチール重量136kg	2	か所			
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い運搬	H=3.0m	170	m			
仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m 掛払い 供用費、損料含む	170	m			
ハ゜ルゲゝト	W7.2m x H4.5m (鋼製複層板) 掛払い 損料	1	か所			
ハ゜ルゲゝト	W3.8m x H4.5m (鋼製複層板) 撤去	1	か所			
ラフレンクレン運転 (油圧伸縮ジブ型)	20t ~ 22t吊り オ゜レゝタ付き 賃料 標準	30	日			
交通誘導警備員 B		300	人			
化学物質濃度測定	作業後	2	か所			
計						

