

工事費内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
負担金 1 (課税)		1	式		
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

建築工事 科目別内訳

消防署					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
土工		1	式		
地業		1	式		
鉄筋		1	式		
コンクリート		1	式		
型枠		1	式		
鉄骨		1	式		
既製コンクリート		1	式		
防水		1	式		
石		1	式		
タイル		1	式		
木		1	式		
金属		1	式		
左官		1	式		
建具		1	式		

建築工事 科目別内訳

消防署					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
塗装		1	式		
内外装		1	式		
ユニット及びその他		1	式		
発生材処理		1	式		
困障		1	式		
構内舗装		1	式		
屋外排水及びその他		1	式		
縁石切下げ		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

消防署 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
墨出し		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
外部足場		1	式			別紙 00-0005
地足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
災害防止		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		土工				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	総掘り 自立山留め内	1,858	m3			
積み込み		1,428	m3			
床付け	つぼ,布掘り	582	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	430	m3			
盛土(B種)	発生土	30	m3			
建設発生土運搬	構外仮置場へ搬出 構外仮置場へ堆積	1	式			別紙 00-0010
山留め	擁壁含む	1	式			別紙 00-0011
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		地業		既製コンクリート杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P506 既製コンクリート杭 Φ500 L=41m	105PHC-A 105PHC-A 105PHC-A 105PH C-A 105SC(SKK490) -t=6 (9m) +(9m) +(9m) +(9m) +(5m)	14	セット			
P509 既製コンクリート杭 Φ500 L=41m	105PHC-A 105PHC-A 105PHC-A 105PH C-B 105SC(SKK490) -t=9 (9m) +(9m) +(9m) +(9m) +(5m)	15	セット			
P512 既製コンクリート杭 Φ500 L=41m	105PHC-C 105PHC-C 105PHC-C 105PH C-C 105SC(SKK490) -t=12 (9m) +(9m) +(9m) +(9m) +(5m)	7	セット			
荷降し料		28	日			
金具	Φ500	36	個			
T・Pジョイント金具	Φ500	144	セット			
残土処理費		600	m3			
残土積込費		600	m3			
固化材		60	t			
施工管理費		1	式			
工事費	Hyper-ストレート工法	1	式			
杭頭補強筋	New-J-BAR溶接工事 材工共	1	式			別紙 00-0012
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295A)	D10 大口	39.6	t			
異形鉄筋(SD295A)	D13 大口	105	t			
異形鉄筋(SD295A)	D16 大口	11.7	t			
異形鉄筋(SD345)	D19 小口	2.9	t			
異形鉄筋(SD345)	D22 大口	21	t			
異形鉄筋(SD345)	D25 大口	12.1	t			
異形鉄筋(SD345)	D29 大口	67.3	t			
高強度せん断補強筋	MD13	4.5	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	254	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	254	t			
鉄筋カス圧接	D19 -D19	150	か所			
鉄筋カス圧接	D22 -D22	297	か所			
鉄筋カス圧接	D25 -D25	348	か所			
鉄筋カス圧接	D25 -D29	304	か所			
鉄筋カス圧接	D29 -D29	1,547	か所			

建築工事 細目別内訳

消防署 鉄筋						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スリーブ補強	ピット地中梁 50Φ	1	か所			
スリーブ補強	ピット地中梁 100Φ	35	か所			
スリーブ補強	ピット地中梁 150Φ	55	か所			
スリーブ補強	ピット地中梁 600Φ	16	か所			
溶接金網敷	径6.0 100×100	429	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レディミクストコンクリート	18N/mm2（呼び強度） スランプ [°] 15cm 県南	29.1	m3			
レディミクストコンクリート	18N/mm2（呼び強度） スランプ [°] 18cm 県南	78.7	m3			
レディミクストコンクリート	24N/mm2（呼び強度） スランプ [°] 18cm 県南	43	m3			
レディミクストコンクリート	30N/mm2（呼び強度） スランプ [°] 18cm 県南	1,700	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ [°] 打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	29.1	m3			
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート ポンプ [°] 打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	78.7	m3			
コンクリート打設手間	S造スラブ ポンプ [°] 打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	2.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ [°] 打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	535	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ [°] 打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	1,205	m3			
コンクリートポンプ [°] 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	151	m3			
コンクリートポンプ [°] 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	1,700	m3			
コンクリートポンプ [°] 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ [°] 圧送 基本料金	100m3/回以上	6	回			
構造体強度補正		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署 型枠						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	捨てコン止め型枠 H=50 材工共	606	m			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	1,293	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	6,260	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	1,770	m ²			
型枠	化粧型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	98.9	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	9,452	m ²			
打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	1,770	m ²			
打放し面補修	A 種 コン処理 目違いばらい無	98.9	m ²			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚40	159	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	97.7	m			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚40	141	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	83.8	m			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型 非防水 スリット厚50	7.8	m			
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	358	m			
型枠目地棒	防水目地 幅20 ×深さ10程度	23.1	m			

建築工事 細目別内訳

消防署 型枠						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スリーブ (材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 50A	0.3	m			
スリーブ (材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 100A	19.5	m			
スリーブ (材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 150A	29.3	m			
スリーブ (材料費) 1m当たり	硬質ポリ塩化ビニル管(VU) 600A	10.4	m			
止水板	ゴム製20×10	161	m			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		鉄骨		1階、M2階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材						
H形鋼 中幅 (SS400)	194×150×6×9	0.8	t			
H形鋼 広幅 (SS400)	200×200×8×12	0.9	t			
H形鋼 細幅 (SS400)	200×100×5.5×8	0.8	t			
溝形鋼 (SS400)	150×75×6.5×10	0.4	t			
溝形鋼 (SS400)	200×80×7.5×11	0.3	t			
一般構造用角形鋼 管 (SS400)	100×100×6	0.1	t			
広幅平鋼 (SS400)	厚16	29	kg			
広幅平鋼 (SS400)	厚12	120	kg			
平鋼 (SS400)	厚9	508	kg			
平鋼 (SS400)	厚6	1.5	kg			
平鋼 (SS400)	厚4.5	432	kg			
等辺山形鋼 (SS400)	50×50×4	19.4	kg			
小計						
工場加工組立費	溶接費含む	4	t			

建築工事 細目別内訳

消防署		鉄骨		1階、M2階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種	3.6	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	4	t			
鉄骨運搬	6t車	4	t			
水平ブレース	M16 L=2.56m 材工共	2	本			
水平ブレース	M16 L=2.90m 材工共	4	本			
水平ブレース	M16 L=3.16m 材工共	8	本			
アンカーボルト	M20 L=500	18	本			
六角ナット	M20	18	個			
アンカーボルト	M16 L=320	22	本			
通しボルト	M16	2	本			
六角ナット	M16	24	個			
摩擦接合用高力ボルト	S10T M20	32	組			
摩擦接合用高力ボルト	S10T M16	132	組			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～20(主柱) 取付手間	40	本			
普通ボルト締付	径16～20 施工手間	42	本			

建築工事 細目別内訳

消防署		鉄骨		1階、M2階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	164	本			
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.6	m ²			
柱底均しモルタル	A 種 360角	1	か所			
柱底均しモルタル	A 種 490×360	2	か所			
耐火被覆 吹付ロックウール	厚45 材工共	6.5	m ²			
耐火被覆 吹付ロックウール	厚25 材工共	6	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		鉄骨		3階 訓練塔		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材						
H形鋼 広幅 (SN400B)	100×100×6×8	0.2	t			
H形鋼 中幅 (SN400B)	294×200×8×12	0.9	t			
H形鋼 細幅 (SN400B)	400×200×8×13	1.2	t			
H形鋼 中幅 (SS400)	194×150×6×9	0.3	t			
H形鋼 細幅 (SS400)	200×100×5.5×8	0.2	t			
コム (BCR295)	250×250×12	2.9	t			
一般構造用角形鋼 管 (STKR400)	100×100×3.2	0.2	t			
広幅平鋼 (SS400)	厚22	65.3	kg			
広幅平鋼 (SS400)	厚19	113	kg			
広幅平鋼 (SS400)	厚16	308	kg			
広幅平鋼 (SS400)	厚12	1,636	kg			
平鋼 (SS400)	厚9	457	kg			
平鋼 (SS400)	厚6	726	kg			
平鋼 (SS400)	厚4.5	1,372	kg			

建築工事 細目別内訳

消防署		鉄骨		3階 訓練塔		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼 (SS400)	50×50×4	72.9	kg			
小計						
工場加工組立費	溶接費含む	10.1	t			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロム7リ-さび止め 素地C種	10.1	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	10.1	t			
鉄骨運搬	6t車	10.1	t			
溶融亜鉛めっき	材工共 HDZT77	10.1	t			
水平ブレース	M16 L=2.34m 材工共	2	本			
アンカーボルト	M12 L=300	4	本			
六角ナット	M12	8	個			
アンカーボルト	M20 L=500	16	本			
六角ナット	M20	16	個			
摩擦接合用高力ボルト	F8T M20	480	組			
摩擦接合用高力ボルト	F8T M16	40	組			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～20(主柱) 取付手間	20	本			

建築工事 細目別内訳

消防署		鉄骨		3階 訓練塔		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通ボルト締付	径16～20 施工手間	24	本			
JIS形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	520	本			
デッキプレート	合成スラブ用 厚1.2 メッキ 材工共	16.2	m ²			
コンクリート流れ止め	PL-1.6 H150 材工共	18.1	m			
溶接金網敷	径6.0 150×150	16.2	m ²			
溶接金網敷	径4.0 100×100	20.3	m ²			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		既製コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ALC工事						
ALC間仕切壁	ﾌﾗｯﾄ 厚100 ﾀﾅ 素地 材工共	10	m ²			
定規ｱﾝｸﾞﾙ取付	L-50×50×6 材工共	4	m			
定規ｱﾝｸﾞﾙ取付	L-65×65×6 材工共	4	m			
ﾋﾞｰｽ取付	L-65×65×6 L=100 材工共	7	m ²			
ﾛｯｸｳｰﾙ充填	材工共	10	m ²			
ALC床	ﾌﾗｯﾄ 厚100 素地 材工共	51	m ²			
施工管理費	運搬費含む	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	A1-1(保護密着断熱) 平場 絶縁シート含 押出ポリスチレン3種bアスフィン付	406	m ²			
アスファルト防水	D-2(露出絶縁) 立上り部 -	89.7	m ²			
塗膜防水 (笠木 パラペット 設 備基礎 ハト小屋)	X-2 平面 表面塗料カラー 一般	132	m ²			
合成高分子ルーフィング シート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料カラー 非歩行用 小規模	46.1	m ²			
合成高分子ルーフィング シート防水(立上り)	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料カラー 非歩行用 小規模	10.7	m ²			
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	148	m			
塗膜防水 (バルコニー)	X-2 平面 表面塗料カラー 小規模	54.2	m ²			
塗膜防水 (バルコニー)	X-2 立上り、立下り 表面塗料カラー 小規模	9.1	m ²			
塗膜防水 (外部階段)	X-2 平面 表面塗料カラー 小規模	16.4	m ²			
塗膜防水 (外部階段)	X-2 立上り、立下り 表面塗料カラー 小規模	35.2	m ²			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	243	m			
シーリング (保護モルタル取合い 部)	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	20.7	m			
打継目地シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	358	m			
建具廻りシーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	340	m			
ルーフトレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	11	か所			

建築工事 細目別内訳

消防署		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルーフトレ	バルコニー中継用 塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	4	か所			
ルーフトレ	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 150A 張掛け幅 100	1	か所			
縦樋	SUSカーΦ100 材工共	40.7	m			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カー)	径100	74.4	m			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カー)	径150 材工共	4.4	m			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

消防署		石		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング 天板	人造大理石W=120 材工共	3.2	m			
ライニング 天板	人造大理石W=150 材工共	8.1	m			
ライニング 天板	人造大理石W=200 材工共	3.3	m			
ライニング 天板	人造大理石W=220 材工共	3.1	m			
ライニング 天板	人造大理石W=250 材工共	3.7	m			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

消防署		タイル		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 300角タイル	磁器質 材工共	37.6	m ²			
床 50角タイル	磁器質 材工共	11.6	m ²			
床 汚垂れ石	敷き珪藻土共 材工共	1.9	m ²			
巾木 タイル	磁器質 H=100 材工共	5.8	m			
内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り(タイプⅠ) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 珪藻土面	32.1	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

消防署		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒天 アルミパノール	フラット 1.3mm カラー電解着色 色 赤色アクリル板 H240×D350×W400 取付下地 版間シール 材工共	77.2	m ²			
外装 ルーバー	天然木周波数再現 材工共	1	式			別紙 00-0013
アルミ製庇	D600 勘合取付タイプ	1	式			別紙 00-0014
徽章	Φ600×厚60 鋳鉄製焼付塗装バックライ ト付 材工共	1	基			
SUS製館名文字	SUS304 HL仕上 10文字 180×30 材工共	1	式			
訓練用ポール立て	SUS304 上部蓋、下部底蓋 Φ25×厚2×L150 材工共	60	基			
給湯器防護カバー	SUS304 Φ3.2 H1100×W700×L480 ワイヤーメッシュ、アングル、FB 材工共	1	基			
塔屋パノール上部 訓練用SUSパイプ	SUS304HLパイプ Φ42.7×厚1.5 支持金物PL-9×75×(150+75) L=6800 くの字金物@900以内 材工共	1	か所			
パノールニ手摺	SUS304HLパイプ Φ42.7×厚1.5 支持金物PL-9×75×(150+75) L=15000くの字金物@900以内 材工共	1	か所			
パノールニ-SUSパイプ	Φ34 L=560 材工共	3	本			
4F訓練用開口部 訓練用SUSパイプ	SUS304HL丸棒Φ30.0 支持金物FB-9×60 L=1700 型枠埋込L250×2ヶ所材工共	2	か所			
3F訓練スペース 訓練用SUSパイプ	SUS304HL丸棒Φ30.0 支持金物FB-9×60 L=3000 型枠埋込L350×3ヶ所材工共	2	か所			
3F訓練スペース 梯子掛け	SUS304HL FB-9×50曲加工 L450×D150(半円) 材工共	6	か所			
屋外階段(1) 壁付手摺	壁付Φ40 材工共 アルミ製耐候性樹脂被膜 L=5200	1	本			
屋外階段(1) 壁付手摺	壁付Φ40 材工共 アルミ製耐候性樹脂被膜 L=4200	1	本			

建築工事 細目別内訳

消防署		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外階段(2) 壁付手摺	壁付Φ40 材工共 アルミ製耐候性樹脂被膜 L=4200	1	本			
屋外階段(2) 壁付手摺	壁付Φ40 材工共 アルミ製耐候性樹脂被膜 L=3400	1	本			
訓練塔 折板屋根	カラーガルバリウム鋼板 山高150 厚0.8 タイトフレーム 面戸 材工共	2.4	m ²			
訓練塔 有孔折板	材工共	30.2	m ²			
訓練塔 階段滑り止め	ステンレス製 インド無し 幅40	47.2	m			
タラップ [°] (梯子型上部)	ステンレス製 8-31-2 1.5m	1	か所			
タラップ [°] (梯子型)	ステンレス製 8-31-2	2.9	m			
3F放水ス [°] -ス 訓練用stル-ハ [°] -壁	FBル-ハ [°] -厚12×120@150 垂鉛メッキ 材工共	1	式			
4F放水室 有孔鋼製床	ノスリップ [°] 垂鉛メッキ 11.3m ² 材工共	1	式			
リングアンカー	SUS M30程度 材工共	8	か所			
訓練用ホ [°] -ル	配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) 20S2 0A 肉厚2.5mm L=1650 ゴムシート巻き付け 厚2 L=150 材工共	70	本			
物干し金物	1セット2本 材工共	2	セット			
SUS製オ [°] -ハ [°] -フ [°] -	Φ100 材工共	0.9	m			
アイボ [°] ルト	材工共	2	か所			

建築工事 細目別内訳

消防署		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F救急消毒室 吊りSUS ϕ 17 $^{\circ}$	SUS304HL ϕ 17 $^{\circ}$ ϕ 38 $\times$ 厚1.5 L=3100 吊り材L500 $\times$ 4ヶ所 材工共	1	か所			
階段B タ-ン ϕ 17 $^{\circ}$	SUS304HL ϕ 17 $^{\circ}$ ϕ 42.7 $\times$ 厚1.5 T字3次加工躯体取合 ϕ - λ 式 W270 $\times$ D250 $\times$ H430 材工共	5	か所			
階段B 壁付手摺	壁付 ϕ 40 材工共 アルミ製耐候性樹脂被膜	25	m			
1F乾燥室 物干用 SUS ϕ 17 $^{\circ}$ (両端固 定)	SUS304HL ϕ 17 $^{\circ}$ ϕ 38.0 $\times$ 厚1.5 L=930 材工共	2	本			
1F乾燥室 物干用 SUS ϕ 17 $^{\circ}$ (格子組)	SUS304HL ϕ 17 $^{\circ}$ ϕ 38.0 $\times$ 厚1.5 L=8000 材工共	1	か所			
SUS巾木	H=60 厚2 材工共	48.9	m			
階段滑り止め	ステンズ製 フラットイント $^{\circ}$ (ビ $^{\circ}$ ニル製)共 幅35	175	m			
ビ $^{\circ}$ ニル手摺	壁付 ϕ 38 材工共	42.4	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	14.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	878	m ²			
軽量鉄骨壁下地 (天井裏)	65形 下地張りあり @450	131	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900 $\times$ 2000mm程度	37	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800 $\times$ 2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁下地 (ライニング下地)	65形 @300	39	m ²			
軽量鉄骨天井下地 (耐震天井)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @227.5 インサート含む 材工共	394.6	m ²			

建築工事 細目別内訳

消防署		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地 (耐震天井)	19形(屋内) ふところ1.5m以上 下地張りなし インサート含む 材工共	145.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地 (耐震天井)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @450 インサート含む 材工共	189.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地 (耐震天井)	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @450 インサート含む 材工共	38.2	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	82	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	82	か所			
塩ビ製 コーナーガード	H=2000 90×90 材工共	8	本			
避難ハッチ	600×600	1	か所			
床 SUS見切り	W35 材工共	2.8	m			
ステンレス製グレーチング 溝ふた	側溝用(枠付) 15mm@ 平型 歩行用 ボルト固定無 溝幅200	1.5	m			
トラップ(足掛)	ステンレス製 8-31-1	92	か所			
床点検口	屋内用 一般型充填用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	4	か所			
マンホールふた	密閉形(テーパーハッキング式) 5KN(T-2) 内径600	8	か所			
吊りフック	1t 材工共	1	か所			
リングアンカー	SUS M30程度 材工共	1	か所			
天吊り物干し金物	1セット2本 材工共	1	セット			

建築工事 細目別内訳

消防署		金属		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害用マンホール	Φ500 T-6 材工共	1	か所			
アルミ製ドレンパン	W200 材工共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		左官		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	523	m ²			
床防水モルタル塗り	モルタル仕上げ 厚15	8.8	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 厚25 外壁	12	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	17.2	m ²			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	289	m			
複層塗材 RE	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	1,168	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	21.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		左官		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1,364	m ²			
セルフヘリング材塗り	セメント系 厚10 材工共	461	m ²			
床珪藻土塗り	木ごて 一般珪藻土下地 厚37	51.1	m ²			
壁珪藻土塗り	木ごて 内壁ユニット珪藻土下地 厚15	32.6	m ²			
建具周囲 珪藻土充填	内部建具	22	m			
複層塗材 E	ALCA® 珪面 ゆず肌状 ロータ塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	21.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AAD-101 引分け自動ドア	W3315×H2460 ステンレス製防護柵 材工共	1	か所			
AAD-102 引分け自動ドア	W3315×H2460 ステンレス製防護柵 材工共	1	か所			
AAD-103 片引き自動ドア	W1320×H2000 額入、ガラス付 材工共	1	か所			
AW-101 縦滑り出し窓 (防火設備)	W400×H1300 材工共	2	か所			
AW-102 内倒し窓 (防火設備)	W745×H700 材工共	1	か所			
AW-201 滑り出し窓+FIX 窓(防火設備)	W3920×H1300 材工共	1	か所			
AW-202 滑り出し窓+FIX 窓	W7245×H1300 材工共	1	か所			
AW-203 滑り出し窓+FIX 窓	W6105×H1300 材工共	1	か所			
AW-204 滑り出し窓+FIX 窓	W2870×H1300 材工共	1	か所			
AW-205 滑り出し窓+FIX 窓	W1555×H1300 材工共	1	か所			
AW-206 FIX窓+引違い窓 (防火設備)	W3365×H1300 材工共	1	か所			
AW-207 FIX窓 (防火設備)	W1520×H1300 材工共	1	か所			
AW-208 引違い窓 (防火設備)	W1700×H1300 材工共	1	か所			
AW-209 滑り出し窓+FIX 窓(防火設備)	W3920×H1300 材工共	1	か所			
AW-210 引違い窓 (防火設備)	W1675×H1300 材工共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

消防署		建具		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-211 滑り出し窓 (防火設備)	W1000×H1300 材工共	1	か所			
AW-212 滑り出し窓+FIX 窓(防火設備)	W4315×H1300 材工共	1	か所			
AW-213 引違い窓 (防火設備)	W1680×H2200 材工共	1	か所			
AW-214 滑り出し窓+FIX 窓(防火設備)	W1910×H1300 材工共	1	か所			
AW-301 滑り出し窓+FIX 窓(防火設備)	W3920×H1350 材工共	1	か所			
AW-302 滑り出し窓+FIX 窓	W6570×H1350 材工共	1	か所			
AW-303 滑り出し窓	W1000×H1350 材工共	1	か所			
AW-304 引違い窓 (防火設備)	W1700×H1350 材工共	1	か所			
AW-305 滑り出し窓+FIX 窓(防火設備)	W6495×H1350 材工共	1	か所			
AW-306 滑り出し窓 (防火設備)	W1000×H1350 材工共	1	か所			
AW-307 滑り出し窓 (防火設備)	W1000×H1350 材工共	1	か所			
AW-308 滑り出し窓+FIX 窓(防火設備)	W5145×H1350 材工共	1	か所			
AW-401 引違い窓 (防火設備)	W1700×H900 材工共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-101 片開き扉	W900×H2100 材工共	1	か所			
SD-102 片開き扉	W900×H2100 ガリ付 材工共	1	か所			
SD-103 随時閉鎖式片開き 扉(防火設備)	W1250×H2200 材工共	1	か所			
SD-104 随時閉鎖式片開き 扉(防火設備)	W1250×H2200 材工共	1	か所			
SD-105 随時閉鎖式片開き 扉(特定防火設備)	W1320×H2000 材工共	1	か所			
SD-106 両き扉	W1900×H2100 材工共	1	か所			
SD-107 親子開き扉 (防火設備)	W1300×H2100 材工共	1	か所			
SD-108 両開き扉 (特定防火設備)	W1800×H2100 材工共	1	か所			
SD-109 両開き扉 (防火設備)	W1800×H2100 材工共	1	か所			
SD-110 両開き扉 (特定防火設備)	W1800×H2100 材工共	1	か所			
SD-111 両開き扉 (特定防火設備)	W1680×H2100 材工共	1	か所			
SD-112 片開き扉 (特定防火設備)	W400×H2000 材工共	1	か所			
SD-113 片開き扉 (特定防火設備)	W900×H1090 材工共	1	か所			
SD-114 片開き扉 (防火設備)	W850×H1400 材工共	1	か所			
SD-115 片開き扉	W400×H2000 材工共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

消防署		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-116 片開き扉	W500×H1200 材工共	1	か所			
SD-117 片開き扉	W500×H2000 材工共	1	か所			
SD-118 片開き扉	W600×H1200 材工共	1	か所			
SD-201 片開き扉 (防火設備)	W800×H2000 額付 材工共	1	か所			
SD-202 片開き扉 (防火設備)	W1350×H2200 材工共	1	か所			
SD-203 片開き扉 (防火設備)	W1350×H2200 材工共	1	か所			
SD-204 片開き扉 (防火設備)	W500×H2000 材工共	1	か所			
SD-205 両開き扉	W1750×H2000 材工共	1	か所			
SD-206 片開き扉 (防火設備)	W850×H2000 額付 材工共	1	か所			
SD-207 片開き扉	W500×H2000 材工共	3	か所			
SD-208 片開き扉	W500×H1200 材工共	2	か所			
SD-209 片開き扉	W600×H2000 材工共	1	か所			
SD-301 親子開き扉	W1200×H2000 額付 材工共	1	か所			
SD-302 片開き扉 (防火設備)	W800×H2000 材工共	1	か所			
SD-303 片開き扉	W900×H2100 材工共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

消防署		建具		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-304 片開き扉 (防火設備)	W1200×H2200 材工共	1	か所			
SD-305 片開き扉 (防火設備)	W1350×H2200 材工共	1	か所			
SD-306 片開き扉 (防火設備)	W420×H2000 材工共	1	か所			
SD-307 片開き扉	W850×H1500 材工共	1	か所			
SD-308 両開き扉	W2100×H2300 材工共	1	か所			
SD-309 片開き扉	W500×H2000 材工共	1	か所			
SD-310 片開き扉	W600×H2000 材工共	1	か所			
SD-401 片開き扉 (防火設備)	W900×H2000 材工共	1	か所			
SD-402 片開き扉	W800×H2000 材工共	1	か所			
SD-403 片開き扉	W700×H2000 材工共	1	か所			
SW-401 引違い窓	W1800×H1100 材工共	1	か所			
SF-101 一方枠	H2400 材工共	1	か所			
SF-102 一方枠	H2500 材工共	1	か所			
SF-201 三方枠	W850×H2000 材工共	1	か所			
SF-202 三方枠	W2500×H2000 材工共	1	か所			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

消防署		建具		鋼製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HD-101 片引きハガ-戸	W1050×H2000 額 が 付 材工共	1	か所			
HD-102 片引きハガ-戸 (特定防火設備)	W1300×H2000 材工共	1	か所			
HD-103 片引きハガ-戸 (特定防火設備)	W1150×H2000 材工共	1	か所			
HD-104 片引きハガ-戸	W1050×H2000 が 付 材工共	1	か所			
LSD-101 片開き扉	W900×H2000 材工共	1	か所			
LSD-102 片開き扉	W850×H2000 材工共	1	か所			
LSD-201 片開き扉	W800×H2000 材工共	25	か所			
LSD-202 片開き扉	W850×H2000 材工共	1	か所			
LSD-203 片開き扉	W800×H2000 が 付 材工共	1	か所			
LSD-204 片開き扉	W650×H2000 が 付 材工共	1	か所			
LSD-205 片開き扉	W800×H2000 が 付 材工共	1	か所			
LSD-206 片開き扉	W800×H2000 額付 材工共	1	か所			
LSD-207 片開き扉	W800×H2000 額付 材工共	1	か所			
LSD-208 片開き扉	W800×H2000 材工共	1	か所			
LSD-209 親子開き扉	W1300×H2000 額付 材工共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

消防署		建具		鋼製軽量建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-210 親子開き扉	W1300×H2000 額付 材工共	1	か所			
LSD-211 片開き扉	W485×H2000 材工共	1	か所			
LSD-212 片開き扉	W760×H2000 材工共	1	か所			
LSD-213 片開き扉	W490×H2000 材工共	1	か所			
LSD-214 両開き扉	W940×H2000 材工共	1	か所			
LSD-301 片開き扉	W850×H2000 額付 材工共	1	か所			
LSD-302 片開き扉	W800×H2000 額付 がり付 材工共	2	か所			
LSD-303 親子開き扉	W1300×H2000 額付 材工共	2	か所			
LSD-304 両開き扉	W1800×H2000 がり付 材工共	2	か所			
LSD-305 片開き扉	W600×H2000 材工共	1	か所			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

消防署		建具		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部						
Low-E 複層ガラス	Low-E6+A6+FL6 材工共 シーリング	14.7	m ²			
Low-E 複層ガラス	Low-E6+A6+FLG6 材工共 シーリング	23.1	m ²			
Low-E 複層ガラス	Low-E6+A6+FLG6.8 材工共 シーリング	2.9	m ²			
Low-E 複層ガラス	Low-E6+A6+PWG6.8 材工共 シーリング	71.7	m ²			
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18m ² 以下 ひし シーリング 清掃別途	0.5	m ²			
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18m ² 以下 ひし シーリング 清掃別途	0.4	m ²			
ガラス清掃		113	m ²			
衝突防止表示	ステンレス製 径30 両面	24	か所			
小計						
内部						
強化ガラス	厚さ 5 特寸 0.2m ² 以下 ガセット	2.1	m ²			
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18m ² 以下 ガセット 清掃別途	0.4	m ²			
ガラス清掃		2.5	m ²			
乳白フィルム貼り	材工共	1.9	m ²			

建築工事 細目別内訳

消防署		塗装		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 フッ素樹脂クリア仕上 げ	コンクリート打放し面 下地調整共 材工共	349	m ²			
外壁 DP塗装	コンクリート化粧型枠打放し補修 下地調整共 材工共	98.9	m ²			
外壁 DP塗装	コンクリート打放し面 下地調整共 材工共	225	m ²			
外壁 アクリル塗装 (DP塗装)	コンクリート打放し面 下地調整共 材工共	7	m ²			
D P 塗り (DP-F)	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り共 材工共	90.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		塗装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P-G塗り	コンクリート面 工程B種(一般) 素地B種	606	m ²			
E P-G塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	513	m ²			
E P-G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	110	m ²			
E P-G塗り	コンクリート面 工程B種(見上) 素地B種	86.4	m ²			
E P-G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	37.5	m ²			
E P塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	5.5	m ²			
D P塗り (DP-F)	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り共 材工共	51.3	m ²			
D P塗り (1階、M2階)	鋼製面 1級 素地ごしらえ及び下塗り共 材工共	102	m ²			
S O P塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止共	96	m ²			
S O P塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	16.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 防滑仕様	524	m ²			
ビニル床タイル	厚さ5 500×500 F0A 帯電防止 材工共	178	m ²			
合成樹脂塗床	厚膜型高耐久性変性エポキシ樹脂系 塗床材+速硬化・高耐候ハイソリット型防 滑塗床材) 材工共	186	m ²			
防塵塗装	薄膜型塗床材 材工共	29.3	m ²			
合成樹脂塗床	弾性ウレタン樹脂系塗床	76.4	m ²			
床 ゴムタイル	厚9 材工共	6.8	m ²			
置床	パーティクルボード 厚20 材工共	53.2	m ²			
際根太	材工共	63.6	m			
階段ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	67.9	m ²			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	71.2	m			
ビニル幅木	高さ100	20.4	m			
ビニル幅木	高さ60	770	m			
幅木 床材立上げ	高さ100 材工共	58.8	m			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 継目処理 -	1,229	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	990	m ²			

建築工事 細目別内訳

消防署		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁化粧ケイカル板	厚6 不燃 アクリル樹脂系塗料着色 仕上 アルミジョイナー共 材工共	228	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け -	92.9	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け -	17.6	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	216	m ²			
壁 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 12.5 不燃 突付け 材工共	25.8	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-NC 厚9.5共 材工共	179	m ²			
壁 せっこうス ボード張り(GB-L)	厚 9.5 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	2.8	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け 下張GB-NC 厚9.5共 材工共	20.1	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	304	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	45	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り -	5.5	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り(GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-F 厚21.0共	6.4	m ²			
壁(天井裏)不燃積 層せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	261	m ²			
壁 ビニルクロス貼り	材工共	923	m ²			
腰壁 木調ビニルクロス貼り	材工共	26.5	m ²			

建築工事 細目別内訳

消防署		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 現場発砲ウレタンフォーム	厚25 材工共	1,102	m ²			
壁 ロックウール充填	厚50 材工共	326	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	19.6	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 不燃 トライバーチン 突付け 材工共	538	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共 材工共	234	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	10.3	m ²			
天井 グラスウールボード	厚50 ガラスクロス 材工共	29.3	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	990	m			
天井 ビニルクロス貼り	材工共	10.3	m ²			
天井 現場発砲ウレタンフォーム	厚25 材工共	21.2	m ²			
天井 現場発砲ウレタンフォーム	厚25 不燃 材工共	185	m ²			
天井(設備基礎下) 現場発砲ウレタンフォーム	厚30 材工共	216	m ²			
天井(ピット) ポリスチレンフォーム板	厚さ50 打込み	218	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り (653)	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	5.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		ユニット及びその他			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ-リフター	W2035×H12045 消防ホ-ス20本 一括昇降式 材工共	1	か所			
懸垂幕昇降装置	手動下巻き型レール式 W900×H10000 材工共	1	基			
ハリサイン	屋上PH 災害用ランドマーク表示 4文字 ハリサイン用蛍光塗料 材工共	1	か所			
サイン館名板	W615×H2700 RC基礎 材工共	1	か所			
訓練用 ガルバリウム鋼板屋根	ガルバリウム鋼板 厚0.4 材工共	4.7	m ²			
訓練用 瓦屋根	和風いぶし瓦 材工共	5.2	m ²			
消火器BOX	壁付 WW145×D140×H350 材工共	3	か所			
ポスト	SUS H300×W386×D171 前入前出 材工共	1	か所			
放水壁	FRPグレーチング 厚40 材工共	34.9	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0A707-	500角 1.0G 5000N	178	m ²			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I類 無ゆう 300角	1.1	m ²			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	0.8	m ²			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字鋏 300×300	0.3	m ²			
トイレブース	高圧メラミン樹脂化粧板	1	式			別紙 00-0015
ロ-間仕切	W2000×H1500×D50 材工共	2	か所			
サイン工事		1	式			別紙 00-0016
家具工事		1	式			別紙 00-0017
消火器BOX	埋込 W288×D191.1×H693 材工共	6	か所			
消火器BOX	壁付 WW145×D140×H350 材工共	5	か所			
洗濯ハン	740×640 材工共	1	か所			
洗濯ハン	800×600 材工共	2	か所			
洗濯ハン	800×640 材工共	3	か所			
ハビ-チェア-	平壁設置 材工共	1	か所			
ハビ-シート	横形 材工共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

消防署		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ミニキッチン	L=1500 IHヒータ 材工共	1	か所			
ユニットバス	1216 鏡W150×H550 材工共	3	か所			
ユニットシャワー	0812 鏡W150×H550 材工共	2	か所			
下駄箱	W720×D400×H868 材工共	1	か所			
洗面台 (F-4)	奥行き450 陶器ボウル 材工共	11	か所			
タル掛け	材工共	5	か所			
化粧鏡	W360×H1100 材工共	36	か所			
可動棚	ポリ合板 4段 材工共	2	か所			
木製天棚	W840×D400 材工共	1	か所			
ホワイトボード	W1200×H600 材工共	1	か所			
ホワイトボード	W1800×H1200 材工共	2	か所			
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(SOP共) 120×80	57	m			
吊りカーテンレール	アルミ製 直線部	5	m			
吊りカーテンレール (コーナー加算)		1	か所			
カーテンレール	アルミニウム製 手引き 引分け 軽量用(10-60)	30.3	m			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

消防署		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	1,428	m3			
建設発生土運搬 (外構)	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	326	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスファルト塊 DID区間有り 11.0km以下	14.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	66.5	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間有り 11.0km以下	3.8	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

消防署		囲障		新設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
囲障A-1	RC擁壁 H=1150 材工共	3	m			
囲障A-2	RC擁壁 H=600 材工共	10.8	m			
囲障A-3	RC擁壁 H=1300 材工共	2.9	m			
囲障B+囲障D	RC擁壁H=1850+アルミ製目隠しフェンスH=1800 材工共	16.4	m			
囲障C+囲障D	RC擁壁H=2590+アルミ製目隠しフェンスH=1800 材工共	3	m			
囲障C+囲障E	RC擁壁H=2590+アルミ製目隠しフェンスH=1800 材工共	4.1	m			
囲障C	RC擁壁H=2590 材工共	2	m			
囲障D-1	型枠CB+アルミ製目隠しフェンスH=1200 材工共 GL+1050～1350	8.7	m			
囲障D-2	型枠CB+アルミ製目隠しフェンスH=1200 材工共 GL+1050	12.6	m			
囲障E	型枠CB+メッシュフェンスH=1800	51.4	m			
囲障F	RC擁壁 H=400 材工共	1	m			
囲障G	RC擁壁 H=700 材工共	45.6	m			
H：地先境界ブロック	150×150 再生クッション 県南 材工共	8	m			
門扉1	開口幅1660×H1250 キャスタータイプ 片開き 材工共	1	か所			
門扉2	W900×H1200 片開き 材工共	1	か所			

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

消防署		構内舗装		新設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装A コンクリート舗装	車道C-15-15(D13@200) 500㎡未満 路盤材共 再生クラッシュラン 材工共 土間配筋 材工共 伸縮目地 材工共	252	㎡			
舗装B 透水性舗装	A-5-15 再生細粒 再生クラッシュラン 特に狭い場合 人力 県南	51.4	㎡			
舗装C コンクリート舗装	歩道C-15-15(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生クラッシュラン	10	㎡			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック レジンコンクリート製 300×300 厚さ30	5.1	㎡			
誘導用及び 注意喚起用床材	点字タイル I 類 無ゆう 300角	1.2	㎡			
すきとり	積み込み共 H300程度	96.7	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
南側隣地 アスファルト舗装復旧	密粒度アスファルト 厚50 材工	13.8	㎡			
南側隣地 駐車場ライン引き 復旧	材工共	5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署 屋外排水及びその他						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断側溝A	250×350 現場打ち 再生クラッシュラン 県南 鋼製グレーチング 細目T25 材工共	36.6	m			
端部集水桝	254×300×450 材工共	1	か所			
受水槽基礎	RC W2210×D2300×H600 材工共	1	か所			
旗ポール	H=9000 ハンドル埋込式 材工共	3	か所			
階段1	RC 4段 鼻段ノスリッパタイル SUS手摺φ40 材工共	1	か所			
階段2	RC 4段 鼻段ノスリッパタイル 材工共	1	か所			
駐輪場(15台分) 屋根付	W9000×D2000×H2160 アルミ屋根 600N 材工共	1	棟			
駐輪場(5台分) 屋根付	W3000×D2000×H2160 アルミ屋根 600N 材工共	1	棟			
油庫	W2100×D900×H2160 材工共	1	棟			
オイルタンク 基礎工事	RC基礎W39000×D1800×H2210 山留 材工共	1	か所			
防火水槽	鋼製縦円筒型 60m3耐震性貯水槽 山留 材工共	1	か所			
手摺	SUS φ34 自立型	5.4	m			
タイヤ止めブロック	W600×D160×H100 コンクリート製 材工共	6	個			
駐車場ライン引き	W=100 約40m 車椅子マーク 材工共	1	式			
ゴミストッカー	W1200×D760×H1200 700L RC基礎 材工共	1	か所			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

消防署		縁石切下げ		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	8.5	m3			
L型側溝 とりこわし	機械 集積・積込み共	34.8	m			
縁石とりこわし	機械 集積・積込み共	22.1	m			
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	39.8	m3			
舗装版切断	アスファルト版 15cm以下	47.3	m			
ヒューム管 とりこわし	Φ200 集積・積込み共	3.9	m			
高木 伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	5	本			
とりこわし機械 運搬 (バースマシン,バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復			
計						

建築工事 細目別内訳

消防署		縁石切下げ		新設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装	A-5-35 再生密粒 再生クラッシュラン 特に狭い場合 人力 県南	99.4	m ²			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 特に狭い場合 人力 県南 材工共	24.9	m ²			
街きよ	9-11-4 再生クラッシュラン 県南	34.8	m			
縁石	9-11-6 再生クラッシュラン 県南	30.8	m			
ヒューム管	Φ200 材工共	3.9	m			
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	148	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

消防署 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	509	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	1,415	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 バルコニー	54.6	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部階段	19.5	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 外部廊下	429	m ²			
墨出し	一 般 RC・SRC造 ピット	501	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

消防署 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	1,415	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 バルコニー	54.6	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 外部階段	19.5	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 外部廊下	429	m ²			
養生	一 般 RC・SRC造 ピット	501	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	1,415	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 バルコニー	54.6	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部階段	19.5	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 外部廊下	429	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 ピット	501	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

消防署 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0005
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型 計	高さ20m未満 建地幅900mm 期間9カ月	1,647	m ²			
地足場		1	式			別紙 00-0006
地足場	RC造標準日数 修理費含む	501	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	1,173	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	188	m ²			
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	36.3	m ²			
シャフト内足場	RC造標準日数 修理費含む	18.5	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

消防署		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0008
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 RC造標準日数 修理費含む 5階建 建築面積 750m ²	1,647	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	5階建	1,173	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	188	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		36.3	m ²			
仮設材運搬 (シャフト内足場)		18.5	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,647	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 別紙明細

消防署 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留め	擁壁含む	1	式			別紙 00-0011
材料費(リース) 親杭	H350×350×12×9 9.0m 66本 1日賃料 140日	80.2	t			
ケレン 親杭	H350×350×12×9 9.0m 66本	80.2	t			
損耗 親杭	H350×350×12×9 9.0m 66本	5.6	t			
運搬費	基地積込取卸料	1	式			
打込工事費	セメントミルク工法					
機械器具運搬費		2	回			
機械器具組立解体 費		2	回			
打込手間		594	m			
注入材		113	m3			
鋼材卸レッカー		3	回			
BH損料		1	式			
引抜工事費	多滑車工法					
機械器具運搬費		2	回			
機械器具組立解体 費		2	回			

建築工事 別紙明細

消防署 土工						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山留め	擁壁含む	1	式			別紙 00-0011
引拔手間		594	m			
鋼材積込レッカー		3	回			
施工管理費		1	式			
小計						
擁壁工事	H鋼打設 サイレントニック工法 1日					
材料費(売却) 親杭	H125×125×6.5×9 4.5m 4本	0.4	t			
材料費(売却) 親杭	H200×200×8×12 7.0m 3本	1	t			
運搬費	基地積込取卸料					
積込料		1.5	t			
7tユニット		1	台			
打込工事費	サイレントニック工法					
機械器具運搬費		2	回			
機械器具組立解体 費		1	式			
打込手間		39	m			

[illegible]

建築工事 別紙明細

消防署		地業		既製コンクリート杭地業		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭頭補強筋	New-J-BAR溶接工事 材工共	1	式			別紙 00-0012
WSD390	WD32J×1220mm	190	本			
WSD390	WD38J×1440mm	56	本			
運搬費	平車	1	台			
現場溶接 両面J型 溶接	WD32J L=140mm	190	本			
現場溶接 両面J型 溶接	WD38J L=160mm	56	本			
計						

建築工事 別紙明細

消防署		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外装 ルバー	天然木周波数再現 材工共	1	式			別紙 00-0013
ハルコ-下部	L22000+7800+1600×H300(5段) 直付け勘合タイ° 30×50 @60 アクリル単色焼付仕上げ	1	か所			
北面 エントランス	L4200×H1550 アルミ専用胴縁L-90×50×4 30×50@60 アクリル単色焼付仕上げ	1	か所			
西面 1階	L2470×H2500 アルミ専用胴縁L-90×50×4 50×100@100	1	か所			
階段下	L2490×H930 アルミ専用胴縁L-90×50×4 30×50@60 アクリル単色焼付仕上げ	1	か所			
計						
アルミ製底	D600 勘合取付タイ°	1	式			別紙 00-0014
アルミ製底	L=6960 標準色 材工共	1	か所			
アルミ製底	L=5400 標準色 材工共	2	か所			
アルミ製底	L=4800 標準色 材工共	1	か所			
アルミ製底	L=1600 標準色 材工共	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

消防署		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレース	高圧メラミン樹脂化粧板	1	式			別紙 00-0015
TB-101	W650×H2400×D40 1隔て板 材工共	1	か所			
TB-201	W3388.5×H2500×D40 2ﾌﾟｰｽ 材工共	1	か所			
TB-202	W850×H2500×D40 1隔て板 材工共	1	か所			
TB-203	W1710×H2500×D40 1ﾌﾟｰｽ ランパﾟ 札仕様 材工共	1	か所			
TB-204	W650×H2500×D40 1隔て板 材工共	1	か所			
TB-205	W760×H2500×D40 1隔て板 材工共	1	か所			
TB-301	W4269×H2400×D40 2ﾌﾟｰｽ 材工共	1	か所			
TB-302	W850×H2500×D40 1隔て板 材工共	1	か所			
TB-303	W907×H2500×D40 1ﾌﾟｰｽ ランパﾟ 札仕様 材工共	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

消防署		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サイン工事		1	式			別紙 00-0016
①案内板	W1220×H860 材工共	1	か所			
②室名札	W204×H200 平付型 材工共	18	か所			
③室名札	W251×H203 スینگ型 材工共	4	か所			
④室名札	W404×H200 平付型 材工共	5	か所			
⑤仮眠室サイン	W110×H80 材工共	25	か所			
⑥文字シートサイン	H25 材工共	52	か所			
⑦カウンターサイン	W250×H80 材工共	1	か所			
計						

建築工事 別紙明細

消防署		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家具工事		1	式			別紙 00-0017
F-1 カウンター (1階 風除室)	W2200×D400×H750 材工共	1	か所			
F-2 展示棚 (1階 エントランス)	W3000×D600×H1200 材工共	1	か所			
F-3 充電器台 (1階 出動準備室)	W1200×D500×H1100 材工共	1	か所			
F-5 脱衣棚 (1階 脱衣室)	W900×D410×H1120 材工共	1	か所			
F-6 薬品戸棚 (1階 緊急消毒室)	W900×D380×H1600 材工共	1	か所			
F-7 収納棚 (M2階 資機材庫1)	W8100×D410×H1300 材工共	1	か所			
F-8 個人用小物入れ (2階 洗濯・洗面)	W350×D400×H1280 材工共	1	か所			
F-9 脱衣棚 (2階 脱衣所)	W440×D670×H1120 材工共	1	か所			
F-10 個人用小物入れ (2階 洗面所)	W3165×D370×H1680 材工共	1	か所			
F-11 カウンター (2階 食堂)	W1300×D470×H1000 材工共	1	か所			
F-12a キャビネット収納 (3階 事務室)	W7325×D700×H1000 材工共	1	か所			
F-12b キャビネット収納 (3階 事務室)	W5223×D690/700×H1100/1000 材工共	1	か所			
F-12c キャビネット収納 (3階 事務室)	W3950/5030×D690/700×H1100/1000 材工共	1	か所			
F-12d キャビネット収納 (3階 事務室)	W1720×D690/700×H1100/1000 材工共	1	か所			

建築工事 別紙明細

消防署		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家具工事		1	式			別紙 00-0017
F-13 カウンター (3階 事務室)	W2000/2600×D600×H750/1000 材工共	1	か所			
SF-1 防火服ロッカー (1階 出動準備室)	2交代2列 W1385×D700×H2100 材工共	10	か所			
SF-2 防火服ロッカー (1階 出動準備室)	2交代1列 W705×D700×H2100 材工共	2	か所			
SF-3 上置きロッカー (1階 出動準備室)	2交代2列用 W1385×D700×H350 材工共	10	か所			
SF-4 上置きロッカー (1階 出動準備室)	2交代1列用 W705×D700×H350 材工共	2	か所			
SF-6 縦置きボンベ棚 (1階 格納庫)	12本用 W700×D926.3×H500 材工共	1	か所			
SF-7 縦置きボンベ棚 (1階 格納庫)	8本用 W473.6×D926.3×H500 材工共	1	か所			
SF-8 タイヤラック (1階 格納庫)	W1855×D850×H2105 材工共	1	か所			
SF-9 ボンベ収納棚 (1階 格納庫)	8段48本用 W800×D600×H1800 材工共	2	か所			
SF-10 タイヤラック (1階 格納庫)	W955×D850×H2105 材工共	1	か所			
SF-11A 中量棚 (1階 格納庫)	W1855×D850×H2105 材工共	1	か所			
SF-11B 中量棚 (1階 格納庫)	W1855×D850×H2005 材工共	1	か所			
SF-12 ローラック (1階 格納庫)	W1555×D600×H2025 材工共	1	か所			
SF-13a 下足入れ (1階 通路)	W1800×D400×H1790 材工共	2	か所			

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=3.0m -	147	m			
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=3.0m -	147	m			
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	147	m			
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	147	m			
仮囲い運搬	H=3.0m	147	m			
ハ°ネルゲート	W7.2m×H4.5m (鋼製複層板) 掛払い	1	か所			
ハ°ネルゲート	W7.2m×H4.5m (鋼製複層板) 月額損料	1	か所			
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	140	m ²			
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	140	m ²			
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 24ヵ月以下	140	m ²			
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	140	m ²			
仮設敷鉄板運搬		140	m ²			
ラフレンスクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	20t～22t吊り ハ°レータ付き 賃料 標準	120	日			
交通誘導警備員B		300	人			
化学物質濃度測定	作業後	3	か所			

[illegible]

[illegible]